



Adresse: Industrivegen 5, 7072 Heimdal

Org. Nr: 992869631

Telefon: 715 40 455

Epost: post@ikon.as

WEB: www.ikon.as

Prosjektnr.	0758-02	Tiltakshaver:	Aure kommune
Prosjektnavn	Adkomstvei - Fætten Industriområde	Utskriftsdato:	25.03.19
Fagansvarlig	Ing. Ingar G. Iversen	Sign:	Marius H. Iversen
Utarbeidet av	Marius H. Iversen		

Masseoversikt: Adkomstvei - Fætten Industriområde

	Nr. 1 Skjæring jord	Nr. 3 Skjæring fjell	Nr. 4 Dypsprengning	Nr. 5 Flåsprengning	Nr. 6 Fylling	Nr. 101 Frostsikringslag	Nr. 15 Forsterkningslag	Nr. 9 Tetningslag	Nr. 13 Avretting [Fk 0-32] 100mm	Nr. Bindelag [Ag16] 50mm	Nr. 10 Slitelag [Agb11] 30mm	Nr. 10 Slitelag [Agb11] 50mm	Nr. 10 Slitelag [Grus] 50mm	Nr. 18 Plastring av veifylling mot sjø	Gruset veiskulder (B=0,25cm)	Lengde Kantstein
Vegparsell:																
Enhet:	[fm3]	[fm3]	[fm3]	[m2]	[am3]	[am3]	[am3]	[am3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m]
SKV1-1 (Fv680 - Klokkvika)	4 700	1 200	165	235	2 200	1 350	2 550	175	4 950	3 500	3 500	1120	0	950	420	440
Busslomme Fv680	250	0	0	0	135	0	135	25	275	140	140	120	0	0	0	22
SKV1-2 (Klokkvika - Fætten Ind.)	4 000	5 325	1 775	875	3 100	530	1 500	275	4 100	3 000	3 000	825	0	320	460	240
GS-Veg Klokkvika	35	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	100	0	0	55	0
SKV3	950	55	60	125	0	0	350	0	600	550	550	0	0	0	0	0
SKV5	160	30	30	45	0	0	85	0	225	0	0	200	0	0	85	0
SKV6	110	0	0	0	90	0	30	25	80	0	0	70	0	0	30	0
SKV7	25	0	0	0	75	0	35	0	0	0	0	0	75	0	0	0
SKV8	30	25	55	100	10	0	30	0	75	0	0	65	0	0	30	0
SUM:	10 260	6 635	2 085	1 380	5 610	1 880	4 715	500	10 455	7 190	7 190	2 500	75	1 270	1 080	702