

Kapittel:

A0571 Bergen Rådhus

Beskrivelse av rigg, drift og nedrigging

Bergen 26.03.19

Kapittel: 00 Generell del

Generell del

Innledning til teknisk beskrivelse

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidet utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS3420, 2018-01.

Kodene til de spesifiserende tekstene viser til bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver)

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Alle arbeider skal tilfredsstillende krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, versjon 2018-01 med veiledning og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstillende kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS 3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der denne beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder spesielle mengdeberegninger, toleransekrav og den spesielle beskrivelsen foran disse krav.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Alle prosedyrer under byggeprosessen skal fastlegges i nært samarbeid med byggeledelsen.

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging

Side 01-1

Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Eget kontraktsarbeid				
01.08	Forsikringer, sikkerhetsstillelse (AB,AE)				
01.08.1	AB1A FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
01.08.2	AB2A FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
01.08.3	AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 01-2
Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.09	Planlegging av kontraktsarbeidet(AJ)				
01.09.1	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
01.10	Tilrigging av bygge- eller anleggsplass (AK,AV)				
01.10.1	AV4.1A TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider	RS			
01.10.2	AK3.5312A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: MOBILKRAN <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider MERK! Opsjonspost føres ikke til sammendrag	RS			
01.10.3	AK3.5327A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I HEISSJAKT <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider NB! Skal bygges etter anvisning fra heisleverandør. Inkluderer Innstøpte/borret ankere og beregning av stillaset/plattformens bærekapasitet.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging

Side 01-3

Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.10.4	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for K101 NB! Gjelder oppvarmingsløsning (strøm), oppvarming av utvendige konstruksjoner (stillas) for vinterdrift av fasaderehabilitering som utføres av K101	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 01-4
Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11	Drift av bygge- eller anleggsplass(AM, AV)				
01.11.1	AV2.1A DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider	RS			
01.11.2	AM1.11A ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider	RS			
01.11.3	AM3.5312A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: MOBILKRAN <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider MERK! Opsjonspost føres ikke til sammendrag	RS			
01.11.4	AM3.5325A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: RULLESTILLAS MED ARBEIDSPLATTFORM <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for egne arbeider NB! Gjelder kun i rom med stor himlingshøyde over 3,5 meter. (trapp, kantine, 1.etg)	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 01-5
Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11.5	AM3.5327A DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I HEISSJAKT <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider NB! Skal bygges etter anvisning fra heisleverandør. Inkluderer Innstøpte/borret ankere og beregning av stillaset/plattformens bærekapasitet.	RS			
01.11.6	AM3.866A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum OMFANG: OPPVARMING AV UTVENDIGE KONSTRUKSJONER <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Snødeponi:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for K101 NB! Gjelder oppvarmingsløsning (strøm), oppvarming av utvendige konstruksjoner (stillas) for vinterdrift av fasaderehabilitering som utføres av K101	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 01-6
Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	Kvalitetssikrende tiltak(AO)				
01.12.1	AO2.11A RIGGING FOR BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider NB! Se punkt 1 Byggrenhold	RS			
01.12.2	AO2.22A BYGGRENHOLD Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Krav til utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Rengjøringsfrekvens:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Kontrollmetode:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider NB! Se punkt 1 Byggrenhold	RS			
01.13	Avsluttende arbeider (AQ)				
01.13.1	AQ4.299A OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL Rund sum ANLEGG: Alt PERSONELL: Alt personell <i>Beskrivelse av opplæringen:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Opplæringens varighet:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider NB! Gjelder: 9 Alt personell (bruker, drift og vedlikehold)	RS			
01.13.2	AQ4.49A PRØVEDRIFT Rund sum ANLEGG: alt <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Periode:</i> 3 år <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 01-7
Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14	Nedrigging av bygge- eller anleggsplass				
01.14.1	AV5.1A NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider	RS			
01.14.2	AS3.5312A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: MOBILKRAN <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider MERK! Opsjonspost føres ikke til sammendrag	RS			
01.14.3	AS3.5325A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: RULLESTILLAS MED ARBEIDSPLATTFORM <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for egne arbeider NB! Gjelder kun i rom med stor himlingshøyde over 3,5 meter (trapp, kantine, 1.etg)	RS			
01.14.4	AS3.5327A NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG ELLER STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: STILLAS ELLER ARBEIDSPLATTFORM I HEISSJAKT <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for egne arbeider	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging

Side 01-8

Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.14.5	AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for K101 NB! Gjelder oppvarmingsløsning (strøm), oppvarming av utvendige konstruksjoner (stillas) for vinterdrift av fasaderehabilitering som utføres av K101	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging

Side 01-9

Kapittel: 01 Eget kontraktsarbeid

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.15	Avsluttende dokumentasjon (AU)				
01.15.1	AU2.1A SLUTTDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider Ref. Konkurransesgrunnlag Del II og egne fagbeskrivelser	RS			
01.15.2	AU4.1A DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for egne arbeider FDVU! Ref. Konkurransesgrunnlag Del II og egne fagbeskrivelser	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 01 Eget kontraktsarbeid:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging

Side 02-1

Kapittel: 02 Felleskostnader

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02	Felleskostnader				
02.09	Planlegging av kontraktsarbeidet(AJ)				
02.09.1	AJ8.22A UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Det skal gjennomføres generell oppfølging og levering av månedsrapport på levert/sortert avfall. Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
02.09.2	AJ8.23A TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av ALLE for K201 og K202 Ansvaret for eget bidrag og generell oppfølging/samarbeid med K201 og K201 for innhold i avfallsplan og månedlige bidrag. Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-2
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10	Tilrigging av bygge- eller anleggs plass (AK,AV)				
02.10.1	AK3.111A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: ANLEGGSSVEI <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder for tunge kjøretøy og skal asfalteres som grunnlag for logistikk knyttet til varelevering og avfallshåndtering	RS			
02.10.2	AK3.114A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNTERING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder for tunge kjøretøy og skal asfalteres som grunnlag for logistikk knyttet til varelevering og avfallshåndtering	RS			
02.10.3	AK3.116A KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder for tunge kjøretøy og skal asfalteres som grunnlag for logistikk knyttet til varelevering og avfallshåndtering	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-3
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10.4	AK3.2818A TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE INSTALLASJONER FORMÅL: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN <i>Lokalisering:</i> Inne og ute - se omtale kap 2 vedlegg II.5 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Dimensjon/kapasitet:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Gjelder VA, WS, EL, Tele, Data og belysning på hele byggeplassen	RS			
02.10.5	AK3.331A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Manuell med ID kort og kortleser i system for adgangskontroll (personell) NB! Portvakt (inkl. vakthold) for port og kjøretøy (kjøretøy) NB! Kameraovervåking og porttelefon i et sammensatt ADK-system for adgang og porter	RS			
02.10.6	AK3.332A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: VAKTHOLD <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Manuell med ID kort og kortleser i system for adgangskontroll (personell) NB! Portvakt (inkl. vakthold) for port og kjøretøy (kjøretøy) NB! Kameraovervåking og porttelefon i et sammensatt ADK-system for adgang og porter	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-4
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10.7	AK3.333A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder byggeplassgjerd	RS			
02.10.8	AK3.334A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: PORT I GJERDE <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder motorstyrte porter og rondeller i sammensatt ADK system	RS			
02.10.9	AK3.335A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> hele byggeplassen <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Etablering av system for føring av elektroniske oversiktslister NB! Etablering av HMS stasjoner NB! Skilter for rømning	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-5
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10.10	AK3.336A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER <i>Lokalisering:</i> Innvendig <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeid NB! Gjelder beskyttelse av gulv (trefiberplater i alle gangsoner) NB! Gjelder beskyttelse av dører og akustiske paneler på vegger NB! Se også punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.10.11	AK3.337A TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. <i>Lokalisering:</i> Innvendig og se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeid NB! Gjelder beskyttelse vegetasjon/trær NB! Gjelder beskyttelse av eksisterende trapp plan 13 til 14	RS			
02.10.12	AK3.439A TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: MIDLERTIDIG RIGG I EKSISTERENDE LOKALER OG SENERE BRAKKERIGG <i>Lokalisering:</i> Plan 1 og plan U <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeid NB! Gjelder skifte og vaskerom, toaletter, spiserom og kombinert møterom/kontor (fase1, inne i eksisterende bygg, Fase 2 i egen utvendig rigg)	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-6
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10.13	AK3.5325A TILRIGGING AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS - RUND SUM Rund sum TYPE: RULLESTILLAS MED ARBEIDSPLATTFORM <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for egne arbeider NB! Gjelder kun i rom med stor himlingshøyde over 3,5 meter. (trapp, kantine, 1.etg)	RS			
02.10.14	AK3.821A TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNTERING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Type:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Dimensjon:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Sortering:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Se punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.10.15	AK3.861A TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider , gjelder snørydding og strøing	RS			
02.10.16	AO3.21A RIGGING FOR OPPVARMING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-7
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.10.17	AO4.31A RIGGING FOR PROVISORISK TETTING Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Dører, vindu, riving og taknedløp	RS			
02.11	Drift av bygge- eller anleggsplass(AM, AV)				
02.11.1	AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider Se vedlegg II.5 kap 2	RS			
02.11.2	AM1.824A KOORDINERENDE YTELSE Tid YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I UTFØRELSESFASEN <i>Prosjektbeskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! For planlegging og utførelse av alle rigg/drift/nedriggingsaktiviteter NB! For koordinert bruk av riggområde, (hovedfokus: sikring, orden og ryddighet)	RS			
02.11.3	AM3.111A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: ANLEGGSSVEI <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Dimensjoner:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Generelt drift og vedlikehold	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-8
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.4	AM3.114A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNTERING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Dimensjoner:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Generelt drift og vedlikehold	RS			
02.11.5	AM3.116A DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Dimensjoner:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Generelt drift og vedlikehold	RS			
02.11.6	AM3.281A DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE INSTALLASJONER <i>Lokalisering:</i> Inne og ute - se omtale kap 2 vedlegg II.5 <i>Installasjonens omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Ytelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Gjelder WS, EL, Tele, Data og belysning på hele byggeplassen	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-9
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.7	AM3.31A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Manuell med ID kort og kortleser i system for adgangskontroll (personell) NB! Portvakt (inkl. vakthold) for port og kjøretøy (kjøretøy) NB! Kameraovervåking, porttelefon i et sammensatt ADK system for adgang og porter	RS			
02.11.8	AM3.32A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: VAKTHOLD <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Manuell med ID kort og kortleser i system for adgangskontroll (personell) NB! Portvakt (inkl. vakthold) for port og kjøretøy (kjøretøy) NB! Kameraovervåking, porttelefon i et sammensatt ADK system for adgang og porter	RS			
02.11.9	AM3.34A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: PORT I GJERDE <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av begge K201 for alle arbeider og senere K202 NB! Gjelder motorstyrte porter og rondeller i sammensatt ADK system	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-10
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.10	AM3.35A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> hele byggeplassen <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Etablering av system for føring av elektroniske oversiktslister NB! Etablering av HMS stasjoner NB! Skilter for rømning	RS			
02.11.11	AM3.36A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER <i>Lokalisering:</i> Innvendig <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeider NB! Gjelder beskyttelse av gulv (trefiberplater i alle gangsoner) NB! Gjelder beskyttelse av dører og akustiske paneler på vegger NB! Se også punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.11.12	AM3.37A DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. <i>Lokalisering:</i> Innvendig og se vedlegg II.6 (a og b) <i>Omfang:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder beskyttelse vegetasjon/trær NB! Gjelder beskyttelse av eksisterende trapp fra plan 13 til 14	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-11
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.11.13	AM3.419A DRIFT AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: MIDLERTIDIG RIGG I EKSISTERENDE LOKALER OG SENERE BRAKKERIGG <i>Lokalisering:</i> Plan 1 og plan U <i>Omfang/størrelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Varighet:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Gjelder skifte og vaskerom, toaletter, spiserom og kombinert møterom/kontor (fase1, inne i eksisterende bygg, Fase 2 i egen utvendig rigg)	RS			
02.11.14	AM3.822A AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Type avfall:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Leveringssted:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Se punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.11.15	AM3.861A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum OMFANG: SNØRYDDING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Snødeponi:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider	RS			
02.11.16	AM3.863A DRIFT FOR VINTERARBEID Rund sum OMFANG: STRØING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Snødeponi:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging

Side 02-12

Kapittel: 02 Felleskostnader

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.12	Kvalitetssikrende tiltak(AO)				
02.12.1	AO3.221A OPPVARMING AV BYGG UNDER UTFØRELSE - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Utførelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i>	RS			
02.12.2	a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider AO4.321A DRIFT AV PROVISORISK TETTING - RUND SUM Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i>	RS			
	a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Dører, vindu, riving og taknedløp				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-13
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.13	Avsluttende arbeider (AQ)				
02.13.1	AQ1.521A AVSLUTTENDE BYGGRENGJØRING FOR ALLE KONTRAKTER - RUND SUM Rund sum TIDSPUNKT: FØR MØBLERING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Type rom:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Arealangivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Krav til renhet:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeider NB! Se punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.14	Nedrigging av bygge- eller anleggsplass				
02.14.1	AS3.111A FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: ANLEGGSSVEI <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeider NB! gjelder oppbygget og asfaltert areal samt resetting av kanter og reetablering av vegetasjonsdekke mm.	RS			
02.14.2	AS3.114A FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: PLASS FOR AVFALLSHÅNDTERING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeider NB! gjelder oppbygget og asfaltert areal samt resetting av kanter og reetablering av vegetasjonsdekke mm.	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-14
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.14.3	AS3.116A FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER Rund sum TYPE/FORMÅL: TRAFIKKAVVIKLING <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeider NB! gjelder oppbygget og asfaltert areal samt reseting av kanter og reetablering av vegetasjonsdekke mm.	RS			
02.14.4	AS3.2818A NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK INSTALLASJON Rund sum INSTALLASJON: ALLE PROVISORISKE TEKNISKE INSTALLASJONER OMFANG: HELE BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASSEN <i>Lokalisering:</i> Inne og ute - se omtale kap 2 vedlegg II.5 <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Gjelder VA, VWS, EL, Tele, Data og belysning på hele byggeplassen	RS			
02.14.5	AS3.331A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: ADKOMSTKONTROLL <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Manuell med ID kort og kortleser i system for adgangskontroll (personell) NB! Portvakt (inkl. vakthold) for port og kjøretøy (kjøretøy) NB! Kameraovervåking, porttelefon i et sammensatt ADK system for adgang og porter	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-15
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.14.6	AS3.332A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: VAKTHOLD <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Manuell med ID kort og kortleser i system for adgangskontroll (personell) NB! Portvakt (inkl. vakthold) for port og kjøretøy (kjøretøy) NB! Kameraovervåking, porttelefon i et sammensatt ADK system for adgang og porter	RS			
02.14.7	AS3.333A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder byggeplassgjerde	RS			
02.14.8	AS3.334A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: PORT I GJERDE <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeider NB! Gjelder motorstyrte porter og rondeller i sammensatt ADK system	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-16
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.14.9	AS3.335A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS <i>Lokalisering:</i> hele byggeplassen <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeid NB! Etablering av system for føring av elektroniske oversiktslister NB! Etablering av HMS stasjoner NB! Skilter for rømning	RS			
02.14.10	AS3.336A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ KONTRAKTARBEIDER <i>Lokalisering:</i> Innvendig <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeid NB! K202 - Gjelder beskyttelse av gulv (trefiberplater i alle gangsoner) NB! K202 - Gjelder beskyttelse av dorer og akustiske paneler på vegger NB! Se også punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.14.11	AS3.337A NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE - RUND SUM Rund sum FORMÅL: FORHINDRE SKADE PÅ OMGIVELSER, VEG ETASJON MV. <i>Lokalisering:</i> Innvendig og se vedlegg II.6 (a og b) <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 for alle arbeid NB! Gjelder beskyttelse vegetasjon/trær NB! Gjelder beskyttelse av eksisterende trapp plan 13 til 14	RS			
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 02 Felleskostnader:					

Prosjekt: A0571 Bergen Rådhus Rigg, drift og nedrigging					Side 02-17
Kapittel: 02 Felleskostnader					
Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
02.14.12	AS3.439A NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM Rund sum TYPE LOKALE: MIDLERTIDIG RIGG I EKSISTERENDE LOKALER OG SENERE BRAKKERIGG <i>Lokalisering:</i> Plan 1 og plan U <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Gjelder skifte og vaskerom, toaletter, spiserom og kombinert møterom/kontor (fase1, inne i eksisterende bygg, Fase 2 i egen utvendig rigg)	RS			
02.14.13	AS3.821A NEDRIGGING AV AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG Antall <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Beskrivelse:</i> Se vedlegg II.5 kap 1 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K202 for alle arbeider NB! Se punkt 1 Byggrenhold	RS			
02.14.14	AS3.861A NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER Rund sum <i>Lokalisering:</i> Se vedlegg II.5 kap 2 <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Medtas og prises av K201 og K202 for alle arbeider NB! Gjelder: 8 alt vinterarbeid, snørydding og strøing	RS			
Sum denne side:					
Sum Kapittel 02 Felleskostnader:					

INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del	00-1
01 Eget kontraktsarbeid	
08 Forsikringer, sikkerhetsstilling (AB,AE)	01-1
09 Planlegging av kontraktsarbeidet(AJ)	01-2
10 Tilrigging av bygge- eller anleggsplass (AK,AV)	01-2
11 Drift av bygge- eller anleggsplass(AM, AV)	01-4
12 Kvalitetssikrende tiltak(AO)	01-6
13 Avsluttende arbeider (AQ)	01-6
14 Nedrigging av bygge- eller anleggsplass	01-7
15 Avsluttende dokumentasjon (AU)	01-9
02 Felleskostnader	
09 Planlegging av kontraktsarbeidet(AJ)	02-1
10 Tilrigging av bygge- eller anleggsplass (AK,AV)	02-2
11 Drift av bygge- eller anleggsplass(AM, AV)	02-7
12 Kvalitetssikrende tiltak(AO)	02-12
13 Avsluttende arbeider (AQ)	02-13
14 Nedrigging av bygge- eller anleggsplass	02-13