

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Etablering, drift og avvikling Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201701 , med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger BESKRIVELSENS INNHOLD Beskrivelsen omfatter tiltak i to områder i Helse- og omsorgssenteret: I Fjellblikk, skal 6 sykehjems-boenheter endres til omsorgsleiligheter. Leilighetene skal bygges om noe for å få bad med universell utforming. Det skal gjennomføres innvendig oppgradering og utvendig tilleggisolering og skifting av vinduer og balkongdør. I Nilstrøa skal 6 omsorgsleiligheter tas i bruk som ny sykehjemsavdeling med 6 sykehjemsrom. Her er det ikke behov for ombygging eller vesentlig oppgradering. I disse boenhetene skal det monteres takmonterte personheiser.				
01.1	AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.2	AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.3	AJ1.1A PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: I denne posten prises også prosjekteringsarbeid som er angitt ved enkeltposter i beskrivelsen og prosjektering som tilbyder anser nødvendig ut over denne beskrivelsen med tilhørende tegninger.				
01.4	AJ8.22 UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.5	AJ8.23 TILPASNING TIL AVFALLSPLAN Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.6	AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.7	AM Drift av bygge- eller anleggsplass Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.8	AO Kvalitetssikrende tiltak Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.9	AO3 Oppvarming og avfukting av byggverk Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.10	AO4 Beskyttelse mot fuktighet Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			
01.11	AO5 Tetthet av byggverk Rund sum <i>Andre krav:</i> Nei	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.12	AQ Avsluttende arbeider Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.13	AS Nedrigging av bygge- eller anleggs plass Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.14	AU Avsluttende dokumentasjon Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12	Tømrerarbeider Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201701 , med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger				
12.231	Bærende yttervegger				
12.231.1	QK1.111210A UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Isolasjon Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Dimensjon lekter:</i> 48 x 48 mm x 2 <i>Underlag:</i> På eksisterende isolert bindingsverk <i>Senteravstand:</i> 600 mm <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: dobbel krysslågt utlekting for tilleggisolering, vindtetting og kledning med luftet panel. b) Materialer: 48 mm x 48 mm treprofil.	m ²	111,00		
12.231.2	SB1.11926 ISOLERING AV VEGGER MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL Isolert areal Montasje: I utvendig dobbel, krysslågt utlekting Tykkelse: 50 mm <i>Lokalisering:</i> På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Isolasjonens lambdaverdi 0,037 eller bedre <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	222,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.231.3	SF1.221 VINDSPERRESJIKT PÅ VEGG Areal <i>Lokalisering:</i> På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Materiale:</i> Valgfritt. Skal tilfredsstille dagens forskriftskrav i TEK17 <i>Tykkelse:</i> Valgfritt <i>Skjøtemetode:</i> Valgfritt. Skal tilfredsstille dagens krav til tetthet. TEK17. Det skal sikres vindtetting i underkant av påføring og tetting i overgang mot eksisterende vegg. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	222,00		
12.231.4	SF1.284 TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT Lengde <i>Lokalisering:</i> På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Type tilslutning:</i> I overkant, mot tak/ loft <i>Andre krav:</i> Nei	m	48,20		
12.231.5	SF1.284 TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT Lengde <i>Lokalisering:</i> På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Type tilslutning:</i> I underkant, mot såle/fundament <i>Andre krav:</i> Nei	m	48,20		
12.231.6	SF1.284 TILSLUTNING AV VINDSPERRESJIKT Lengde <i>Lokalisering:</i> Rundt vinduer, dør og lufteluke i yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Type tilslutning:</i> Mot karmen på vinduer og dør <i>Andre krav:</i> Nei	m	93,60		
12.231.7	QK1.11520 SLØYFER BAK UTELEKTING - UTVENDIG - AREAL Areal Forbehandling: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Dimensjon sløyfer:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> På utlekting av treverk og vindsperre <i>Senteravstand:</i> Tilpasset utlekting <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	111,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.231.8	QK1.111250 UTLEKTING PÅ VEGG - UTVENDIG - AREAL Areal Formål: Lufting Forbehandling: Valgfritt Lokalisering: På yttervegger for leiligheter som skal rehabiliteres. Dimensjon lekter: 36 mm x 73 mm Underlag: Sløyfer på utlekting av treverk og vindsperre Senteravstand: Tilpasset kledning Andre krav: Nei	m ²	111,00		
12.231.9	QK2.110099219A KLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG - STÅENDE BORD Areal Treslag: Valgfritt Profiltype: Samme type som i dag Etterfølgende overflatebehandling: Dekkende Kvalitet: Kvalitetsklasse 1 Forbehandling: Ferdig grunnet fra leverandør Lokalisering: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal inkludere avslutninger/ tilpasninger på panelt flate i topp, bunn, utvendige og innvendige hjørner og rundt vinduer, dører og luker.	m ²	111,00		
12.234	Vinduer, dører, porter Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201701 , med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. For vinduer og dører følger ikke skjemategninger. Tilbyder er ansvarlig for nødvendig detaljering overfor leverandør. Utgangspunktet er krav satt i denne beskrivelsen og mål og utforming som i dag. Prosjekteringsarbeid prises i egen post i kapittel 01, etablering, drift og avvikling.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.234.2	RI2.113263128180300A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: 2-fags vindu utadslående, vertikalt sidehengslet Vindusbetegnelse: V3 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I leiligheter som skal rehabiliteres <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 16 M x 13M (Kontrolleres på stedet) <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal omfatte vinduet levert og montert inkludert nødvendige utførelser og belistning inne og ute. Utforming som eksisterende vinduer. Alle deler skal være ferdig overflatebehandlet fra produsent.	stk	6		
12.234.3	RI2.113113128180300A VINDU Antall Omfang: Levering og innsetting Type: Ett-fags vindu, utadslående Vindusbetegnelse: V3 Materiale: Tre, malt Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I leiligheter som skal rehabiliteres <i>Vindu type nr.:</i> V1 <i>Dimensjon:</i> 16 M x 13M (Kontrolleres på stedet) <i>Krav til glass:</i> Valgfritt <i>Karm:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal omfatte vinduet levert og montert inkludert nødvendige utførelser og belistning inne og ute. Utforming som eksisterende vinduer. Alle deler skal være ferdig overflatebehandlet fra produsent.	stk	6		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.234.4	RH5.193880183A LUKE - UTEN GLASS Antall Type: Lufteluke Omfang: Levering og innsetting Brannmotstand: Ingen krav Luftlydisolasjon: Uspesifisert Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 <i>Lokalisering:</i> I leiligheter som skal rehabiliteres <i>Luke nr:</i> Valgfritt <i>Type:</i> Lufteluke. Isolert, med myggnetting <i>Dimensjon:</i> 5 M x 10 M (Kontrollmåles på stedet) <i>Slagretning:</i> innad, høyrehengslet <i>Overflatebehandling:</i> Malt/ lakkert <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Som vinduer <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere luke ferdig montert med alle nødvendige utføring og belistning inne og ute. Alle deler skal være ferdig overflatebehandlet fra produsent.	stk	6		
12.234.5	RH2.1123303188180300A YTTERDØR - HENGSLER - MED GLASSFELT Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D3 Overflatemateriale: Valgfritt Slagretning: Utadslående mot høyre Antall fløyer: Enfløyet Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: U- verdi = 0,8 W/(m²K) Luftlydisolasjon: Uspesifisert Innbruddsmotstand: Motstandsklasse 3 Solfaktor: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I leiligheter som skal rehabiliteres <i>Dørtype:</i> Balkongdør, UU tilpasset <i>Dimensjon:</i> 10 M x 21 M (Kontrollmåles på stedet) <i>Terskel:</i> UU tilpasset <i>Overflatebehandling:</i> Malt/ lakkert <i>Krav til glass:</i> Sikkerhetsglass i henhold til NS 3510 <i>Forberedelse for tillegglåser og -beslag:</i> Lås på innsiden <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inkludere døra ferdig montert med alle nødvendige utføring og belistning inne og ute. Alle deler skal være ferdig overflatebehandlet fra produsent.	stk	6		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242	Ikke-bærende innervegger				
12.242.1	QB2.101230A BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Valgfri Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 123 mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Ny baderomsvegg i leilighetene som skal rehabiliteres <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt, men entreprenør skal i samarbeid med tekniske rådgivere og entreprenører finne løsning som ikke ødelegger eksisterende gulv-varmeanlegg <i>Vegghøyde:</i> ca 2450 mm <i>Underlag:</i> Står på betongpåstøp på gulv på grunn <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Veggarealet er regnet gjennomgående, inkludert døråpning.	m ²	38,20		
12.242.3	QB2.81110 ÅPNING I BINDINGSVERK AV HELTRE Antall Type bindingsverk: Enkelt Fasthet/sortering: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Ny baderomsvegg i leilighetene som skal rehabiliteres <i>Åpning for:</i> Skyvedør med innbygget karm <i>Mål på åpning:</i> Netto lysåpning 96 cm x 204 cm <i>Dimensjon bindingsverk:</i> 48 x 123 mm <i>Forsterkning:</i> Prosjekteres av tilbyder. (prosjektering prises i egen post i kapittel 01) <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
12.242.4	QK5.31202 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Valgfritt Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På ny baderomsvegg i bad i leilighetene som skal rehabiliteres <i>Antall lag:</i> 1. lag <i>Bygningsdel:</i> Som underlag for veggvinyl <i>Underlag:</i> På bindingsverk av tre <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	26,00		
12.242.6	QK5.31202 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Valgfritt Utførelse: Skrudd	m ²	26,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.242.7	<i>Lokalisering:</i> På ny vegg mot bad i leilighetene som skal rehabiliteres <i>Antall lag:</i> 1. lag <i>Bygningsdel:</i> Som underlag for sparkling og maling <i>Underlag:</i> På bindingsverk av tre <i>Andre krav:</i> Nei QB2.101170 BINDINGSVERK AV HELTRE Areal Fasthet/sortering: Valgfri Type bindingsverk: Enkelt Dimensjon: 48 mm x 73 mm Spikerslag: Valgfritt <i>Lokalisering:</i> Ny liten vegg som avslutning på enden av kjøkkeninnredning. <i>Feste bunnsvill:</i> Valgfritt, men entreprenør skal i samarbeid med tekniske rådgivere og entreprenører finne løsning som ikke ødelegger eksisterende gulv-varmeanlegg <i>Vegghøyde:</i> ca 2450 mm <i>Underlag:</i> Står på betongpåstøp på gulv på grunn <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	9,00		
12.242.8	QK5.31202 UBEHANDLEDE PLATER PÅ VEGG INNVENDIG Areal Platemateriale: Valgfritt Utførelse: Skrudd <i>Lokalisering:</i> På ny liten vegg som avslutning på enden av kjøkkeninnredning. <i>Antall lag:</i> 1. lag <i>Bygningsdel:</i> Som underlag for sparkling og maling <i>Underlag:</i> På bindingsverk av tre <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	20,00		
12.244	Vinduer, dører, foldevegger				
12.244.1	RH2.2213102888888A INNERDØR - SKYVEDØR - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D4 Overflatemateriale: Valgfritt Type: Enfløyet montert i vegg Brannmotstand: Ingen krav Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Ingen krav Innbruddsmotstand: Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Dør til bad i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Dørtype:</i> Skyvedør uten terskel. UU utformet med belag/håndtak tilpasset bevegelseshemmede <i>Dimensjon:</i> 10M x 21M	stk	6		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.244.2	<i>Terskel:</i> Terskelfri <i>Overflatebehandling:</i> Valgfritt <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> Ingen krav <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere alle nødvendige detaljer for en komplett montering, inkludert utføring og listverk. Alle deler ferdig overflatebehandlet fra produsent. RH2.21133092128840A INNERDØR - HENGSLER - UTEN GLASS Antall Omfang: Levering og innsetting Dørbetegnelse: D6 Overflatemateriale: Valgfritt Slagretning: Innadslående V/H Antall fløyer: To fløyer Brannmotstand: EI230-Sa Varmegjennomgang: Ingen krav Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall (Rw) = 43 dB Innbruddsmotstand: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Dør til boenhet fra felles korridor. Gjelder boenheter som skal rehabiliteres. <i>Dørtype:</i> Sidehengslet dør med skåtet sidefelt <i>Dimensjon:</i> 13M x 21M. Gangfløy 10M <i>Terskel:</i> Rullestoltilpasset. <i>Overflatebehandling:</i> Valgfritt <i>Forberedelse for tilleggslåser og -beslag:</i> - <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Prisen skal inkludere alle nødvendige detaljer for en komplett montering, inkludert utføring og listverk. Alle deler ferdig overflatebehandlet fra produsent	stk	6		
12.248	Utstyr og komplettering				
12.248.1	QM5.11333 GULVLIST Lengde Materiale: Eik Underlag: Tre Overflatebehandling: Ferdig lakkert <i>Lokalisering:</i> I alle leiligheter som skal rehabiliteres <i>Type/profil:</i> avrundt overkant <i>Dimensjon:</i> 12 x 93 mm <i>Andre krav:</i> Nei	m	118,20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
12.248.2	QM5.41092A TAKLIST Lengde Materiale: Valgfritt Underlag: På eksisterende vegger og ny vegg mot bad Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Taklist i oppholdsrom <i>Type/profil:</i> skyggeprofil mot vegg <i>Dimensjon:</i> ca 20 x 45 mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse: Gjæres i hjørner. Festemidler lakkert i samme farge som listverk.	m	170,00		
12.248.3	QM5.41092A TAKLIST Lengde Materiale: Valgfritt Underlag: På eksisterende vegger og ny vegg på bad Overflatebehandling: Ferdig malt <i>Lokalisering:</i> Taklist på bad <i>Type/profil:</i> skyggeprofil mot vegg <i>Dimensjon:</i> ca 20 x 45 mm <i>Andre krav:</i> c) Utførelse: Gjæres i hjørner. Festemidler lakkert i samme farge som listverk.	m	60,00		

Sum denne side:

Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider:

Kapittel: 16 Låser og beslag

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
16	Låser og beslag				
16.234	Vinduer, dører, porter				
16.234.1	RK2A Låser				
	Antall	stk	6		
	<i>Andre krav:</i>				
	a) Omfang og prisgrunnlag: Komplette låseløsning for nye dører mellom korridor og boenhet. Skal innpasses i eksisterende låse- og nøkkelsystem.				

Sum denne side:

Sum Kapittel 16 Låser og beslag:

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21	Malerarbeider Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201701 , med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger				
21.246	Kledning og overflater				
21.246.2	TY5.222414A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> I Opphold/ sov/ inngang i leiligheter som skal rahabiliteres <i>Underlag:</i> Tidligere malte flater <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren. <i>Glanstall:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> lavemitterende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder tidligere malte flater. Posten skal inkludere forberedende arbeid med reparasjon av skader i overflaten. Sluttresultatet skal samsvare med god håndverksstandard.	m ²	180,00		
21.246.3	TB6.52411A MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig	m ²	36,20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.246.5	<i>Lokalisering:</i> Ny vegg mot bad i opphold/ sov i leiligheter som skal rahabilteres <i>Platetype:</i> Tilpasses entreprenørens valg av platekledning. <i>Behandling:</i> sparkling + tre strøk maling <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren. <i>Glanstall:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> lavemitterende <i>Andre krav:</i> TY5.222124A MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> I Opphold/ sov/ inngang i leiligheter som skal rahabilteres <i>Underlag:</i> Tidligere malte flater <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren. <i>Glanstall:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> lavemitterende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder tidligere malte flater. Posten skal inkludere forberedende arbeid med reparasjon av skader i overflaten. Sluttresultatet skal samsvare med god håndverksstandard.	m ²	132,00		
21.246.6	TB6.52411A MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Bruksområde: Innvendig <i>Lokalisering:</i> Ny liten vegg ved kjøkkeninnredning <i>Platetype:</i> Tilpasses entreprenørens valg av platekledning. <i>Behandling:</i> sparkling + tre strøk maling <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren. <i>Glanstall:</i> Besluttet senere i samråd med byggherren <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> lavemitterende <i>Andre krav:</i>	m ²	20,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 21 Malerarbeider:

Kapittel: 21 Malerarbeider

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
21.256	Faste himlinger og overflatebehandling				
21.256.1	TY5.222124 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Tak på bad <i>Underlag:</i> Eksisterende takplater <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Beslattes i samråd med byggherren <i>Glanstall:</i> Beslattes i samråd med byggherren <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Lavemiterende <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	36,00		
21.256.2	TY5.222124 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling <i>Lokalisering:</i> Tak garderobe/kjøkken/oppholdsrom/soverom <i>Underlag:</i> Eksisterende takplater <i>Materialer:</i> Valgfritt <i>Farge:</i> Beslattes i samråd med byggherren <i>Glanstall:</i> Beslattes i samråd med byggherren <i>Emisjonskrav til toppstrøket:</i> Lavemiterende <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	36,00		

Sum denne side:

Sum Kapittel 21 Malerarbeider:

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22	Byggtapetsering				
22.236	Innvendig kledning og overflate				
22.236.1	TY4.341999A VEGGBELEGG PÅ TIDLIGERE TAPETSERT FLATE Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Type: Vinyl baderomsbelegg, sveisbart Behandling: Gammelt belegg er beskrevet fjernet i annen post. Her skal inkluderes nødvendig forbehandling og montering av nytt veggbelegg Lokalisering: På eksisterende vegger på bad Underlag: veggplater der gammel veggvinyl er fjernet Veggbelegg: Mønster og farge besluttet senere av byggherren Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til teknisk forskrift TEK17 Emisjonskrav til veggbelegget: Laveminterende Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Belegget skal gå i full romhøyde. Det skal benyttes samme belegg på nye vegger og på eksisterende vegger som fornyes. Det skal ikke skjøtes i hjørner, men mot dør. God, tett og holdbar overlapp, ned utenpå oppbrett på gulvbelegg, skal sikres.	m ²	44,40		
22.236.2	TE7.2412A VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Montasjeretning: Horisontal Lokalisering: På nye vegger på bad Underlag: Bygningsplater etter entreprenørens valg Veggbelegg: Mønster og farge besluttet senere av byggherren og skal være det samme på nye og gamle vegger Egenskaper ved brannpåvirkning: I henhold til teknisk forskrift TEK17 Emisjonskrav til belegget: Lavemiterende Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Belegget skal gå i full romhøyde. Det skal benyttes samme belegg på nye vegger og på eksisterende vegger som fornyes. Det skal ikke skjøtes i hjørner, men mot dør. God, tett og holdbar overlapp, ned utenpå oppbrett på gulvbelegg, skal sikres.	m ²	38,20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.236.3	TE7.2412A VANNTETT VEGGBELEGG AV VINYL Antall Konstruksjon: Vertikal veggflate Montasjeretning: Horisontal <i>Lokalisering:</i> På vegger på bad <i>Underlag:</i> Bygningsplater etter entreprenørens valg <i>Veggbelegg:</i> Mønster og farge beslattes senere av byggherren og skal være det samme på nye og gamle vegger <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> I henhold til teknisk forskrift TEK17 <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Lavemiterende <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Denne posten gjelder tetting og komplettering med mansjett ved rørgjennomføringer i veggvinyl.	stk	24		
22.255	Gulvoverflate				
22.255.1	TH4.1A VANNTETT VINYLBELEGG Utbrettet areal <i>Lokalisering:</i> På bad i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Type belegg:</i> Sklisikkert belegg etter NS.EN 13845 <i>Undergulv:</i> på sparkel på eksisterende påstøp/sparkel <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Lavemiterende <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Skal tilfredstille forskriftskrav, TEK17. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Prisen skal inkludere nødvendig forbehandling av eksisterende påstøp/sparkel for å sikre fall og klargjøre for nytt belegg. Oppbrett er medregnet i areal for belegg.	m ²	45,40		
22.255.2	TH8.322 OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering:</i> På bad i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Belegg:</i> Som på gulv. Beleggsmengden er med i post 22.255.1 <i>Andre krav:</i> Nei	m	62,40		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 22 Byggtapetsering:

Kapittel: 22 Byggtapetsering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
22.255.3	TH8.422 TILPASNING - VANNTETT Antall Gjennomføring: Sluk <i>Lokalisering:</i> På bad i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Beleggmateriale:</i> Se post 22.255.1 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
22.255.4	TH8.429 TILPASNING - VANNTETT Antall Gjennomføring: Avløpsrør fra toalett <i>Lokalisering:</i> På bad i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Beleggmateriale:</i> Se post 22.255.1 <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
22.255.5	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering:</i> I inngang, oppholdsrom/soverom i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Type belegg:</i> Med trinnlyddempende underside. Farger og mønster besluttet senere av byggherren <i>Undergulv:</i> På påstøp/ sparkel <i>Emisjonskrav til belegget:</i> Lavemiterende <i>Egenskaper ved brannpåvirkning:</i> Etter forskriftenes krav, TEK17. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Posten gjelder nytt belegg der gammelt belegg er fjernet. Posten skal inkludere nødvendig sparkling og annen forbehandling for å klargjøre for nytt belegg.	m ²	132,00		

Sum denne side:

Sum Kapittel 22 Byggtapetsering:

Kapittel: 24 Fast bygginnredning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24	Fast bygginnredning				
24.1	Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 versjon 201701, med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Det er ikke utarbeidet skjema for kjøkken. Tilbyder/entreprenør skal ta med prosjektering i sitt tilbud. Prises i kapittel 01.				
24.273	Kjøkkeninnredning				
24.273.2	RL1.9030A INNREDNING Antall Type: Kjøkkeninnredning med hvitevarer Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> I leiligheter som skal rehabiliteres <i>Anvendelse:</i> Kjøkken for beboer <i>Dimensjoner:</i> Innredning lengde 2,5 meter <i>Underlag:</i> Står på betonggulv m/belegg og inn mot bindingsverksvegg. <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Posten skal omfatte en komplett innredning med benkeskap, overskap og høyskap. Det skal være benkeplate og oppvaskkum. Av hvitevarer skal leveres platetopp, innbygget komfyr og kjøleskap. Se vedlagt skjema. Leverandørens tegning av innredning skal godkjennes av byggherren før bestilling.	stk	6		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginnredning:

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.274	Innredning og garnityr for våtrom				
24.274.1	RL1.1030 INNREDNING Antall Type: Skap Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat Overflatebehandling: Valgfri <i>Lokalisering:</i> på bad <i>Anvendelse:</i> baderomsskap <i>Dimensjoner:</i> 0,5m x 0,3m x 1,5m <i>Underlag:</i> Hengende på vegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
24.274.2	RL3.19 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Speil Anvendelse: Speil på bad <i>Lokalisering:</i> på bad, over servant <i>Materialer:</i> Standard speilglass <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Hengende på vegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
24.274.3	RL3.99A INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Støtthåndtak ved toalett Anvendelse: For å holde i ved bruk av toalett <i>Lokalisering:</i> Støtthåndtak ved toalett <i>Materialer:</i> Lakkert stål <i>Utførelse:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> festes på vegg med støtte til gulv <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler: 1stk et ett par	stk	6		
24.274.4	RL3.99 INNREDNINGSDETALJ Antall Type: Håndtak montert på vegg Anvendelse: for å holde i ved bruk av badet <i>Lokalisering:</i> Støtthåndtak ved dusj <i>Materialer:</i> Valgfritt men solid <i>Utførelse:</i> Valgfritt men solid <i>Underlag:</i> festes på vegg <i>Festemåte:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	18		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 24 Fast bygginredning:

Kapittel: 24 Fast bygginredning

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
24.275	Skap og reoler				
24.275.1	RL1.1030 INNREDNING				
	Antall	stk	6		
	Type: Skap				
	Kjernemateriale: Valgfritt				
	Overflatemateriale: Høytrykksplast-laminat				
	Overflatebehandling: Valgfri				
	<i>Lokalisering:</i> Skap i opphold/ soverom				
	<i>Anvendelse:</i> Oppbevaring klær				
	<i>Dimensjoner:</i> 1m x 0,6m x 2,1m				
	<i>Underlag:</i> Står på gulv, festes til vegg				
	<i>Festemåte:</i> Valgfritt				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
24.279	Annet fast inventar				
24.279.1	RL1.5000 INNREDNING				
	Antall	stk	6		
	Type: Hylle				
	Kjernemateriale: Valgfritt				
	Overflatemateriale: Valgfri				
	Overflatebehandling: Valgfri				
	<i>Lokalisering:</i> I boenheter som skal rehabiliteres				
	<i>Anvendelse:</i> Garderobehylle med kroker for oppheng og stang for klærhengere				
	<i>Dimensjoner:</i> lengde 1,5 m x bredde ca 0,4 m				
	<i>Underlag:</i> Festes i vegg				
	<i>Festemåte:</i> Tilpasses festemuligheter i eksisterende vegg				
	<i>Andre krav:</i> Nei				

Sum denne side:

Sum Kapittel 24 Fast bygginredning:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28	Riving ved ombygging og rehabilitering				
28.232	Ikke-bærende yttervegger				
28.232.1	CD4.14234 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter <i>Lokalisering:</i> Vinduer i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra terreng og fra gulv inne <i>Materialer:</i> Trevinduer med isolerglass (to-lags) <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> 20M x 13M (to fag) <i>Konstruksjon/bæring:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Sluttstand for gjenværende deler:</i> Vindusåpning skal være klargjort for montering av nytt vindu. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.232.2	CD4.14234 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter <i>Lokalisering:</i> Vinduer i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra terreng og fra gulv inne <i>Materialer:</i> Trevinduer med isolerglass (to-lags) <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> 6M x 13M (ett fag) <i>Konstruksjon/bæring:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Sluttstand for gjenværende deler:</i> Vindusåpning skal være klargjort for montering av nytt vindu. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.232.3	CD4.14234 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter <i>Lokalisering:</i> lufteluker i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra terreng og fra gulv inne <i>Materialer:</i> Treverk, myggnetting, beslag <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> 6M x 6M, sidehengslet <i>Konstruksjon/bæring:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Sluttstand for gjenværende deler:</i> Lukeåpning skal være klargjort for montering av ny lufteluke. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.232.4	CD4.14234 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, porter <i>Lokalisering:</i> Verandadører i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra terreng og fra gulv inne <i>Materialer:</i> Treverk, glass, beslag <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> 10M x 21M, sidehengslet. <i>Konstruksjon/bæring:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Døråpning skal være klargjort for montering av nytt vindu. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.232.5	CD4.12226A RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Kledning og overflate <i>Lokalisering:</i> Utvendig kledning i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra terreng <i>Materialer:</i> Trepanel, utlekting, forhudning, listverk og beslag <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> Normale standard dimensjoner <i>Konstruksjon/bæring:</i> montert på bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Bindingsverk skal være klargjort for montering av utlekting, og tilleggisolering. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Etter at vindsperre er demontert, skal isolasjon i ytterveggen kontrolleres. Eventuelle skader eller svakheter skal meddeles byggherren som tar stilling til om det skal gjennomføres utskifting av deler av isolasjonen.	m ²	111,00		
28.232.6	CD4.14237 RIVING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Solavskjerming <i>Lokalisering:</i> Utvendig solavskjerming på leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra terreng <i>Materialer:</i> metall og duk/spiler <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> Lengde ca 4 m	stk	6		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242	<i>Konstruksjon/bæring:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Ingen spesielle krav <i>Andre krav:</i> Nei Ikke-bærende innervegger				
28.242.1	CD3.14244 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, foldevegger <i>Lokalisering:</i> Baderomsdører i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv. <i>Konstruksjon:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Treverk, beslag <i>Dimensjon:</i> 9M x 21M, skyvedør med innbygget karm. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.242.2	CD3.14244A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Vinduer, dører, foldevegger <i>Lokalisering:</i> Inngangsdør fra korridor i leiligheter som skal rehabiliteres <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv. <i>Konstruksjon:</i> montert i bindingsverksvegg <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Treverk, listverk, beslag <i>Dimensjon:</i> 9M x 21M, sidehengslet. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Døråpningen skal være klar for montering av ny dør <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Posten er en opsjon som kan komme til utførelse. Byggherren vil belutte om leveransen i denne posten skal bestilles før kontrakt inngås. Posten prises men førs ikke til sum.	stk	6		
28.242.3	CD4.12242 RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger	m ²	35,30		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.242.5	<i>Lokalisering:</i> Vegg med døråpning mellom bad og sovealkove i leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Materialer:</i> Bindingsverk av tre, isolasjon, papp, veggplater, veggvinyl/maling og listverk <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> Normale standard dimensjoner. Veggareal er regnet gjennomgående, inkludert døråpning. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg montert mellom gulv og tak/ takstoler <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> plater og konstruksjon i himling skal ikke skades. Det samme gjelder påstøt på gulv. <i>Andre krav:</i> Nei CD4.12246 RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Kledning og overflate <i>Lokalisering:</i> På eksisterende baderomsvegger som skal beholdes. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Materialer:</i> Veggvinyl + taklister i treverk <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> t = ca 1 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> limt på bygningsplater montert på bindingsverk. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> veggplater skal være klare for sparkling og montering av ny veggvinyl. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	44,40		
28.242.6	CD4.12242 RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Ikke-bærende innervegger <i>Lokalisering:</i> Kort vegg som avslutning av kjøkkeninnredningen i overgang mot oppholdsareal/ stue. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Materialer:</i> Bindingsverk av tre, isolasjon, papp, veggplater, maling og listverk <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> Normale standard dimensjoner. <i>Konstruksjon/bæring:</i> Bindingsverksvegg montert mellom gulv og tak/ takstoler <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> plater og konstruksjon i himling og på tilstøtende vegg skal	m ²	9,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.248	ikke skades. Det samme gjelder påstøt på gulv. <i>Andre krav:</i> Nei				
28.248.1	Utstyr og komplettering CD3.14273A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Kjøkkeninnredning <i>Lokalisering:</i> I leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Konstruksjon:</i> Benkeskap montert på gulv, mot vegg. Overskap hengt på vegg. <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Standard liten kjøkkeninnredning av møbelplater og treverk. <i>Dimensjon:</i> Lengde benkeskap ca 1,8 meter. lengde overskap ca 1,8 meter. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Vegg skal være klar for oppussing av overflate og montering av ny kjøkkeninnredning. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Mengden er regnet i antall komplette kjøkkeninnredninger. Kjøkkeninnredningen er tilknyttet vann og avløp og med eltilknytning. Frakobling og mødvendig demontering av tekniske anlegg skal inkluderes i prisen.	stk	6		
28.248.2	CD3.14274 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Innredning og garnityr for våtrom <i>Lokalisering:</i> I bad leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Konstruksjon:</i> Vegghengt skap på bad <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Standard baderomsinnredning <i>Dimensjon:</i> ca 0,6 m x 1,2 - 1,8 m x 0,2 -0,4 m <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Vegg skal være klar for oppussing av overflate og montering av ny baderomsinnredning. <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.248.3	CD3.14248 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Utstyr og komplettering	stk	12		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.248.4	<i>Lokalisering:</i> I bad leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Konstruksjon:</i> Veggmonterte støttehåndtak ved toalett <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Metall <i>Dimensjon:</i> Standard <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Vegg skal være klar for oppussing av overflate og montering av nye støttehåndtak. <i>Andre krav:</i> Nei CD3.14315 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjoner <i>Lokalisering:</i> I bad leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Konstruksjon:</i> Gulvmontert toalett <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Standard Toalett <i>Dimensjon:</i> Standard <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Tilknytninger vann og avløp må kobles fra og tettes/ sikres <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.248.5	CD3.14315 DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall Bygningsdel: Utstyr for sanitærinstallasjoner <i>Lokalisering:</i> I bad leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Konstruksjon:</i> Veggmontert servant <i>Byggeår:</i> - <i>Materialer:</i> Standard Servant <i>Dimensjon:</i> Standard <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i> Tilknytninger vann og avløp må kobles fra og tettes/ sikres <i>Andre krav:</i> Nei	stk	6		
28.255	Gulvoverflate				
28.255.1	CD4.12255A RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate	m ²	29,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
28.255.2	<i>Lokalisering:</i> På eksisterende badrom i leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Materialer:</i> Vinyl våtromsbelegg med oppbrett <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> t = ca 1,5 - 2 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> limt på sparklet/ pusset betonggulv <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gulvet skal være klargjort for ny sparkling og gulvbelegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag:Posten skal inkludere oppbrett på vegg. Mengden er regnet eksklusive oppbrett. Oppbrett er ca 12 cm og samlet lengde er ca 53 meter. CD4.12255A RIVING - AREAL Areal Bygningsdel: Gulvoverflate <i>Lokalisering:</i> På gulv i inngang/kjøkken og sov/ opphold i leiligheter som skal rehabiliteres. <i>Tilgjengelighet:</i> Fra gulv <i>Materialer:</i> Gulvbelegg, banebelegg + gulvlister av treverk. <i>Byggeår:</i> - <i>Dimensjon:</i> belegg: t = ca 1,5 - 2 mm Gulvlist ca 15 x 58 mm <i>Konstruksjon/bæring:</i> Belegg limt på sparklet/ pusset betonggulv. Gulvlister montert på bindingsverksvegg kledd med bygningsplate. <i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Ingen spesielle faremomenter <i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Gulvet skal være klargjort for ny sparkling og nytt gulvbelegg <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag:Posten skal inkludere riving av gulvlister. Samlet lengde gulvlist er ca 117 meter	m ²	139,00		

Sum denne side:

Sum Kapittel 28 Riving ved ombygging og rehabilitering:

Kapittel: 29 Diverse bygningsmessige arbeid

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
29	Diverse bygningsmessige arbeid				
29.1	PERSONHEISER I BOENHETER SOM ENDRES TIL SYKEHJEM. 6 BOENHETER I NILSTRØA				
29.248	Utstyr og komplettering				
29.248.1	RL1.9003A INNREDNING Antall Type: Takmontert personheis for transport mellom seng, toalett , dusjstol og stol/ rullestol Kjernemateriale: Valgfritt Overflatemateriale: Valgfri Overflatebehandling: Lakkert <i>Lokalisering:</i> I boenheter G 103 - G 108 (sjukeheimsavdeling) <i>Anvendelse:</i> For transport mellom seng, bad og rullestol/ stol <i>Dimensjoner:</i> Valgfritt <i>Underlag:</i> Festes i tak, eller i vegg mot tak <i>Festemåte:</i> Tilpasses festemuligheter i eksisterende boenheter <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Komplette skinner og motor/ løfteenhet med motor både for løft og horisontal drift. Inkludert nødvendig utstyr for løft av personer. b) Materialer: Produsentens standard c) Utførelse: skinner montert i tak x) Mengderegler: En stk er ett komplett system ferdig montert, med skinner, motor/løpekatt og alle kompletterende deler for normal bruk.	stk	6		

Sum denne side:

Sum Kapittel 29 Diverse bygningsmessige arbeid:

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Etablering, drift og avvikling	01-1
12 Tømrerarbeider	12-1
231 Bærende yttervegger	12-1
234 Vinduer, dører, porter	12-3
242 Ikke-bærende innervegger	12-6
244 Vinduer, dører, foldevegger	12-7
248 Utstyr og komplettering	12-8
16 Låser og beslag	16-1
234 Vinduer, dører, porter	16-1
21 Malerarbeider	21-1
246 Kledning og overflater	21-1
256 Faste himlinger og overflatebehandling	21-3
22 Byggtapetsering	22-1
236 Innvendig kledning og overflate	22-1
255 Gulvoverflate	22-2
24 Fast bygginnredning	24-1
273 Kjøkkeninnredning	24-1
274 Innredning og garnityr for våtrom	24-2
275 Skap og reoler	24-3
279 Annet fast inventar	24-3
28 Riving ved ombygging og rehabilitering	28-1
232 Ikke-bærende yttervegger	28-1
242 Ikke-bærende innervegger	28-3
248 Utstyr og komplettering	28-5
255 Gulvoverflate	28-6
29 Diverse bygningsmessige arbeid	29-1
248 Utstyr og komplettering	29-1

ANBUDSSKJEMA

01	Eablering, drift og avvikling
12.231	Bærende yttervegger
12.234	Vinduer, dører, porter
12.242	Ikke-bærende innervegger
12.244	Vinduer, dører, foldevegger
12.248	Utstyr og komplettering
12	Tømrerarbeider
16.234	Vinduer, dører, porter
16	Låser og beslag
21.246	Kledning og overflater
21.256	Faste himlinger og overflatebehandling
21	Malerarbeider
22.236	Innvendig kledning og overflate
22.255	Gulvoverflate
22	Byggtapetsering
24.273	Kjøkkeninnredning
24.274	Innredning og garnityr for våtrom
24.275	Skap og reoler
24.279	Annet fast inventar
24	Fast bygginnredning
28.232	Ikke-bærende yttervegger
28.242	Ikke-bærende innervegger
28.248	Utstyr og komplettering
28.255	Gulvoverflate
28	Riving ved ombygging og rehabilitering
29.248	Utstyr og komplettering
29	Diverse bygningsmessige arbeid