

Oppbygning

Gummibelegg

3-5 cm	Gummidekke, tykkelse iht. fallhøyde Avrettingslag 0,063/8 mm
20 cm	Bærelag, 0,063/22 mm
20 cm	Evt. forsterkningslag, 22/120 mm

Asfalt

4 cm	Slitelag, varmprodusert asfalt
20 cm	Bærelag 0/22 mm
20 cm	Evt. forsterkningslag, 22/120 mm

Grusdekke

10 cm	Slitelag, steinstøv 0-11 mm
20 cm	Bærelag 0,063/32 mm
20 cm	Evt. forsterkningslag, 22/120 mm

Drensgrøft

Iht. norm for utomhusanlegg for Sør-Rogaland
se side 22 for snitttegning

Kunstgress med pad (areal med husker)

	Kunstgress Gummipad iht. fallhøyde
20 cm	Bærelag, 0,063/22 mm
20 cm	Evt. forsterkningslag, 22/120 mm

Kunstgress uten pad

	Kunstgress
20 cm	Bærelag, 0,063/22 mm
20 cm	Evt. forsterkningslag, 22/120 mm

Sandkasse

40 cm	Byggesand/sandkassesand
20 cm	Drenerende pulkk
	Fiberduk
	Drensledning

Belegg sykkelparkering

8 cm	Belegg
20 cm	Bærelag
20 cm	Forsterkningslag

STAVANGER KOMMUNE
PARK OG VEI

Oppbygning av dekker			
Kampen skolegård		Dato: 01.04.19	Tegn.:
		Saksbehandler: HTB	Sign.:
		Målestokk: 1:10 (A1) 1:20 (A3)	
Prosjekt nr.:			
Planen er utarbeidet av	Høge Trødal Borrheim	Tegning nr.	Rev.
		003	