

Prosjekt: HOBERG SKOLE
Fase: Anbud – C1.2 Anbudsspesifikasjoner bygningstekniske arbeider
Prosjekt nr: 98218

ANBUD

C1.2 – ANBUDSSPESIFIKASJONER BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER

Rev.: A 09.04.2019

Byggherre:	Stange kommune	Dato:	01.03.2019
Prosjektnr:	98218	Sider:	1 av 6
Etablissement/sted:	HOBERG SKOLE		
Prosjekt:	HOBERG SKOLE – UTBYGGING TRINN 1/ Vedlegg C1.2 – Anbudsspesifikasjoner bygningstekniske arbeider		

Innhold

C1.2 – ANBUDSSPESIFIKASJONER BYGNINGSTEKNISKE ARBEIDER	3
C1.2.0 GENERELT.....	3
C1.2.1 SPESIFIKASJON BELEGGTYPER.....	3
C1.2.2 ENHETSPRISER FAST INVENTAR OG INNREDNING	5
C1.2.3 ENHETSPRISER GRUNNARBEIDER.....	5
C1.2.4 PRISSKJEMA ALTERNATIVE LEVERANSER.....	6

C1.2 – Anbudsspesifikasjoner bygningstekniske arbeider

C1.2.0 Generelt

I dette vedlegget skal entreprenøren fylle ut enhetspriser på det etterspurte under de forskjellige underpostene.

Under prisskjema C1.2.4 kan TE spesifisere alternative poster for bygningstekniske løsninger som alternativ til det beskrevne i anbudet. Det er viktig at postene er nøye beskrevet slik at prisene er komplette for den foreslåtte løsning.

C1.2.1 Spesifikasjon beleggtypen

For beleggtypen se vedlegg B2/ post: 255 Gulvoverflate

Alle beleggtypen skal spesifiseres etter vedlagt oppsett:

Det skal legges 2 mm homogent vinylbanebelegg av prosjektkvalitet med min. 2. generasjons PUR-overflate som skal tilfredsstillende følgende minstekrav til kvalitet (tabell over krav må fylles ut og skal legges ved tilbud):

Spesifikasjon:	Krav:	Verdi for tilbudt belegg
-tykkelse	min. 2,0 mm	
-trinnlydkrav	nei	X
-fyllstoffinnhold	<32%	
-ftalatinnhold	0	
-tilsatt antibakterielle midler	nei	
-TVOC emisjon	<10ug/m3	
-PUR overflate	min. 2. gen.	
-bruksklasse	min. 34/43	
-inntrykksbestandighet	<0,10mm	
-sklisikkerhetsklasse	R 9	

Det er tilbudt belegg av fabrikat/ type:.....

I våtrom legges 2 mm homogent vinyl våtrombelegg av prosjektkvalitet med min. 2.generasjons PUR-overflate med hulkil og ca. 70mm oppbrett på vegg, og som skal tilfredsstillende følgende minstekrav til kvalitet (tabell over krav må fylles ut og skal legges ved tilbud):

Spesifikasjon:	Krav:	Verdi for tilbudt belegg
-tykkelse	min. 2,0mm	
-fyllstoffinnhold	<32%	
-ftalatinnhold	0	
-tilsatt antibakterielle midler	nei	
-TVOC emisjon	<10ug/m3	
-PUR overflate	min. 2. gen.	
-bruksklasse	min. 34/43	
-inntrykksbestandighet	<0,10mm	
-sklisikkerhetsklasse	R 10	

Det er tilbudt belegg av fabrikat/ type:.....

For oversikt over rom med sluk vises det til ARK tegninger.

Det skal, hvis det er nødvendig, legges vinylbanebelegg av prosjektkvalitet med min. 2. generasjons PUR-overflate som skal tilfredsstillende følgende minstekrav til kvalitet (tabell over krav må fylles ut og skal legges ved tilbud):

Spesifikasjon:	Krav:	Verdi for tilbudt belegg
-tykkelse	min. 3,4 mm	
-trinnlydkrav	lhht akust. not.	
-fyllstoffinnhold	<32%	
-ftalatinnhold	0	
-tilsatt antibakterielle midler	nei	
-TVOC emisjon	<10ug/m3	
-PUR overflate	min. 2. gen.	
-bruksklasse	min. 34/43	
-inntrykksbestandighet	<0,10mm	
-sklisikkerhetsklasse	R 9	

Det er tilbudt belegg av fabrikat/ type:.....

Det henvises til akustisk notat for henvisning til arealer hvor det kreves trinnlyddemping.

C1.2.2 Enhetspriser fast inventar og innredning

For fast inventar og innredning se vedlegg B2/ post: 275 Skap og reoler.

Følgende rom skal spesifiseres med utstyr etter nummer angitt i skjemaene utarbeidet av ARK for fast innredning og utstyr:

Beskrivelse	Type	Pris eks. mva.
1. Tørrmatlager (U1.H2.01)		
24.Kjølehjørne 2 stk.		
26.Reoler		
27.Trådhyller		
2. Skolekjøkken (U1.H3.01)		
6.Arbeidsstasjon 1 med hev-senk benk		
7.Arbeidsstasjon 2		
8.Arbeidsstasjon 3		
9.Arbeidsstasjon 4		
10.Komfyr (varmluft, varmeskap, komfyrtopp integrert i benk		
12.Skap unit 600mm		
13.Skap unit 600mm med avfall sortering (skuff)		
14.Låsbart skap for kniver		
19.Steamer under benk		
20.Søppelsortering under benk		
21.Veggskap 600mm		
22.Hjørneskap 1200mm		
31.Søppelbøtte		

C1.2.3 Enhetspriser grunnarbeider

Det ønskes enhetspriser på følgende:

Beskrivelse		Pris eks. mva.
Blålummasser (harde masser)	Tilleggspris pr. m3	
Aluskiifer	Tilleggspris pr. m3	
Forsegling med Bitium eller magerbetong	Pris pr. m2	

Prosjekt: HOBERG SKOLE
Fase: Anbud – C1.2 Anbudsspesifikasjoner bygningstekniske arbeider
Prosjekt nr: 98218

C1.2.4 Prisskjema alternative leveranser

For de bygningsmessige arbeidene må TE tilfredsstille de krav og den utførelse som er beskrevet i anbudet. Det er imidlertid tilgang til å komme med produkter eller utførelse som TE mener er vesentlig kostnadsmessig besparende eller har en bedre utførelse.

Byggherren står fritt til å vurdere disse alternativene i konkurransen så det er derfor viktig at TE beskriver alternativene presist slik at det ikke er usikkerhet i de forskjellige alternativene.

[illegible]

_____ den _____ 2019

Anbyder/ firma

Underskrift/ stempel