

- NY VEGG TYPE 1-5**
- ①  36x66 mm STENDERE  
1 LAG GIPS PÅ BEGGE SIDER
  - ②  SJAKTVEGG OG ETTER-  
ISOLERING PÅ MUR OG TRE  
48x48 mm STENDERE  
GIPS PÅ EN SIDE
  - ③  LEILIGHETSSKILLE  
48x73 mm STENDERE  
48x98 mm SVILL  
2 LAG GIPS PÅ BEGGE SIDER
  - ④  LEILIGHETSSKILLE  
PÅFORING MOT EKSIST. VEGG  
48x73 mm STENDERE  
TO LAG GIPS PÅ EN SIDE
  - ⑤  MURVEGG  
TO 1/2-STEINSVANGER  
MED HULROM  
TILPASSER EKSISTERENDE  
VEGGTYKKELSE
- INNKLEDNING AV HULL I VEGG  
- - - - - GIPSPLATE PÅ EKSIST. VEGG

-  D 101 EKSISTERENDE DØR BEHOLDES
-  D 1 NY-MONTERING AV DØR
-  VENTIL I VEGG
-  O: SOIL KALDT / VARMT VANN

- G:O GOLV OPPRETTES MED 22mm SPONPLATER
- G:B GOLV BEHOLDES OG PLATES FOR BELEGG
- G:P PÅSTØP PÅ VÅTROMSGOLV
- H:S 27 HIMLING SENKES OG GIPS-  
KLES. NY TAKHØYDE ANGITT
- H:B EKSIST. HIMLINGSHØYDE  
BEHOLDES OG GIPSKLES

BYUTVIKLINGSSEKSJONEN  
BYGGESAKAVDELINGEN  
20.12.83 832787

**VESTVENT AS**  
Postboks 1510 - 5035 Bergen-Sandviken - Norway  
Telefonentral (05) 32 37 50  
Fonotelex: Telex 72 400 folex n.

PROSJEKT

JENS ROLFSEN'S GATE 6

A  
REV

NY PLAN

J. J. J. J.

MÅL 1:50  
DATO 09.05.83  
SIGN RE

2.10

JF

JØRGEN DJURHUUS OG ERIK FERSUM A.S.  
ARKITEKTER MNAL MAA · KG ØSGARSGATE 34 · 5000 BERGEN · TELEFON 816740

SAKSARKITEKT

A  
REV12.10.1983.  
DATOHEIS, VINDUER, DØR,  
RETTELSEA M  
SIGN