

Kravspesifikasjon – Behandling av gulvarealer ved Helgeland Kraft Nett AS Sandnessjøen.

- Total gulvflate er $22 \times 17,5\text{m} = 385\text{m}^2$
- 3 Fuger på 17,5m med varierende slitasje skader (se bilder).
- 2 Fuger på 22m med varierende slitasje skader (se bilder).

Gulvet er et normalt slitt lager gulv i seksjonsstøpt betong, gulvet er ikke malt tidligere.

Lagerreolene blir ikke demontert, nederste hylle blir fjernet og lagergulv tømt for arbeide starter.

Pristilbudet skal inkludere rensing og reparasjon av skader i fuger samt nødvendig grunnarbeid og legging av epoxy. Tilbudt epoxy belegget skal være med et slitesterkt topp (ikke maling) dekke for industri bruk (tung og intensiv trafikk), 385m^2 pluss 10 cm opp fra gulv i gulvets lengde 79m og eventuelt maskering av reolføtter og vegger. (Totalt i underkant av 400m^2).

Belegget skal ha «anti-skli funksjon» der hvor det er nødvendig. Fremgangsmåte og tykkelse på belegget beskrives i tilbudsbrev.

Oppdraget ønskes utført før 01.07.2019.