



Anbudsliste

Prosjekt: Stavern sykehjem Nytt tak 2019

Tiltakshaver

Navn	Larvik kommune	Tlf.
Adresse		Faks
Postnr.		Mobil
Poststed		E-post

Byggeplass

Gnr./Bnr.	/	Tlf.
Adresse	Stavern sykehjem, Norstrømsvei 1	Faks
Postnr.	3290	
Poststed	Stavern	

Larvik kommune skal etterisolere og legge nytt papptak på Stavern sykehjem. Det skal i den forbindelse bytte trepanel på gesimser og erstatte dette med plater. Det beregnes lettstillas rundt hele bygget i byggeperioden. Eksisterende tak er bygget opp med 25cm betongdekke som er isolert med fra 6cm til 14cm isolasjon lagt i fall 1:100. Det er i dag 8 stk takvinduer som byttes til nye eller at noen blir fjernet og tettet igjen.

Takarealet er ca 3450m², høyden til toppen av gesimsen er i snitt ca 6 meter og gesimsen er ca 550 meter.

Byggets bredde er ca 22 meter.

Det er flatt rundt bygget med noen overganger samt terrasser som stillingen kan settes på. Dette kan redusere stillasen med en del m².

Det skal oversendes avfallsliste fra anlegget.

Arbeidet skal ferdigstilles 1.oktober. Alle masser blir justert i etterkant, noe kan øke og noe kan avta i mengde.

Det skal settes opp solfangere på en del av taket og i den forbindelse er det ønskelig at noe av dette kan gjennomføres parallelt.

00 PROSJEKTERING					
Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
00.001	SHA avtale Byggherre skal utarbeidet en SHA-plan for utførelsesperioden. Byggeleder skal være SHA-koordinator under utførelse. Se for øvrig SHA-plan. RUNDSUMMER	1,00	rs		
00.002	FDV Dokumentasjon TEK2010 FDV-dokumentasjon av materialer og produkter. RUNDSUMMER	1,00	rs		

01 RIGG OG DRIFT.					
Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
01.001	Stillas2 Rigg og drift av byggeplass: Forenklet stillas for mindre arbeid Stillasbehov/m ² veggareal Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø Ansvar og plikter: se tabell 13.1	2 500,00	m ²		



Anbudsliste

Prosjekt: Stavern sykehjem Nytt tak 2019

Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
01.002	Avfall-1 DRIFT AVFALLSHÅNDTERING Bortkjøring av rivningsmasse, entreprenøren velger selg plass for deponering av avfall. Her inngår alt av rivningsmasser inkl depotavgift. RUND SUMMER	1,00	RS		

02 RENOVERING OG RIVNING.					
Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
02.001	Paneler1 Riving av trepaneler på gesimser, 0,5 meter høy DEMONTERING/RIVING TID	450,00	m²		
02.002	VinduTakRE2 Demontering av takvinduer inkl bortkjøring og deponi avg. 115x220cm	4,00	stk		
02.003	VinduTak RE1 Demontering av takvinduer inkl bortkjøring og deponi avg. 115x115cm	4,00	stk		

08 TØMRERARBEIDER.					
Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
08.001	48x98 stenderverk Oppføring av gesims med 20cm, montering av 12mm finerplate innvendig ned på eksisterende toppsvill. Bunnsvill Topsviller Stendere KONSTRFINER 12MM 2400X1207 TG2	450,00	lm		
08.002	Steni Platekledning Steni Color platekledning i std farge, høyde 75cm. Inkl nødvendig utlekting og listing.	450,00	m²		
08.003	Fakro Takvindu 120x220 Fakro takvindu type DEC eller tilsvarende. Leveres ferdig montert.	4,00	stk		



Anbudsliste

Prosjekt: Stavern sykehjem Nytt tak 2019

08.004	Fakro Takvindu 120x120 Fakro takvindu type DEC eller tilsvarende. Leveres ferdig montert.	4,00	stk		
---------------	---	------	-----	--	--

14 BLIKKENSLAGARBEIDER.					
Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
14.001	Montering av beslag Montering av gesimsbeslag samt overgangsbeslag, 35cm utbrettet.	600,00	lm		
14.002	Riving av beslag Riving av gesimsbeslag samt overgangsbeslag inkl papp som ligger over gesimsen, klargjøring for heising av gesims.	600,00	lm		
14.003	Montering av luftehatter på tak Montering av luftehatter på tak.120mm inkl mansjett til papp.	26,00	stk		
14.004	Riving av luftehatter på tak Riving av luftehatter på tak.	26,00	stk		
14.005	Montering av sluk til taknedløp 100mm Montering av taksluk, leveres med løvsil. Alle sluk skal heises 20cm. Leveres komplett, ferdig montert.Inkl mansjett til papp.	22,00	stk		
14.006	Riving av sluk til taknedløp Riving av taksluk og klargjøring for nytt sluk.	22,00	stk		
14.007	Isolering med fast isolasjon 100+100mm Etterisolering med 2x100mm fast isolasjon(Rockwool)Taket har i dag fall på 1:100, vi regner med at dette skal være nok.	2 700,00	m ²		
14.008	Takpapp-M1 Legging av ett lag tekking med takpapp av type Isola Mestertekk eller papp med tilsvarende kvalitet og garanti. Ved bruk av annen papptype skal dette oppgis i tilbudet. Monteres etter leggeanvisningen til produktet og festes etter områdets festeanvisning.	2 700,00	m ²		



Anbudsliste

Prosjekt: Stavern sykehjem Nytt tak 2019

XX Time og påslag-----					
Post	Betegnelse	Mengde	Enh.	Enh. pris	Pris
XX.001	Påslagsprosent på materialer og Her settes påslagsprosenten inn i feltet til enhetspris	200 000,00	RS		
XX.002	Tømmerlærning	100,00	t		
XX.003	Tømer med fagbrev	200,00	t		



Anbudsliste

Prosjekt: Stavern sykehjem Nytt tak 2019
