



Larvik
kommune

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE

Larvik kommune
01542 – Stavern torg – Rådhusgaten VVA – 18/790
Konkurransegrunnlag: Del II Kontraktsgrunnlaget

Dato: 28.05.2019

INNHOLDSFORTEGNELSE

Avtaledokument	3
A Generell del	4
A.1 Innledning	4
A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang	4
A.3 Organisasjon og entreprisemodell	5
A.4 Dokumentliste	6
B Kontraktsbestemmelser	7
B.1 Alminnelige kontraktbestemmelser	7
B.2 Spesielle kontraktbestemmelser	7
C Tekniske krav	8
C.1 Tekniske rammebetingelser	8
C.2 Teknisk beskrivelse (detaljbeskrivelse)	10
C.3 Tegninger og modeller	10
C.4 Tekniske referansedokumenter	10
D Krav til byggeprosessen	12
D.1 Administrative rutiner	12
D.2 Kvalitetssikring	13
D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	13
D.4 Øvrige krav til byggeprosessen	14
E Frister og dagmulker	19
E.1 Hovedfremdriftsplan	19
E.2 Frister - dagmulkt	19
F Vederlaget	20
F.1 Reguleringer	20
F.2 Priser	20
G Oppdragsgivers ytelser	25
G.1 Medvirkning	25
G.2 Spesielle ytelser	25

VEDLEGG

Vedlegg 1:	Krav til entreprenører som skal arbeide for Larvik kommune
Vedlegg 2:	B Kontraktsbestemmelser
Vedlegg 3:	C.1.1 Ytre miljø
Vedlegg 4:	C.2 Teknisk beskrivelse (detaljbeskrivelse)
Vedlegg 5:	C.3 Tegninger og modeller
Vedlegg 6:	C.4 Tekniske referansedokumenter
Vedlegg 7:	D.3 SHA-plan
Vedlegg 8:	Rammetillatelse
Vedlegg 9:	Sjekkliste for utført og levert dokumentasjon
Vedlegg 10:	Maskinsertifisering - maskiner og løfteutstyr

AVTALEDOKUMENT

Avtaleformular: *Byggeblankett 8405 A. Formular for kontrakt om utførelse av bygge- og anleggsarbeider.*

Formular fylles ut i forbindelse med kontraktsinngåelse.

A GENERELL DEL

A.1 Innledning

Vann og avløpsanlegget i sentrale deler av Stavern skal saneres og oppgraderes.

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Denne entreprisen omfatter alle arbeider med sanering av avløpssystemet og vannledninger som vist på vedlagte tegninger, samt reetablering av berørte veger. Ledningstrase og kumklassering fremgår av planene som er utarbeidet. Det er antatt at grøftene vil bestå av både fjell-, kombinert- og løsmassegrøfter. Grøftedybden vil variere mellom 1,5 og 4,0 meter.


Arbeidene omfatter i hovedsak:

- ca. 2280 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde (inkl. sandfangsgrøfter)
- levering/legging av ca. 1760 m spillvannsledninger
- levering/legging av ca. 2106 m overvannsledninger
- levering/legging av ca. 1755 m vannledninger
- 74 stk. komplette avløpskummer
- 20 stk. komplette vannkummer
- 50 stk. komplette sandfang
- 5 stk. komplett hjelpesluk
- Spunting av grøfter ihht. Geoteknisk rapport
- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende kommunale ledninger
- alle arbeider og leveranser vedr. tilknytning til eksisterende private ledninger
- andre arbeider og leveranser som er vist på tilbudstegninger eller beskrevet i tilbudet
- reetablering av eks. veger

Stavern og omliggende områder er populære ferieområder, spesielt i sommerhalvåret. På grunn av betydelig økning i trafikkmengdene, skal det ikke arbeides på de mest trafikkutsatte traseene i perioden 1. juni til første skoledag for grunnskolen etter sommerferien (19. august i 2019). Dette gjelder Helgeroveien, Larviksveien og Kong Fredrik Vs gate.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

A.3.1 Byggherrens organisasjon og entreprisemodell



Organisasjonskartet angir organisasjonsstruktur og beslutningsstruktur (kommandolinjer) samt avhengigheten mellom leveransene i prosjektet, jf. NS 8405 pkt. 19.7.

Byggeleder skal være entreprenørens daglige kontakt med byggherre. Entreprenøren skal uten opphold ta kontakt med byggeleder dersom det oppstår forhold som avviker fra planen eller kan føre til kostnadsøkning for tiltakshaver.

Byggeleder har fullmakt til å godta eller avvise endringsarbeider på vegne av tiltakshaver og skal ha samtidig kopi av alle varsler om endringer på linje med byggherrens representant. Kopi av alle avdragsnotaer skal sendes til attestering og godkjenning av byggeleder.

Oppdragsgivers organisasjon på konkurransens kunngjøringstidspunkt:

Funksjon	Virksomhet	Kontaktperson
Byggherrens representant jf. NS 8405 pkt. 6	Larvik kommune, Kommunalteknikk forvaltning	Tore Andreas Garshol
Byggherrens prosjektleder	Larvik kommune, Kommunalteknikk forvaltning	Tore Andreas Garshol
Byggeleder	Rambøll AS	
Prosjekteringsleder	VA Consult AS	Peder Vidnes

Entrepriseform er utførelsesentreprise organisert som generalentreprise. Det er ikke planlagt noen sideentrepriser.

A.3.2 Krav til entreprenørens organisering

Entreprenøren skal organisere kontraktarbeidet med minimum en prosjekt- og en anleggsleder. Rollene kan kombineres.

Prosjekt/anleggsleder skal føre det daglige tilsyn med arbeidet og være bemyndiget til å handle med bindende virkning for entreprenøren.

A.4 Dokumentliste

For kontrakten vil følgende dokumenter gjelde i angitt rekkefølge:

- a) Signert avtaledokumentet NS8405A
- b) Referat(er) fra kontraktsmøte(r), godkjent av begge parter
- c) Krav til entreprenører som skal arbeide for Larvik kommune (tilbudsvedlegg 1.9)
- d) Entreprenørens tilbud
- e) Skriftlige avklaringer og referat fra befaringer før tilbudet ble inngitt
- f) Konkurransegrunnlag: Del II Kontraktgrunnlaget, datert 28.05.2019 med vedlegg (se innholdsfortegnelse for nærmere oversikt)
- g) NS 8405

Dokumentene ordnes i permer, ett sett til hver av partene. Kopi til byggeleder.

B KONTRAKTSBESTEMMELSER

B.1 Alminnelige kontraktbestemmelser

Som alminnelige kontraktbestemmelser gjelder *NS 8405:2008 (Norsk bygge- og anleggskontrakt 2. utgave 2008-10-01)*.

B.2 Spesielle kontraktbestemmelser

- Se vedlegg 2 - B Kontraktbestemmelser

C TEKNISKE KRAV

C.1 Tekniske rammebetingelser

C.1.1 Ytre miljø

Larvik kommune fokuserer på miljø, og er opptatt av hvor kloakken slippes ut under anleggsarbeidene. Dette skal det fokuseres på fra entreprenørens side. Er kloakken nødt til å slippes ut i mindre resipienter enn sjø og hav, skal dette gjennomgås før anleggets oppstart i samråd med prosjektleder og byggeleder der tiltak og hva som skal gjøres diskuteres. Entreprenøren skal forholde seg til konklusjon og ha ansvar om å søke nødvendige tillatelser fra riktig myndighet. Plutselige utslipp til mindre resipienter uten at det foreligger en godkjennelse fra myndighet er entreprenørens ansvar.

Masser som skal brukes på anlegget skal ikke være forurenset. Det betyr at de må holde seg innenfor rammene gitt i forurensningsforskriften kapittel 2 med normverdier gitt i vedlegg 1. Dette gjelder tilførte masser fra annen eiendom. Dersom byggherren oppdager at det er brukt forurensede masser skal disse umiddelbart fjernes forskriftsmessig fra anlegget, og deponeres på godkjent deponi uten ekstra kostnader for byggherren.

C.1.2 Andre rammebetingelser

Tiltaksprofil

VA Consult AS er ansvarlig søker. Entreprenør skal ha ansvarsrett etter PBL for følgende fagområder:

- Innmåling og utstikking av tiltak - tiltaksklasse 2
- Veg og grunnarbeider - tiltaksklasse 3
- Vannforsynings- og avløpsanlegg - tiltaksklasse 3

Entreprenøren skal ivareta sine plikter for ansvarsområdene iht. byggesaksforskriften.

Entreprenøren plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett kommer ansvarlig søker i hende snarest etter at kontrakten er inngått.

Naboforhold

Eiendommer beliggende inntil og i trase for hovedledninger skal besiktiges med hensyn på å registrere skader før anleggsstart. Skader skal fotograferes og registreres, og egen rapport utarbeides av entreprenøren. Kopi av rapporten leveres byggeleder på 1. byggemøte.

Riggplass

Entreprenøren er ansvarlig for egen riggplass. Entreprenøren skal holde forskriftsmessig skifte- og spisebrakke for egne og eventuelle underentreprenørers arbeidere. Utover forskriftskravene skal brakkeriggen i tillegg minimum inneholde:

- Innredet møterom for minimum 8 personer (til byggemøter)

Tekniske installasjoner i grunnen

Entreprenøren skal besørge og bekoste alle nødvendige, midlertidige tilkoblinger til vann, avløp og strøm for egne arbeider. Teknisk infrastruktur i området, deriblant mulige tilkoblingspunkter for strøm og VA fremgår av oversiktstegning H1.01.

Kjente tekniske installasjoner i grunn fremgår av oversiktstegning H1.01, men det er entreprenørens ansvar å besørge kabelpåvisning, sende gravemelding, samt forestå kontakt mot berørte parter som Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Telenor og andre infrastruktureiere, etater og myndigheter.

Når entreprenøren i forbindelse med graving i eksisterende offentlig ledningstrase graver opp gamle deler skal disse delene behandles forsiktig, lagres forsvarlig og overleveres Larvik kommune, dersom ikke annet avtales. Det presiseres at disse delene er kommunens eiendom. Lokk, rammer og slukrister tas vare på og fraktes til kommunens lager på Øya.

Likeledes er alle kantstein, brostein, masser, grøfter, trau etc. innen området og i anlegget tiltakshavers eiendom. Disse kan ikke utnyttes av entreprenøren på annen måte enn anbudet beskriver, eller fjernes fra anlegget uten tiltakshavers godkjenning.

Hvis noe av det ovennevnte fjernes/utnyttes uten godkjenning vil LK kreve erstatning.

Midlertidig vannforsyning/avløp

Entreprenøren skal utarbeide plan for midlertidig vannforsyning, få planen godkjent i kommunen og gjennomføre nødvendige tiltak for å opprettholde vannforsyning og avløp til alle boliger og næringsanlegg som berøres av anleggsarbeidene i hele anleggsperioden. Det skal avholdes et møte med kommunens representanter på vannsiden før midlertidig vannforsyning opprettes. Alle ledninger som brukes i fm midlertidig vannforsyning skal desinfiseres før de settes i bruk. Desinfisering av vannledninger skal utføres iht. til VA miljøblad nr. 39.

Avbrudd i midlertidig vannforsyning for abonnenter som følge av for dårlig isolering vinterstid straffes med NOK 5 000,- pr. avbrudd.

Stikkledninger

Eksisterende stikkledninger som brytes av anleggsarbeidet skal skiftes og anlegget skal separeres ut av anleggsbeltet. Stikkledninger i offentlig vei skal tilknyttes eksisterende stikkledninger utenfor anleggsbelte og ende skal måles inn. Stikkledning for vann skal kun skiftes der hovedledning blir skiftet. Utvendig stoppekran for vann skal plasseres på privat grunn.

Alle arbeider på private stikkledninger skal sanitæranmeldes. Det skal leveres *Ferdigmelding av sanitæranlegg* for utførte arbeider.

Adkomst

Adkomst til berørte bygninger skal til enhver tid være tilgjengelig for personer under anleggsperioden dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Kjøreadkomst til enkeltboliger kan aksepteres stengt for kortere tidsrom etter avtale med byggeleder og etter at den enkelte huseier er blitt varslet. Redusert standard på kjøreadkomst og omkjøring via andre veier i området kan aksepteres for kortere tidsrom og etter avtale med byggeleder.

Trafikkavvikling

Anleggsområdet ligger i et trafikkert område. All nødvendig varsling og trafikkavvikling som følge av kontraktarbeidene skal ivaretas av entreprenøren i samråd med Larvik kommune og/eller Statens

vegvesen. Arbeidsvarslingsplan i henhold til Håndbok N301 skal utarbeides og godkjennes av Larvik kommune og/eller Statens vegvesen. Alle påkrevde roller iht. håndboken skal ivaretas av entreprenøren. Redusert standard på kjøreadkomst og omkjøring via andre veier i området kan aksepteres for kortere tidsrom og etter avtale med byggeleder.

Grunnforhold

Det er foretatt geoteknisk vurdering av anleggsområdet, se vedlegg 6.5 Geoteknisk notat.

Det er foretatt grunnundersøkelser langs ledningstraseen i Trase 1 – 8. For Trase 1 P0-P125, trase 2 og trase 9 skal det utføres prøvegraving for vurdering av geotekniske sikringstiltak. Det må påregnes fjellgrøfter i trase 1 P370-470, P610-650, Trase 2, Trase 7 og trase 9. Ihht geoteknisk notat vil omfang av sikringstiltak avgjøres ved oppgraving.

Maskinpark

Foretaket skal ha tilstrekkelig og egnet utstyr til å gjennomføre anleggsarbeidet. Dette dokumenteres med en oversikt over maskinparken og dato for sertifisering, dvs. en redegjørelse for sertifiserte maskiner og løfteutstyr som entreprenøren disponerer over for gjennomføring av kontrakten.

Maskinparken dokumenteres før kontraktsinngåelse og legges ved i Kontraktsgrunnlagets vedlegg 10: Maskinsertifisering – maskiner og løfteutstyr.

C.2 Teknisk beskrivelse (detaljbeskrivelse)

Detaljbeskrivelsen er utarbeidet som eget dokument i henhold til digital versjon av NS 3420:2014. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

— Se vedlegg 4 - C.2. Detaljbeskrivelse

Aktuelle tegninger (jf. C.3) gjøres gjeldende, selv om henvisning ikke er angitt i hver enkelt prisbærende post. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

Der hvor annet ikke er angitt gjelder mengder som prosjekterte faste eller anbrakte masser.

C.3 Tegninger og modeller

Tegninger

Tegningsliste og tegninger finnes som vedlegg 5 til dette dokumentet.

C.4 Tekniske referansedokumenter

Tekniske referansedokumenter finnes i vedlegg 6 til dette dokument og er en del av konkurransegrunnlaget.

Kontraktarbeidene skal i tillegg gjennomføres i overensstemmelse med følgende normer/forskrifter:

- Larvik kommunes VA-norm og Veilysnorm
<http://www.larvik.kommune.no/Global/Kommunalteknikk/VAnorm.pdf>

<http://www.larvik.kommune.no/Documents/Resultatenheter/KMT/VA-prosjekter%20-%20publisert%20info/2014-05-20%20Veilysnormal.pdf>
- NKF og Norsk vanns VA-miljøblad
<http://www.va-blad.no/>
- Anleggsmaskiner og luftledninger publ. Nr. 286-1992 utgitt av Norges Energiverkforbund.
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/Tidligere/anlegg_og_luftledn.pdf
- Rundskriv fra Statens Arbeidstilsyn, nr. 151.
"Forskrift om graving og avstiving av grøfter". Direktoratet for Arbeidstilsyn, 19. nov 1985.
- Direktoratet for Arbeidstilsynets forskrift nr. 703
'Forskrift om utførelse av arbeid'
<http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=238100>
- NS3420 Norges Byggstandardiseringsråd.
<https://www.standard.no/nettbutikk/ns-3420/>
- Statens vegvesens håndbokserie.

<http://www.vegvesen.no/fag/Publikasjoner/Handboker>
- Standard abonnementsvilkår med tillegg
<http://www.larvik.kommune.no/no/Los-struktur/Emneord-a-a/Standard-abonnementsvilkar-for-vann-og-avlop/>

D KRAV TIL BYGGEPROSESSEN

D.1 Administrative rutiner

D.1.1 Møter

Entreprenøren plikter å stille med prosjektleder/anleggsleder i byggemøter hver 14. dag. Det må i tillegg påregnes ett særmøte hver 14. dag. Byggherren skriver referat fra møtene.

D.1.2 Faktureringsrutiner

Generelt

Det skal benyttes elektronisk faktura i offentlig standardformat – Elektronisk Handelsformat (EHF).

Faktura vedlagt alle nødvendige bilag stiles til:

Larvik kommune, PB 2014, 3255 Larvik

og merkes med 5-sifret bestillernummer. «90050».

Kopi av faktura (i .PDF-format) sendes til byggeleder for attestasjon.

Det utarbeides separate fakturaer for:

- Avregning av kontraktarbeid. Oversikt over avregnet mengde som faktureres skal føres i Excel og vedlegges a-nota
- Endringer og tillegg
- Sluttoppgjør

Avregningsnota

Fakturering skal følge utførelsen av arbeidene. Avregningsnota skal settes opp etter følgende system:

Verdien av utført arbeid pr. fakturadato

- Tidligere fakturert

- Innestående

= Sum

+ Merverdiavgift 25%

= Fakturabeløp inkl. mva.

Endringer og tillegg

Grunnlaget for faktura er signerte rekvisisjoner eller endringsmeldinger. På faktura skal det henvises til rekvisisjonsnummer eller nummer på endringsliste. Dersom en faktura gjelder flere bestillinger, skal det legges ved en oppstilling som viser hvordan fakturabeløpet fordeles på de ulike bestillingene.

Kopi av rekvisisjon/endringsliste skal følge vedlagt.

D.1.3 Rapporteringsrutiner

Status fremdrift skal angis ved hjelp av frontlinje på hovedfremdriftsplan. Rapporten som fremlegges for byggherre anses ikke som varsel eller krav.

Rapporteringsskjema SHA ligger ved SHA-plan, se vedlegg [7].

D.1.4 Varslingsrutiner. Endringer og avvik

Varslingsrutiner følger av NS 8405 og konkurransegrunnlagets spesielle kontraktbestemmelser (B.2). Alle varsler og krav skal sendes til byggherrens byggeleder og prosjektleder.

D.2 Kvalitetssikring

Entreprenøren skal ha et etablert og dokumentert kvalitetssikringssystem, og skal utarbeide en kontraktstilpasset kvalitetsplan med kontrollplaner, sjekklister, system for avviksmeldinger og avviksoppretting.

Planen skal stadfeste de kontroller som er påkrevd for å vise at arbeidet er utført etter spesifikasjonene, gjeldende regler og standarder. Entreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll også av eventuelle underentreprenørers arbeid/leveranser som omfattes av kontrakten. Den spesifikke kvalitetsplanen for dette prosjektet skal oversendes byggherren senest innen 6 uker fra kontraktsinngåelsen for godkjenning. Planen skal følges og skal være tilgjengelig for byggeleder på anlegget til enhver tid.

Utfylte sjekklister skal leveres byggeleder på hvert byggemøte.

Entreprenøren plikter å måle alle deler av utførelsen og å sørge for at byggeleder har rimelig tid til å kontrollere målingene. Entreprenøren plikter også å måle alle kritiske punkter i anlegget i så god tid at eventuelle endringer i planene ikke medfører behov for omlegging av utført arbeid.

Kontraktarbeidene er underlagt obligatorisk krav om uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering, jf. Forskrift om byggesak § 14-2. Byggherren har engasjert foretak til å forestå kontrollen.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Larvik Kommune har etablert et kvalitetssystem og miljøstyringssystem. I systemet har kommunen planlagt og dokumentert alle sine tjenester og aktiviteter med henblikk på kvalitet og hvordan kommunen påvirker det ytre miljø. Systemet skal bidra til å sikre kvaliteten på tjenestene og bidra til en bærekraftig utvikling av kommunen. Med bakgrunn i dette krever Larvik Kommune følgende:

- Maskiner skal være tilpasset anlegget
- Riggplass og/eller anleggsveier skal anlegges for å gi minst mulig skade på eksisterende terreng og vegetasjon
- I anbudet er det post for stedlige masser og tilkjørte masser. Entreprenør skal i størst mulig grad benytte stedlige tilbakefyllingsmasser der det er mulig

Larvik kommune som byggherre stiller krav om at virksomhetene driver et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften).

Det vises også til Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggs-plasser (byggherreforskriften/BHF).

Det er en klar forutsetning for byggherren at all virksomhet på bygge- og anleggsplassen planlegges og utføres slik at sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet til de involverte, blir ivarettatt på en god måte. Byggherrens mål er 0 alvorlige skader og hendelser på plassen. Dette skal oppnås gjennom:

- At alle parter etterlever relevante lover og myndighetskrav

- At det etableres klare ansvarsforhold og avtaler
- Å utarbeide, formidle og følge opp SHA-planen i alle prosjektets faser
- Å identifisere, analysere og klassifisere risikofylte arbeidsoppgaver
- Å sikre at de engasjerte partene følger opp sine forpliktelser

Det skal gjennomføres SHA-kontroll blant annet ved at det under hele anleggsperioden foretas vernerunder annenhver uke. Vernerunder går fortrinnsvis før hvert byggemøte, og kopi av protokoll fra vernerunden skal sendes til tiltakshavers prosjektleder.

Entreprenøren skal være hovedbedrift iht. arbeidsmiljøloven § 2-2.

Det er laget en egen plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) for prosjektet. Planen er utarbeidet iht. BHF §8. Entreprenøren plikter, i samråd med KU (koordinator for utførelsesfasen), å gjennomgå byggherrens SHA-plan og tilpasse virksomhetens interne rutiner til byggherrens krav. Dersom det er formålstjenlig kan SHA-planen tilpasses entreprenørens rutiner, men slike tilpasninger skal godkjennes av KP (koordinator for prosjekteringsfasen). Vedlagt SHA-plan finnes også utført risikoskjema. Risikoskjema skal gjennomgås i hvert byggemøte og oppdateres ved behov. Se vedlegg 7 for SHA-plan og risikoskjema.

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen

D.4.1 Mottakskontroll

Materiellet skal tilfredsstille kravene i relevant NS eller annen CEN-standard eller norm, eller være av bedre kvalitet. Utførende entreprenør skal bekrefte mottak og kontroll av alle leveranser skriftlig. Alle varer skal kontrolleres og godkjennes før pakksedel underskrives. Deretter er entreprenøren ansvarlig for håndtering og tilstand. Det overordnede krav er at materiellet skal legges uskadet på plass i grøften og forbli tett i varens/materiellets forventede levetid.

Det skal føres en fast protokoll for mottak av rør og deler på ulike skjema mht. om det er plastrør, betongprodukter, duktile støpejernsdelar, duktile støpejernsrør eller andre rørdeler. Prosjektleder leverer skjemaene til entreprenør ved oppstart. Entreprenør og leverandør skal være tilstede på mottakskontrollen, og signere på protokollen. Utfylte skjemaer med dokumentasjon leveres til kommunens prosjektleder senest ved overtagelse.

D.4.2 Dokumentasjon

Entreprenøren skal utarbeide og levere følgende til Larvik Kommune.

D.4.2.1 Liste over lærlingbruk

Ved kontrakts avslutning skal det fremlegges oversikt over antall lærlingetimer, se kapittel D.4.4.

D.4.2.2 VA-dokumentasjon

Sluttdokumentasjon

All sluttdokumentasjon skal leveres i en sluttdokumentasjonsperm bestående av både papirutskrifter og digitale filer. Det er laget en 'sjekkliste for utført og levert dokumentasjon' som spesifiserer dette ytterligere.

Komplett sluttdokumentasjon skal leveres Larvik kommunes byggeleder senest to uker etter utført asfaltering. Anlegget overtas ikke før all sluttdokumentasjon er gjennomgått og godkjent av Larvik kommune. Det må påregnes minimum syv arbeidsdager til intern gjennomgang av sluttdokumentasjon. Det forventes at sluttdokumentasjonsansvarlig hos entreprenør og konsulent er behjelpelig med ytterligere informasjon når anlegget skal legges inn i Larvik kommunes geografiske informasjonssystem (Gemini VA). Dette gjelder spesielt dersom levert sluttdokumentasjon viser seg å være feilaktig og/eller mangelfull.

Innmåling av anlegg

Larvik kommune krever at all innmåling skal foregå i åpen grøft mens arbeidet pågår. Ledningshøyde i kum må måles inn før påsetting av kjegle slik at kotehøyden blir korrekt.

Innmålingen skal foretas i koordinatsystem EUREF 89 UTM32. Anlegget skal utføres og måles inn i det høydesystemet som ble benyttet ved prosjektering. Etter overgangen til nytt nasjonalt høydesystem skal sluttdokumentasjonen leveres i høydesystemet NN2000. Det vil si at innmålinger foretatt i NN1954 må transformeres til NN2000 før utarbeidelse av sluttdokumentasjon. Larvik kommune skal motta både originalfiler og transformasjonsfiler for kontroll. Disse må merkes tydelig slik at det ikke blir tvil om benyttet høydesystem.

Følgende skal måles inn med XYZ-koordinater:

- Senter topp kumlukk
- Senter kumbunn dersom kummen ikke er plassert sentrisk i forhold til topp kumlukk
- Ledningshøyde i kum
- Endepunkt utenfor kum
- Horisontale og vertikale retningsendringer/knekkpunkt
- Ledninger lagt i kurve skal måles inn for hver 10. meter
- Overganger mellom nye og eksisterende ledninger
- Overganger mellom rør av ulikt material og/eller dimensjon
- Krysningpunkt hvor nye ledninger krysser eksisterende ledninger
- Sluk
- Hydranter
- Stoppekraner
- Stakepunkt
- Inntak
- Utløp/utslipp
- Tilknytningspunkt, ledningstrasé og endepunkt for stikkledninger. Dette gjelder både grenpunkt og anboringer på hovedledninger, samt overgangen mellom nye og eksisterende stikkledninger.

Merk at XYZ-verdiene skal måles inn på utvendig topp rør for trykkledninger, og innvendig bunn rør for selvfallsledninger. Dersom selvfallsledningen er lukket, må bunn rør beregnes ut i fra tykkelse og dimensjon på ledning.

Eksisterende kummer og andre VA-objekt skal også måles inn dersom disse berøres av anlegget. Det må fremgå av dokumentasjonen hvorvidt det innmålte objektet er eksisterende slik at anleggsåret

blir korrekt registrert. Ved innmåling av eksisterende kummer beregnes kotehøyde på alle rør ved hjelp av innmålt høyde topp kumlokk minus nedmål til topp/bunn rør.

Dersom det legges trekkerør og trekkekummer for fiberkabel skal dette også måles inn. Disse innmålingene skal leveres i en samlet innmålingsfil som et tillegg til innmålingen av ledningsanlegg.

Følgende skal måles inn i trekkerørstrasé for kabel (XYZ):

- Topp kumlokk trekkekummer
- Alle knekkpunkt, retningsendringer og endepunkt

Koordinatfiler

Koordinatfiler skal leveres i SOSI-format for Gemini VA etter siste gjeldende SOSI-standard. Komplette innmåling av alle VA-objekt skal leveres i én samlet koordinatfil hvor ledningene er sammenhengende linjer fra kum til kum. Koordinatfilen må inneholde en referanse til VA-objektets anleggsnummer og/eller SID-nummer. I tillegg må filen inneholde informasjon om VA-objektens type, dimensjon og material. For eksempel 'VK3 1400 BET' for kum eller 'SP 110 PVC' for ledning.

Innmålingen av tilknytningspunkt for stikkledninger skal inneholde en eiendomsreferanse i form av gårds- og bruksnummer eller adresse. Alle innmålte påkoblingspunkt og private VA-objekt må derfor påføres eiendomsinformasjon, for eksempel '3020/2298' eller 'Feyers gate 7'. Private ledninger og VA-objekt skal også merkes med informasjon om objekttype, dimensjon og material.

Kumkort

Kumkort skal utarbeides i henhold til Larvik kommunes kumkortskjema, og leveres som en del av den øvrige sluttdokumentasjonen. Det ønskes én Excel-fil per kum. Papirutskrifter skal være tosidige fargekopier. Alle kumkortbilder skal være orientert mot nord, og tydelig vise kummens ledninger og utstyr. Ta gjerne flere bilder hvis nødvendig. Merk at det må lages nye kumkort dersom det nye anlegget omfatter endringer i eksisterende kummer. Se vedlagt '**Kumkortskjema.xls**'.

Fotodokumentasjon

All fotodokumentasjon av øvrige VA-objekter bør stedfestes og i tillegg merkes med himmelretning slik at det er mulig å benytte bildet til orientering ved innlegging i Gemini VA. Alle VA-relevante anleggsbilder skal leveres digitalt i JPG-format med korrekt referanse til VA-objekt og innmålingspunkt. Bildene kan være av høy oppløsning, og bør lagres mappevis i henhold til geografisk arbeidsområde, med referanse til for eksempel kumgruppe, adresse eller lignende.

Ledningsplott

Plan- og profiltegninger skal vise ledningsanlegg og installasjoner slik anlegget er utført. Det skal tydelig fremgå hvilke ledninger og VA-objekt som er nye, hvilke ledninger og VA-objekt som er fjernet, og hvilke ledninger og VA-objekt som ikke er fjernet men satt ut av drift. I tillegg til papirutskrifter i tilpasset målestokk skal det også leveres digitale kopier av 'som utført tegninger' i filformatene PDF og DWG. Ved utarbeidelse av ledningsplott må entreprenør gi nødvendige innspill til konsulent, slik at både innmålingsfiler, kumkort og ledningskart er korrekt i forhold til anlegget som ble bygget.

Rørinspeksjon

Rørinspeksjoner skal utføres og dokumenteres i henhold til Larvik kommunes VA-norm.

Rørinspeksjoner skal bestilles via kommunens prosjektleder, og det skal benyttes et eget skjema med vedlagt kartutsnitt. Larvik kommune utarbeider bestillingsdokument påført kommunens objektidentifikasjonsnummer (SID-nummer) i Gemini VA, og formidler deretter bestillingen til rørinspeksjonsfirmaet. Komplette dokumentasjon på utført rørinspeksjon skal leveres i henhold til Larvik kommunes VA-norm, som en del av den øvrige sluttdokumentasjonen.

Øvrig dokumentasjon

Pluggkjøring, tetthetsprøving, trykktesting og desinfisering skal utføres og dokumenteres i henhold til Larvik kommunes VA-norm. Komplette dokumentasjon på utførelse skal foreligge i sluttdokumentasjonspermen.

Det henvises Larvik kommunes 'Veilysnormal' for dokumentasjon av veilys.

D.4.3 Kommunikasjon

All kommunikasjon mellom representantene, og øvrig nøkkelpersonell i prosjektet, skal foregå på norsk.

D.4.6 Evalueringsskjema

Oppdragsgiver vil etter endt kontraktperiode fylle ut et evalueringsskjema. Evalueringsskjemaet vil kunne bli benyttet som egen referanse i fremtidige anskaffelser. Før skjemaet utstedes som endelig, vil leverandøren få anledning til å kommentere innholdet innen en gitt tidsfrist. Skjemaet vil kunne bli sendt andre offentlige oppdragsgivere på forespørsel

D.4.7 Lokale Hensyn

Ved arbeider i nærheten av Stavern kirke, kan det forekomme behov for å stanse anleggsarbeidene i korte perioder i forbindelse med begravelser eller lignende, se egen post i mengdebeskrivelsen.

Stavern skole befinner seg sentralt i prosjektområdet, og det er viktig at myke trafikanter ivaretas. Arbeidene i nærheten av skolen må utføres i tett samarbeid med skoleledelsen.

Stavern sentrum har flere kulturhistoriske bygg. Det er viktig å utvise aktsomhet ved arbeider rundt disse. Ved funn av objekter av kulturhistorisk verdi, slik som kulesteiner under/i asfaltlaget, skal Vestfold Fylkeskommune varsles for å kunne vurdere videre undersøkelses-/ registreringsbehov.

E FRISTER OG DAGMULKTER

E.1 Hovedfremdriftsplan

Entreprenøren skal utarbeide en hovedfremdriftsplan der det tydelig fremgår framdrift og frister knyttet til byggherrens ytelser, for eksempel offentlig saksbehandling, arbeidstegninger og materiell levert av byggherren. Videre må planen angi frister for bestilling av eventuelle opsjoner.

Hovedfremdriftsplan skal leveres før første byggemøte.

Fremdriftsplanen skal harmonere med fristene som stilles i kapittel E.2.1 samt søke å unngå arbeider i den mest sentrumsnære delen av Rådhusgaten og i Kommandør Herbst gate i månedene juli og august.

I tillegg skal framdriftsplanen ta hensyn til og angi ferieavvikling.

Byggherren skal godkjenne hovedfremdriftsplanen.

E.2 Frister - dagmulkt

E.2.1 Dagmulktbelagte frister

Angitte frister er absolutte, forutsatt igangsettingstillatelse senest 1.september.

Delfrist 1: Nytt VA-anlegg for Trase 1, KG1 til og med KG7 samt KG 17 (Tollbodgata, Helgeroveien, Larviksveien), skal være ferdigstilt og åpnet for trafikk inkludert 1. lag asfalt innen 15. november 2019.

Delfrist 2: Trase 1 (KG7 til KG8), Trase 2 (KG7 til KG22 i Helgeroveien), alle arbeider som berører Larviksveien og Kong Fredriks Vs gate skal være ferdigstilt og ferdig oppusset senest 30. april 2020.

Sluttfrist: Komplette VA-anlegg skal være ferdigstilt innen 22. desember 2020. Asfaltering og oppussing skal være ferdig innen 30. april 2021.

E.2.2 Andre dagmulkter

Byggherren kan kreve dagmulkt av tilbydereren dersom han selv eller noen av hans underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Mulkt løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr. 1 000,- pr. hverdag.

F VEDERLAGET

F.1 Reguleringer

F1.1 Indeksregulering

Alle priser er faste i anleggstiden og skal ikke reguleres. Dette gjelder også for tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser.

F1.2 Mengdekontroll

Mengdekontroll skal ikke utføres.

Med mindre annet er angitt i enkeltposter, skal kontraktens mengder reguleres.

F1.3 Rigg og drift

Alle økte kostnader for rigg og drift som følge av ekstra arbeider utført som regningsarbeid skal være inkludert i timepriser/påslag.

Hvis prisen på netto tilleggsarbeider (samlet tillegg minus fradrag i løpet av kontaktavviklingen) ikke overstiger 15% av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon for økte rigg- og driftsutgifter.

Økte rigg og driftskostnader som følger av mengderegulering ut over 15% reguleres etter følgende formel:

$$\text{ØKT RIGG OG DRIFTSKOSTNAD} = \frac{0,5 A (B - 1,15 \times C)}{C}$$

A = avtalt pris for drift av byggeplass i opprinnelig rigg- og driftskapittel. (kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres).

B = faktisk utbetalt vederlag, inkl. tillegg og fradrag

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks mva.)

Dersom entreprenøren får fristforlengelse/erstatning for deler av tilleggsarbeidene, skal disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjonen etter denne bestemmelse.

Der det er gitt en fast pris på endringsarbeid skal kostnader med riggytelser være medtatt. Dette medfører at disse arbeidene ikke regnes med ved beregning av kompensasjon.

I endret byggetid

Dersom entreprenøren fremlegger krav på fristforlengelse i h t. NS 8405 punkt 24.1 skal utgifter for økte rigg- og driftsytelser kompenseres etter følgende formel:

$$\frac{0,5AZ}{Y}$$

A = avtalt sum for drift av byggeplassen i opprinnelig rigg- og driftskapittel
(kostnader for opprigging og nedrigging skal ikke reguleres)

Y = opprinnelig byggetid

Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid

F.2 Priser

Priser skal oppgis i norske kroner eksklusive merverdiavgift dersom ikke annet er angitt.

Taktisk prising er ikke tillatt. Taktisk prisede tilbud som medfører at tilbudene ikke er sammenlignbare, vil bli avvist.

Taktisk prising brukes i denne sammenheng om i de tilfeller hvor tilbyder bevisst utnytter feil og svakheter i konkurransegrunnlaget. Det regnes ikke som taktisk prising der tilbyderen priser tilbudet lavt av strategiske årsaker.

Bevisste feil kan være at det angis en null for lite i prisen, eller at komma flyttes et hakk for å gi en annen pris. Videre er taktisk prising når tilbydere utnytter svakheter i konkurransegrunnlaget, for eksempel ved å utnytte oppdragsgivers feil i mengdeangivelse eller setter høy pris på komponenter som ikke er gjenstand for evaluering.

F.2.1 Prissammenstilling

I tillegg til etterfølgende poster hentet fra vedlegg 2.1 i konkurransegrunnlagets Del I, skal detaljert beskrivelse med enhetspriser i C2 fylles ut og innleveres sammen med tilbudet.

Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster og således priset til kr «0».

Vi vil gjøre oppmerksom på at dersom det tas forbehold om ytelser som må forstås skal inngå i tilbudet for å levere et komplett anlegg iht. tegninger og beskrivelse, må forbeholdene prises slik at tilbudet kan evalueres mot andre tilbydere.

01	Rigg og drift	Kr
02	Forberedende arbeider og ulemper	Kr
03	Grunnstabilisering	Kr
04	Grøftarbeider	Kr
05	Ledningsarbeider	Kr
06	Stikkledningsarbeider, kommunal del	Kr
07	Kabelanlegg	Kr
08	Vegarbeider	Kr
09	Etterarbeider	Kr
10	Stikkledningsarbeider, privat del	Kr

Sum eksklusive merverdiavgift	Kr
-------------------------------	----------

25 % merverdiavgift	Kr
---------------------	----------

Tilbudssum inkludert merverdiavgift	Kr
-------------------------------------	----------

F.2.2 Regningsarbeider

For eventuelle regningsarbeider og forhåndsgodkjent overtid gjelder de priser som følger av tabell nedenfor. Det understrekes at alle timer av maskiner eller mannskaper avregnes i samsvar med gitte enhetspriser uten noen form for påslag, selv om arbeidet utføres av underentreprenør.

Timepriser

Timeprisene inkluderer alle tillegg til netto arbeidslønn, herunder sosiale utgifter, administrasjon, reise, diett, fortjeneste, andel av rigg og drift, administrasjon, fortjeneste og andre påslag.

Timeprisene inkluderer håndverktøy.

Maskinleie oppgis inklusive maskinfører ved normal drift, drifts- og kapitalutgifter for maskiner, samt alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant andel av rigging og drift.

Timeprisene oppgis eksklusive merverdiavgift og skal være faste hele kontraktstiden.

Beskrivelse	Normaltid		Overtid 50%		SUM
	Antall timer	Timepris	Antall timer	Timepris	K1*K2+K3*K4
	K1	K2	K3	K4	
Mannskap					
Formann, anleggs-, prosjektleder	50		5		
Grunnarbeider	100		10		
Fagarbeider / Rørlegger	100		10		
Hjelparbeider, Lærling	100		10		
Stikningsingeniør, fullt utstyrt	25		5		
Maskiner (med fører)					
Liten gravemaskin, inntil 8t	50		5		
Middels gravemaskin, inntil 16t	100		10		
Gravemaskin inntil 24t	100		10		
Gravemaskin over 24t	100		10		
Lastebil med tipp (ca. 10 m3)	50		5		
Lastebil med tilhenger	50		5		
Borerigg, 3-8t	50		5		
Pigging av fjell. Utstyr: 25 tonns gravemaskin med tilpasset meisel	50		5		
Dumper	50		5		
Hjullaster	50		5		
Bulldoser	50		5		
SUM					

Påslag

Påslag på materialer regnes kun i ett ledd, dvs. samme påslag selv om materialene skulle være innkjøpt av en underentreprenør.

Beskrivelse	Volum	Påslag på netto selvkost [%]	Sum: Volum * Påslag
Materialer	Kr. 1 000 000,-		
Påslag på kjøpte tjenester og underentreprenører for kategorier som ikke inngår i liste for timepriser	Kr. 1 000 000,-		
SUM PÅSLAG			

F2.3 Opsjoner

Kap.	Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enh. pris	Sum
10	Stikkledningsarbeider privat del				
SUM opsjoner eksklusive merverdiavgift					

G OPPDRAGSGIVERS YTELSE

G.1 Medvirkning

Oppdragsgiveren skal medvirke til leverandørens gjennomføring av oppdraget. Medvirkningen skal skje i overensstemmelse med det som er avtalt og for øvrig slik lojal opptreden tilsier.

Videre skal oppdragsgiver bidra med de herunder nevnte spesielle ytelser.

G.2 Spesielle ytelser

Byggherren skal sørge for avtaler med berørte parter vedrørende bruk av annen manns eiendom.

Vedlegg 1: Krav til entreprenører som skal arbeide for Larvik kommune

- 1.** Arbeidet skal utføres av tilbyderen og dens ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved underentreprenør og deres ansatte. Tilbyder skal til enhver tid kunne framlegge dokumentasjon på ansettelsesforholdet. Tilbyder skal dokumentere at majoriteten av de ansatte har fagbrev innenfor sitt fagområde.
 - 2.** Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft krever skriftlig begrunnelse fra entreprenøren.
 - 3.** Tilbyder plikter å sørge for at likelydende bestemmelser om bruk av egne ansatte, enmannsforetak, innleid arbeidskraft og krav om dokumentasjon av fagbrev inntas i kontrakter med underentreprenører. Arbeidskraften skal være innleid i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-12a og §14-13.
 - 4.** Norsk er hovedspråk på kommunens byggeplasser, både skriftlig og muntlig. Det kreves at minst en person på hvert arbeidslag forstår og behersker å gjøre seg godt forstått på norsk.
 - 5.** Byggherren tillater ikke mer enn et ledd i kontraktskjeden. Oppdragsgiver kan godkjenne to ledd når det foreligger en god begrunnelse. Det skal aldri være mer enn to ledd i kontraktskjeden.
 - 6.** Tilbyder og underentreprenører som skal engasjeres i prosjektet skal følge forskrift om plikt om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter (FOR – 2016–12–17-1708)
 - 7.** Etter ligningsloven § 6-10, med tilhørende forskrifter, plikter næringsdrivende som har gitt noen oppdrag på byggeplass å gi melding til Sentralskattekontoret for utenlands saker om enhver utenlandsk oppdragstaker eller utenlandsk arbeidstaker som utfører oppdrag på byggeplassen.
 - 8.** Tilbyder er ansvarlig for å rapportere fortløpende om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i kontraktskjeden, herunder framskaffe og framlegge for byggherren kopi av innsendt melding for den enkelte utenlandske oppdragstaker eller utenlandske arbeidstaker.
 - 9.** Lønn og annen godtgjørelse for samtlige arbeidstakere skal utbetales til konto i en norsk bank.
 - 10.** Tilbyder skal dokumentere at han har gyldig yrkesskadeforsikring for alle ansatte, og gir oppdragsgiver rett til å kontrollere opplysningene.
 - 11.** Tilbyder skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underentreprenører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jfr. §5 i forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.
Tilbyder skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om lønns – og arbeidsvilkårene til de ansatte. Alle avtaler tilbyder inngår og som innebærer utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende dokumentasjon.
Dersom tilbyder ikke etterlever disse pliktene og forholdet ikke er rettet innen en fastsatt frist har oppdragsgiver rett til å kreve dagmulkt. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. størrelsen fastsettes som beskrevet i kapittel E. Frister og dagmulkter.
-

12. Tilbyder plikter å påse at produksjon av ytelser regulert i denne kontrakten skjer i henhold til følgende ILO-konvensjoner:

12.1 Forbud mot sosial dumping (ILO-konvensjon nr. 94).

12.2 Forbud mot barnearbeid i strid med nasjonal og internasjonal lovgivning (ILOs kjernekonvensjoner 138 og 182).

12.3 Forbud mot tvangsarbeid (ILOs kjernekonvensjoner 29 og 105)

12.4 Forbud mot diskriminering (ILOs kjernekonvensjoner 100 og 111)

12.5 Forbud mot manglende respekt for fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILOs kjernekonvensjoner 87 og 98)

13. Leverandøren plikter å påse at produksjon av ytelser regulert til denne kontrakten skjer i henhold til produksjonslands nasjonale lovgivning:

Nasjonal lovgivning der produksjon finner sted skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves:

a) Lønns- og arbeidstidsbestemmelser.

b) Helse, miljø og sikkerhet

c) Regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter.

d) Lovfestede forsikringer og sosiale ordninger.

14. Administrative bestemmelser og sanksjoner

a) Larvik kommune har rett til å foreta annonserte og uannonserte inspeksjoner ved produksjonsenhetene der varene som anskaffes ved denne kontrakt, er produsert.

b) Hvis uregelmessigheter oppdages, skal leverandøren, innen den frist oppdragsgiver fastsetter, utarbeide en handlingsplan for tidsbestemte forbedringer. Denne handlingsplanen skal godkjennes av oppdragsgiver. Om dette ikke gjøres, vil dette være et mislighold som vil kunne medføre dagbøter iht. kapittel E.2.2. i del II Kontraktsgrunnlaget. Oppdragsgiver vil eventuelt kunne kreve en heving av kontrakten ved et vesentlig mislighold, som for eksempel etter [10] antall dager med dagbøter.

15. Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten.

Alminnelige kontraktbestemmelser

Norsk Standard NS 8405 "Alminnelige kontraktbestemmelser for bygg- og anleggsarbeider" skal gjelde med endringer som nevnt nedenfor.

NS 8405 Pkt. 9.3 – tillegg

Tiltakshaver stiller ikke garanti for sine kontraktsforpliktelser.

NS 8405 Pkt. 11.1 – tillegg

Entreprenøren kan ikke utføre anleggsarbeider innen anleggsområdet for andre parter, uten at dette er skriftlig avtalt med tiltakshaver.

NS 8405 Pkt. 15.1 – tillegg

Kontraktørklausul.

Tiltakshaver forutsetter at det ikke anvendes ulovlig arbeidskraft på anlegget. Med ulovlig arbeidskraft forstås her selvstendige næringsdrivende eller lønnstakere som ikke svarer skatt og avgifter iht opptjeningsgrunnlaget, eller som på annen måte ikke overholder eksisterende lov og regelverk, f.eks. Mangler arbeids eller oppholdstillatelse. Entreprenøren forplikter seg derfor til ikke å anvende slik arbeidskraft, og påtar seg hele ansvaret for at dette blir gjennomført.

Entreprenøren forplikter seg til å anvende likelydende klausul i sin kontrakt med underentreprenører, og til å kreve at disse igjen anvender klausulen overfor evt. Underentreprenører. Tiltakshaver kan forlange at entreprenøren treffer nødvendige tiltak, dersom det klart kan dokumenteres at bestemmelsene har blitt overtrådt.

NS 8405 Pkt. 18.1 – tillegg

Entreprenøren skal utarbeide en detaljert fremdriftsplan senest til første byggemøte.

NS 8405: Pkt. 22.1 – endring i 3 avsnitt

Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge entreprenøren endringer ut over 25% netto tillegg til kontraktssummen.

NS 8405 Pkt. 27.1 – 1. Og 2. Ledd utgår og erstattes av

Kontrakten skal ikke indeksreguleres.

NS 8405 Pkt. 32.5 – tillegg

Tiltakshaver vil ikke overta anlegget før tetthetskontroll, trykkprøving, renseplugg, desinfisering, innmåling av ledningsnett, kumkort, entreprenørens egenkontrollskjemaer/kontrollplaner, tv inspeksjoner med dvd og rapport er utført og godkjent, dersom ikke noe annet er skriftlig avtalt.

NS 8405 Pkt. 32.6 og 32.8 – tillegg

Entreprenøren plikter å ha ledningsanlegget for vann og avløp funksjonsdyktig i hele anleggsperioden. Entreprenøren kan benytte det nye ledningsanlegget for spillvann, overvann og vann, men anlegget regnes ikke som tatt i bruk av tiltakshaver, selv om eksisterende vann og avløp blir tilknyttet det nye ledningsanlegget i løpet av anleggsperioden. Larvik kommune overtar ikke ledningene før hele anlegget er ferdigbefart og dokumentasjon levert/godkjent.

NS 8405 Pkt. 38.1 – tillegg i 4. Ledd

Ved avbestilling har entreprenøren krav på erstatning kun for det dokumenterbare økonomiske tap han lider som følge av avbestillingen

Vedlegg 3: C.1.1 Ytre miljø

NR.	VEDLEGGSSNAVN	UTARBEIDET AV	DATERT
3.1	-	-	-

Vedlegg 4: C.2 Teknisk beskrivelse (detaljbeskrivelse)

NR.	VEDLEGGSSNAVN	UTARBEIDET AV	DATERT
4.1	C.2. Detaljbeskrivelse	VA Consult	mai 2019

Vedlegg 5: C.3 Tegninger og modeller

NR.	VEDLEGGSNAVN	UTARBEIDET AV	DATERT
5.1	Vegtegnings	VA Consult	mai 2019
5.2	VA-tegnings	VA Consult	mai 2019

Vedlegg 6: C.4 Tekniske referansedokumenter

NR.	TITTEL	UTGIVER	DATO	REV.NR.	REV.DATO
6.1	Evalueringsskjema for entreprenør	Larvik kommune			
6.2	Eksempel på ferdigmelding	Larvik kommune			
6.3	Eksempel på kumkort	Larvik kommune			
6.4	Skjema for bestilling av rørinspeksjon	Larvik kommune			
6.5	Geoteknisk notat	Grunnteknikk AS	4.4.19	A	
6.6	Forpliktelseserklæring (MS Word fil)	Larvik kommune			
	Jf. kapittel C.4 Tekniske referansedokumenter				

Vedlegg 7: D.3 SHA-plan

NR.	VEDLEGGSSNAVN	UTARBEIDET AV	DATERT
7.1	SHA-plan	Larvik kommune	

Vedlegg 8: Rammetillatelse

Det er foreløpig ikke søkt om rammetillatelse

Vedlegg 9: Sjekkliste for utført og levert dokumentasjon

Prosjektnavn		
Dato		
STILLING	NAVN	FIRMA
Prosjektleder		
Konsulent		
Byggeleder		
Entreprenør (daglig leder)		
Anleggsleder		
Sluttdokumentasjonsansvarlig		

Denne sjekklisen skal fylles ut og leveres sammen med sluttdokumentasjonen. Dersom kravet ikke er aktuelt er boksen merket med 'I/A' (ikke aktuelt). Eventuelle kommentarer skrives i kommentarfeltet.

Dokumentasjonskrav	Papirutskrift	Digital kopi	Filformat	Kommentar
Innmålingsfil for ledningsanlegg og VA-objekt	I/A	☐	*.sos	
Ledningsplott	☐	☐	*.PDF	
		☐	*.dwg	
Kumkort (én Excel-fil per kum)	☐	☐	*.xls	
Fotografier	I/A	☐	*.jpg	
Rørinspeksjonsrapport med video, tekstfil og eventuelle stillbilder	☐	☐	*.pdf	
	I/A	☐	*.mpg	
	I/A	☐	*.txt	
	I/A	☐	*.jpg	
Pluggkjøring	☐	☐	*.pdf	
Tetthetsprøving	☐	☐	*.pdf	
Trykktesting	☐	☐	*.pdf	
Desinfisering	☐	☐	*.pdf	
Innmålingsfil for innmålte trekkekummer og trekkerør	I/A	☐	*.sos	
Entreprenørens egenkontrollskjemaer og kontrollplaner	☐	☐	*.pdf	

Vedlegg 10: **Maskinsertifisering**
 - maskiner og løfteutstyr

Prosjektnavn					
Firma:					
Dato:					
Fabrikat	Type	Størrelse	År	Sertifisert dato	Sertifikat utløper