


PLANTELISTE					
KODE	LATINSK NAVN	NORSK NAVN	KVALITET	PL. AVST.	ANT.
LØVTRÆR					
SHN'	Sorbus hybrida fk 'Nordford' E	Rognasal fk Nordford	høystammet, so 18-20, kp gj.gående stamme	Se plan	13
BUSKER					
Arm-M	Aronia melonocarpa fk Moskva E	Svartsurbær fk Moskva E	4 gr, co, 3L	1,5 m	137
Arm-M-h	Aronia melonocarpa fk Moskva E	Svartsurbær fk Moskva E	4 gr, co, 3L	0,5 m	453
Juc-T	Juniperus communis 'Tyrhans' E	Norsk einer 'Tyrhans' E	b 30-40, co	0,8 m	70
Lon	Lonicera nitida 'Maigrün'	Myrteleddved 'Maigrün'	b 40-50, co	1,0 m	123
Rho-C	Rhododendron 'Cunningham's White'	Rhododendron 'Cunningham's White'	sh 40-50 cm, co	1,0 m	151
Rho-D	Rhododendron yakushimanum 'Dreamland'	Rhododendron yakushimanum 'Dreamland'	sh 40-50 cm, co	1,0 m	85
Roh-S	Rosa hybrid 'Sandefjord'	Tommelise	3-5 gr	0,4 m	100
Spb-T	Spiraea betulifolia 'Tor'	Bjørkespirea 'Tor'	4 gr, co	0,8 m	192
Spj-L	Spiraea japonica 'Little Princess'	Japanspirea 'Little Princess'	4 gr, co	0,7 m	115
Spv-G	Spiraea vanhouttei	Gentspirea	4 gr, co	0,7 m	291
Sti-C	Stephanandra incisa 'Crispa'	Flikkranstopp	4 gr, co	0,4 m	184
Syr-A	Syringa vulgaris 'Andenken an Ludvig Späth'	Syrin 'Andenken an Ludvig Späth'	5 gr, co	1,5 m	28
Syr-M	Syringa vulgaris 'Mme Lemoine'	Syrin 'Mme Lemoine'	5 gr, co	1,5 m	23
Tab-F	Taxus baccata 'Fastigiata'	Søylebarlind 'Fastigiata'	sh 80-100 cm,co	Se plan	12
STAUDER					
la'H'	Lavandula Angustifolia 'Hidcote'	Lavendel 'Hidcote'	co, 3l	0,3 m	40



TEGNFORKLARING

- Trær
- Solitærbusker/små trær
- Gressplen
- Armert gress / plastmatter
- Plantefelt
- Smågatestein
- Asfalt
- Granittheller 300x100x100mm
- Tosidig tørrstensmur 1m over ferdig terreng
- Ensidig tørrstensmur
- Singel
- Lysmast
- Kantstein 120x250mm. Vis 20mm.
- Kantstein 120x250mm. Vis 130mm.
- Informasjonsskilt
- Vannpost
- Skråningsutslag
- Benk
- Eksisterende kum
- Kuppelrist/hjelpesluk
- Sluk med sandfang
- Plangrense
- Strømuttak
- Flettverksgjerde



KUN TEGNINGER MERKET MED ARBEIDS-
TEGNING ER GYLDIG FOR BYGGING

Koordinatsystem: EUREF89UTM32/NN2000

F02	2019-05-16	Anbudstegning	HelHei	MaBac	HelHei
E01	2019-03-28	Anbudstegning / Til godkjenning	LarBak	HelHei	HelHei
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Klepp Kommune				Målestokk (gjelder A1)
				1:200

Klepp Gravplass
Situasjonsplan / Planteplan
Del 6

Basert på konsept fra Klepp Kommune

Norconsult	Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
	5190985	008	F02