
Informasjon om graving

Utførende firma: BERGEN KOMMUNE BYMILJØETATEN

Kontaktperson: Odd Magne Sekkingstad Tlf:

Epostadresse: Odd.Sekkingstad@bergen.kommune.no

Anleggskontakt: Tlf:

Epostadresse:

Anleggets adresse: Tennebekk og Spelhaugen G.nr. 147 B.nr. 2

Oppdragsgiver/byggherre:

Arbeid som skal utføres: Prosjektering

Anlegg som blir berørt

- ➡ 11 - 22 kV Høyspenningskabler.
BKK Nett AS sitt regionskontor må kontaktes i god tid før graving, bonitering eller sprenging starter. På nettsiden må du gi en så god beskrivelse som mulig av jobb som skal utføres. Fra henvendelsen er mottatt hos regionskontoret kan det gå 5 arbeidsdager før befaring blir avtalt. Det må ikke graves med maskin nærmere enn 1,5 meter fra senter av kabeltrase. Det er tillatt å grave ned til dekkplater/steiner. Dekkplater/steiner må ikke fjernes uten avtale med BKK Nett AS. Tildekking etter avtale med regionskontor. Dybde på kabler blir ikke oppgitt siden terrenghøyde kan være forandret uten netteiers vitende.
- ➡ 45 - 300kV Høyspenningskabler.
BKK Nett AS sin Nettsentral, tlf. 55127000, må varsles i god tid og minst 3 virkedager før graving, bonitering eller sprengning starter. Det skal ikke arbeides nærmere disse kabelanlegg enn 2,5 meter, uten etter avtale med Nettsentralen. Dybde på kabler blir ikke oppgitt siden terrenghøyde kan være forandret uten netteiers vitende.
- ➡ Fiberkabler / fibertraséer.
BKK Digitek AS må varsles minst 3 virkedager på forhånd.
OBS: Det må ikke graves med maskin nærmere enn 1 meter fra senter av traséen.
Dybde på kabler blir ikke oppgitt siden terrenghøyde kan være forandret uten netteiers vitende.

Ved skade på BKK Nett sine anlegg ring 55 12 98 38. Nummer er betjent hele døgnet, gjelder kun ved skade på anlegg.

Traseer som er markert med stiplede linjer er unøyaktig inntegnet.

Dybde på kabler blir ikke oppgitt siden terrenghøyde kan være forandret uten netteiers vitende.

Luftnett

- Høyspenning vises på oversiktskartet.
- Lavspenning/stikkledninger luft, vises ikke.
- Fibernetts vises på oversikt og detaljkart

Stikkledninger til bolig og små anlegg er ikke registrert og må påvises.
Belysning er delvis dokumentert og må derfor lyttes.

Tiltak i strid med disse retningslinjene, med eller uten gravemelding, som påfører BKK eller tredjemann skade/økonomisk tap, medfører erstatningsansvar.

Kartutsnitt er gyldig 1 måned fra utskriftsdato.
For prosjekteringsarbeid med lenger varighet enn 1 måned må ny melding innhentes.

Dersom det skal graves må det bestilles egen gravemelding fra Geomatikk med oppdaterte kart.


TEGNFORKLARING

PROSJEKTERINGSMELDING BKK NETT

Vedlegg til prosjekteringsmelding utlevert av BKK Nett.

De ulike Anleggstyper har egen fargekoding, se det aktuelle kartet for vurdering av hvilke anlegg som blir berørt

Tegnforklaring strømnett

	Høyspenning 45-300kV		Veilys
	Høyspenning 11-22kV		Veilys usikker beliggenhet
	Høyspenning 11-22kV usikker beliggenhet		Signal
	Lavspenning		Signal usikker beliggenhet
	Lavspenning usikker beliggenhet		Kabelkjede
	Kabel i rør		Kabelkjede usikker beliggenhet
	Kabel i rør usikker beliggenhet		Trase ute av drift
	Rørtrase tomme rør		Trase ute av drift usikker beliggenhet
	Rørtrase tomme rør usikker beliggenhet		Kabel i kanal
	Borehull trase		Trase Jordledning
	Borehull trase usikker beliggenhet		Kabelkjede ute av drift