

1000381 Bekkestua Nord. Addendum 2. Delbeskrivelse «Endret omkjøringsvei»

Det er mulig at Bærum kommune kan oppnå tilgang til eiendom gnr 19 bnr 3, Presterud gård, Gml Rineriksvei 49 i fase 1-2, se tegning Y001-2, slik at provisorisk vei kan forlenges mot vest. Se skisse med gul tusj på vedlagte kopi av tegning Y002 «Presterud-vei.pdf». Dette vil i så fall bety at vestre del av veibygging, kabel- og VA-arbeider (se bl.a. tegning Y002-3, C001, I001, H010 og H035-36) kan utføres fritt i fase 2. Entreprenøren unngår dermed en hektisk periode innledningsvis i fase 3 med trafikkregulering (Se tekst om dette på tegning 3B og relevante prosesser under sted 01 Rigg og drift) for gjennomføring av disse arbeidene.

Prov.veien vil bli etablert av byggherren/annen entreprenør før anleggsstart. Entreprenøren for Bekkestua Nord skal reetablere arealene med fjerning av vei, planering (ved avslutning av fase 2), levering og etablering av 20 cm matjord, tilsåing og gjødsling (straks sesong tillater det) iht kvaliteter beskrevet i entreprisen.

Byggherren anser dette som en vesentlig fordel for entreprenøren dersom det implementeres i kontrakten, selv om det inkluderer nevnte ytelser.

Tilbyder skal angi i tilbudsskjema hvilket beløp eksklusiv mva som tilbys fratrullet kontraktssummen dersom beskrevet løsning implementeres. Det er lastet opp nytt tilbudsskjema i Merccell og dette skal benyttes. Tidligere opplastet tilbudsskjema utgår.

Det avgjøres ved kontrahering hvordan beløpet fratrekkes i prosess(er) under hovedprosess 14 i kontraktens mengdefortegnelse.