

FORSVARSBYGG
Region Nord

Renovering av glassfiberradomen i Vardø



12.06.2019

Generell orientering

Om oss

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende byggene i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelig for almenheten, til militæleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret.

Om tiltaket

Nedsliping og oppmaling av radomen i vadø. Se rapport fra FFI. Jobben må utføres så raskt som mulig, da vi må søke om nedetid på radaren mens oppdraget pågår.

Oppstart og ferdigstillelse:

Oppstart: **05.08.19**

Ferdigstillelse: **August**

Vedlegg:

- Areal
- Rapport
- Type maling

Ta kontakt for besiktigelse av radomen. Det vil ikke bli en felles befarung.

Generelt om beskrivelsen

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 versjon og NBI's detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Summeringsskjema

SUMMERINGSSKJEMA

Renovering av glassfiberradomen i Vardø

Alle poster i kapitelsammendrag skal overføres til dette tilbudsskjema og alle skal fylles ut. Evt. forbehold, merknader, alternativer eller tilleggsopplysninger skal gis i eget tilbudsbrev.

Kapittel:

kr

SUM EKS. MVA:

25% MVA

SUM INKL. MVA

Renovering av glassfiberradomen i Vardø

1 Utførelse

1 Rigg og drift

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
1	Utførelse				
1.1	Rigg og drift				
1.1.1	AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass	RS			-----
1.1.2	AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass	RS			-----
1.1.3	AM Drift av bygge- eller anleggsplass Lift og event stilas skal ligge under denne posten Lift må være såpass stor og tung at den takler en del vind.	RS			-----

Sum denne side:

Sum 1 Utførelse :

Renovering av glassfiberradomen i Vardø

1 Utførelse

2 Nedsliping

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
1.2	Nedsliping				
1.2.2	TA2.3292115 MEKANISK FORBEHANDLING - AREAL Areal Bygningsmateriale: Glassfiber Overflate: Malt Metode: Sliping <i>Lokalisering:</i> Radomen <i>Flate som skal behandles:</i> <i>Krav til overflaten etter forbehandling:</i> <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	869		

Sum denne side:

Sum 1 Utførelse :

Renovering av glassfiberradomen i Vardø

1 Utførelse

3 Maling

Dato: 12.06.2019

Side 1-3

Postnr/kode	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
1.3	Maling				
1.3.1	TB Malerarbeider Areal <i>Andre krav: Nei</i>	m ²	869	-----	-----

Sum denne side:

Sum 1 Utførelse :

0 GENERELT	0-1
0 Forside	0-1
1 Generell orientering	0-2
2 Generelt om beskrivelsen	0-3
3 Summeringsskjema	0-4
1 Utførelse	1-1
1 Rigg og drift	1-1
2 Nedsliping	1-2
3 Maling	1-3