

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Materiale: Levering av PE og PVC rør i henhold mengdeliste nedenfor:

Mengdeliste rør etappe 2 Gardvik - Austvatn

Rør, ca. lengder	meter
Vannledning DY 225 PE100 SDR11 blå striper	1260
Vannledning DY 225 PVC SDR13,6	630
Vannledning Medierør DY 63 PE SDR 11, Varerør DY 90 SDR 17	1890
Spillvannsledning DY 160 PE SDR11, rødbrune striper	1260
Spillvannsledning DY 160 PVC SN8, rødbrun	630

PE ledninger skal leveres i lengder på 18 meter. Tilbud på andre lengder vil bli akseptert, men økte sveisekostnader som følge av flere sveis vil bli lagt til prisen ved prissammenligning. PE ledninger skal være produsert i henhold til NS-EN 12201

Leveringstider: Innen 12. august 2019

Leveringssted: Fritt levert ulosset på anleggsplass i Nord-Odal kommune.

Betaling: Fastpris.