



GJELDER KUN SOM ARMERINGSTEGNING									
BETONG : i hht NA-rundskriv nr. 2008/04 Betongstandard NS 3473 (6. utgave 2003)									
Fasthetsklasse : Eksponeringsklasse : Utførelsesklasse : Bestanddelsklasse :						B35 SV-Standard XF3/XC2/XD2 1 (NS-EN 13670-NA2010) MF40			
ARMERING Fasthetstkl. armingsstål						B500NC (NS 3576-3)			
Element	Overdekning til (mm)						Monteringsjern		
	Konstruktiv armering								
	OK	UK	Sidekl.	OK	UK	Sidekl.			
Fundament	75	75	75	60	60	60			
-	-	-	-	-	-	-			
Toleranse:	- konstruktiv arm.						± 15 mm		
	- monteringsjern						± 5 mm		

-	-	-	-	-
REV	ENDRING/ERSTATNING	TEGN	KONTR.	DATO
Kongsberg kommune				
Sykkelfelt Klokkerbakken og kirkegårdsmur				
Klokkerbakken		TEGN.	KONTR.	ANSV.
		HFy	HAR	OLA
Støttemur ved Klokkerbakken		DATO: 25.06.2019		
Fundamenter, armering		OPPDRAGSNR.: RAMBOLL 1350034231		
Konkurransegrunnlag		FILPLASSERING E:\0404\1350034231\07_PROSJEKT\konkurransegrunnlag		
		FILNAVN K05.dwg		
		KART.: OG HØYDEREFERANSI UTM32/NAD800		
Rambøll Erik Børresens allé 7 3015 Drammen		MALESTOKK Hor.: Som vist (A1) Vert.:		
		K05		