

INNERDØRER

ID	ID-03a	ID-03a	ID-04	ID-04	ID-05a	ID-05ab
Slagretning	H	V	H	V	H	H
Antall	1	4	2	1	3	1
Størrelse	B=	1 790	1 790	990	990	1 390
	H=	1 990	1 990	1 990	1 990	1 990
Brannklasse						EI2 30-Sa
Lydkrav	33dB		33dB			33dB
Terskel	HC terskel		HC terskel	HC terskel	HC terskel	HC terskel
Glass						
Glassareal	2,552		2,552	0,140	0,140	1,868
Farge karm	S7502-B		S7502-B	S7502-B	S7502-B	S7502-B
Merknad						

INNERDØRER:

GENERELT: Max kraft for å åpne dør: 30N. Angitte dører skal leveres med adekvat barnesikringsbeslag. For eksempel vertikal "pølse" ved hengsler som monteres i hele dørens høyde. Byggherre skal godkjenne sikringsbeslag før innkjøp. Innsetting av dører med lyd- og brannkrav skal utføres ihht lyd-og brannkonsept. Glass i dør og vindu skal tilfredsstillende påført brann- og lydkrav. Sikkerhetsglass i alle dører med glassfelt og vinduer iht. TEK 17. MERK: For utfyllende info, se beskrivelse.	MATERIALER, OVERFLATER OG FARGER: Massivt dørblad med høytrykkslaminat overflate i Farge nr X på dørblad på alle innerdører, hvis ikke annet er oppgitt i skjema. Karmer og listverk for alle innerdører leveres ferdig overflatebehandlet i farge nr X, hvis ikke annet er oppgitt i skjema. For fargekoder, se skjema AXX_X. LUFTESPALTE: Luftespalte for balansert ventilasjon må ivaretas i terskel eller dørblad såfremt ikke annet er angitt i skjema.	TERSKLER: Alle terskler skal tilfredsstillende universell tilgjengelighet, samt påført brann- og lydkrav. For alle dører uten terskel, skal gulvbehandling på tilstøtende rom føres sammen under dørblad. A= skrå anslagsterskel, H max 25mm U= uten terskel B= uten terskel, med overgangsbeslag i stål (pga ulik gulvoverflate)
--	--	---

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

						Fase.					
						Foreløpige Anbudstegninger		Dato opprettet 27.06.2019	Gnr./Bnr./Festenr. 45/27	Mål: 1:1	Tegningsnr. A61-003
Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	Størrelse: A3	Prosjektnr. 19031	Sign. KMO	Kontroll	Godkjent	Rev. ID



Orkdalsveien 82
7300 Orkanger
tlf 72 48 40 20
www.on-as.no

Tegning
Innerdører
Holssand Barnehage
Einangvegen 8
6600 Sunndalsøra