




V1 28 stk
NB! ca 12M x 12M

~~sidehengsle~~, utadslående *Glidehengslet*
2 rammer, 4 ruter



V2 2 stk
NB! ca 12M x 18M

~~sidehengsle~~, utadslående *Glidehengslet*
3 rammer, 6 ruter



V3 2 stk
9M x 9M

~~sidehengsle~~, utadslående *Glidehengslet*
1 ramme, 1 rute



V4 2 stk
6M x 6M

~~sidehengsle~~, utadslående *Glidehengslet*
1 ramme, 1 rute

VINDUER MED OPPGITT CA-MÅL SKAL STA
I EKSTISLERENDE ÅPNINGER OG HA KONTROLL-
MÅLES PÅ PLASSEN!

BOLIGER

VINDUSSKJEMA

MYRE 25.01.85

TEGN. NR.

SKAGEN

BØ KOMMUNE

MÅL 1:50

ELI SELSTAD ARK. MNAL

20



V5 1 stk
NB! ca 10M x 23M
fast karm
12 ruter



V6 1 stk
NB! ca 10M x 18M
fast karm
4 ruter

VINDUER MED OPPGITT CA-MÅL SKAL STÅ I
EKSISTERENDE ÅPNINGER OG MÅ KONTROLL-
MÅLES PÅ Plassen!

VINDUENE UTFØRES I FURU
DYPPIMPREGNERES MIN. 2 GANGER
KARMOYBDE 108 mm
UTEN SPALTEVEPTILER

BOLIGER

VINDUSSKJEMA

MYRE 25.01.85

TEGN. NR

SKAGEN

BØ KOMMUNE

MÅL 1:50

ELI SELSTAD ARK. MNAL

21



D1 2 stk venstrehengsla
2 stk høyrehengsla
Balkongdør, isolert
9M x 21M
2 like store ruter, brystning som V1

REV. 16.07.2019

1 stk. YTERDØR YD-10x21 HH, SE BESKRIVELSE
Post 233.2

KARNER: FUEU FOR MALING
TERSKLER: EIK
HENGSLER: 3 STK STANDARD HENGSLER PR DØR
BESTAG : BESTEMMES SENERE
LÅS : STANDARD TYPE

BOLIGER

SKAGEN

BØ KOMMUNE

DØRSKJEMA

MÅL 1:50

MYRE 25.01.85

ELI SELSTAD ARK. MNAL

TEGN. NR

22