

Returkraft AS

Vedlegg A - kravspesifikasjon

«Våt- og tørrsuging ved utslipp eller rengjøring»

Saksnummer: 2019/39

Tilbudsfrist: **09.09.2019, kl.12:00**

Innholdsfortegnelse

1	Beskrivelse av oppdraget.....	3
1.1	Bistand ved utslipp	3
1.2	Tømming og kontroll av oljeutskillere, fettutskiller og sandfang	3
1.3	Oppsamling og håndtering av kjemikalier, støv, slam, prosessvann osv.	3
1.4	Omfang og volum.....	4
2	Kapasitet og systemer.....	4
2.1	Prosedyrer	4
3	HMS.....	4
3.1	Sikkerhet og opptreden på anlegget	4
3.2	Språk	4

1 Beskrivelse av oppdraget

Returkraft ønsker å inngå en rammeavtale med en leverandør for å ivareta følgende:

- Sikker oppsamling og håndtering av for eksempel kjemikalier, støv, slam, prosessvann osv. (farlig avfall eller spesialavfall).
- Bistand ved kritiske situasjoner, for eksempel utslipp av kjemikalier, som krever rask og sikker håndtering fra kyndige fagpersoner.

Rammeavtalen vil ha en varighet på ett (1) år fra og med 01.10.2019, med opsjon på ytterligere tre (3) års forlengelse (1+1+1 år) dersom Returkraft ønsker det.

1.1 Bistand ved utslipp

Leverandøren skal ved krisesituasjoner ha kapasitet til å kunne stille med tilstrekkelig kompetent mannskap og utstyr for å bistå Returkraft med å begrense akutt forurensning fra kjemikalier eller støv/aske. Dette skal utføres gjennom rask utrykning med våtsugerbil (innen 1 time) med riktig personell, materiell og utstyr for håndtering/opsuging av aktuell lekkasje.

1.2 Tømming og kontroll av oljeutskillere, fettutskiller og sandfang

To ganger pr. år skal Leverandøren foreta:

- Prøvetaking av avløpsvannet fra oljeutskillere (februar og august).
- Tømming og kontroll av oljeutskillere og fettutskiller (mars og september).

En gang pr. år skal Leverandøren foreta:

- Tømming og kontroll av sandfang i system for overflatevann (september)

1.3 Oppsamling og håndtering av kjemikalier, støv, slam, prosessvann osv.

På bestilling skal Leverandøren foreta for eksempel oppsamling, tømming, rengjøring av tanker, renner o.l., samt forestå håndtering av kjemikalier, støv, slam, prosessvann osv. som Returkraft har behov for å avhende (jfr. Punkt 2.3 i Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlaget). Leverandøren kan også påregne å bli forespurt om håndtering av andre typer avfall.

Forurensede masser kan i de fleste tilfeller håndteres på Returkrafts anlegg, eller emballeres i storsekk for levering til deponi for farlig avfall. Levering av storsekk til deponi for farlig avfall utføres av Returkraft. Storsekker holdes av Returkraft.

Ved havari kan det oppstå behov for å tømme posefilteret som inneholder ca. 25 tonn filterstøv. Dette må suges ut med tørrsuger og fylles i storsekker hos Returkraft. Dette skjer normalt med mer enn ett års mellomrom.

Ved havari kan det oppstå behov for å gjøre rent trakter i systemet for kjelstøv og aske. Traktene kan inneholde askepartikler med metallrester og aluminiumsklumper. Normalt vil rengjøringen utføres med tørrsuger. Dette kan forekomme 2-6 ganger pr. år.

Ved rengjøring eller havari vil det bli behov for tømming av sump. Det er to sumper på anlegget. En på 60 m³ og en på 30 m³. Prosessvann håndteres jfr. Punkt 2.3 i Kvalifikasjons- og konkurransegrunnlaget. Dette skjer normalt 1-2 ganger pr. år.

Ved planlagt stopp vil behovet for kapasitet være større. Dette vil normalt forekomme en gang pr. år. Planlagt stopp har en varighet på inntil 3 uker.

Krav til kapasitet tørrsugerbil: minimum en tørrsugerbil med mannskap for kontinuerlig arbeid i mer enn 48 timer.

Krav til kapasitet våtsugerbil: Minimum to våtsugerbiler med mannskap for kontinuerlig arbeid i mer enn 48 timer.

1.4 Omfang og volum

Returkraft anslår at det gjennom en rammeavtale i snitt vil bli levert tjenester for ca. NOK 600 000,- pr. år. Omfanget kan variere.

2 Kapasitet og systemer

2.1 Prosedyrer

Leverandøren vil sammen med brannvesenet være en del av Returkrafts hovedberedskap ved større utslipp. Alle som inngår i 24 timers beredskap må gjennomføre Returkrafts sikkerhetskurs.

3 HMS

3.1 Sikkerhet og opptreden på anlegget

Personell som skal utføre tjenesten på Returkrafts område må gjennomføre sikkerhetsopplæring ved Returkraft. Kurset er gyldig i ett år. Leverandør kan fakturere medgått tid, maks. 1,5 time, pr. person i forbindelse med kursdeltakelse. Sikkerhetskurset må fornyes årlig.

3.2 Språk

Personell som inngår som en del av tjenesten må beherske norsk skriftlig og muntlig.