

## 224-Tingvoll kirke: Kirkeinteriør Bestillingsliste lysutstyr

| PRODUKTTYPE (armatur og tilbehør)                                                 | Forklaring                                               | PRODUKT-KODE                                                                         | ANTALL PER TYPE | KONTAKTINFO LEVERANDØR                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| UP 001 ERCO Pollux for track NS                                                   | 6 graders Dali skinnespott for belysning av interiør     | 76698.000                                                                            | 15              | ERCO<br>Magnus Hatlemark<br>m.hatlemark@erco.com<br>+47 924 59 522         |
| UP 001 Tilbehør ERCO Snoot                                                        | Avskjerming for NS spot                                  | 74396.000                                                                            | 15              |                                                                            |
| UP 002 ERCO Pollux for track S                                                    | 17 graders Dali skinnespott for belysning av interiør    | 72366.000                                                                            | 9               | ERCO<br>Magnus Hatlemark<br>m.hatlemark@erco.com<br>+47 924 59 522         |
| UP 002 Tilbehør ERCO Snoot                                                        | Avskjerming for S spot                                   | 74396.000                                                                            | 9               |                                                                            |
| UP 003 ERCO Pollux for track F                                                    | 30 graders Dali skinnespott for belysning av interiør    | 72368.000                                                                            | 8               | ERCO<br>Magnus Hatlemark<br>m.hatlemark@erco.com<br>+47 924 59 522         |
| UP 003 Tilbehør ERCO Snoot                                                        | Avskjerming for F spot                                   | 74396.000                                                                            | 8               |                                                                            |
| UP 004 Lucifer CP3 3500lm 25deg                                                   | 25 graders LED pendel med Dali                           | kabellengde avklares                                                                 | 8               | Rebel Light<br>Peter Selmer<br>peter@rebellight.com<br>+47 405 31 516      |
| -                                                                                 |                                                          |                                                                                      | -               |                                                                            |
| UP 005 Vanpee LED STRIPE KIT 9,6W/M 2700K + 75W DIMBAR LED DRIVER                 | Ledstripe for belysning under bokhylle ved inngangsparti | 3709500                                                                              | 1               | Vanpee<br>-<br>Firmapost@vanpee.no<br>+47 648 38 280                       |
| UP 005 Tilbehør Vanpee ALUMINIUMSPROFIL FOR UTENPÅLIGGENDE MONTERING, HL-         | Aluprofil for belysning under bokhylle ved inngangsparti | 3200412                                                                              | 1               |                                                                            |
| <b>Merk!</b> Bestilling av armatur må kordineres med Marit Linberg og Lysdesigner |                                                          | Eksisterende belysning mener Zenisk er tilstrekkelig ved å bytte ut gammel lyskilde. |                 | Fagerhult<br>Joachim.Owre.Israelsbak<br>k @fagerhult.no<br>+47 99 64 04 97 |
| UP 006 Tilbehør Combilume Ceiling Module 300x600UP 006 Tilbehør Combilume Ceiling | Opal lysende flate under galleri                         | 12088                                                                                | 12              |                                                                            |

| PRODUKTTYPE (Skinner til spotter) |                           | PRODUKTKODE | ANTALL PER TYPE | KONTAKTINFO LEVERANDØR                                             |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| S 001 ERCO track                  | Skinner til ERCO spot     | 78363.000   | 13              | ERCO<br>Magnus Hatlemark<br>m.hatlemark@erco.com<br>+47 924 59 522 |
| S 002 ERCO DALI Multiflex coupler | Skinne skjøte             | 79231.000   | 6               |                                                                    |
| S 003 DALI live end               | Strømtilførsel til skinne | 79221.000   | 7               | ERCO<br>Magnus Hatlemark<br>m.hatlemark@erco.com<br>+47 924 59 522 |
| S 004 End plate                   | Endestykke til skinne     | 79322.000   | 7               |                                                                    |

| PRODUKTTYPE (Styring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | PRODUKTKODE | ANTALL PER TYPE | KONTAKTINFO LEVERANDØR                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| K 002 Helvar DIGIDIM 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Styringsenhet | 1472597     | 1               | Vanpee<br>-<br>Firmapost@vanpee.no<br>+47 648 38 280 |
| K 002 Helvar DIGIDIM 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kontrollpanel | 1472547     | 1               |                                                      |
| <p align="center"><b>LYSSTYRING:</b></p> <p>Dali system skal installeres med styringspanel som skal kunne trigge forhåndsprogrammerte scenarier. Systemet skal installeres på samme sted som eksisterende system. Lysscenarioer skal programmeres sammen med lysdesigner. Elektrikker diskuterer løsningsforslag for styring med lysdesigner.</p> |               |             |                 |                                                      |