



Romnummer	Romnavn	Gulv areal(m2)	Gulvbehandling	Gulvlist	Veggbehandling	Himlingstype/behandling	Kommentar
103	Sengepost	20,5	Gulvbelegg vinyl tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende og nye areal med strietapet Valgfri standar NCS farge	Gipshimling	Ombygges fra vaktrom til ny sengepost. Rehabilitering/rivingsarbeid, sammenkobling av rom 104 og 105, Legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger og himling, etablering strøm/datapunkt. Ny belysning. Ny dør med signal og varslingsautomatikk.
Nytt nr.	Bad		Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Etablering av nytt bad tilknyttet sengepost 103. Tilpasses etter byggetekniskforskrift. Legging av nytt gulvbelegg og montering av nye baderomsplater på vegg, baddør fra rom 144 skal monteres, ny belysning, ombygging av ventilasjon, utstyr/garnityr flyttes og monteres fra rom 144.
106	Bad	5	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. Kontroll av fall til sluk, legging av nytt gulvbelegg. Montering av nye baderomsplater på vegg. Maling av himling. Demontering/remontering av utstyr tekniskfag.
107	Sengepost	17,5	Gulvbelegg vinyl tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Sengepost rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger og himling. Etablering strøm/datapunkt. Ny dør med signal og varslingsautomatikk.
108	Kjøkken	26	Gulvbelegg vinyl tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	plastlist	2 strøk maling av eksisterende og nye areal med strietapet Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Kjøkken Rehabiliteres. Rivning/fjerning av innredning, nytt kjøkken inkl. montering, Fjerning og legging av nytt gulvbelegg, endring/senking av gulvkonstruksjon, endring i fasade demontering av vindu, redusere åpning og insetting av nytt vindu, grunnet utvidelse av benkeplass, utvide åpning mot korridor 111, denne forsterkes med søyle/drager, etablering av skjørt og tilpassning for systemhimling. Reetablering/nye strømuttak.
110	Vaktrom	15	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	plastlist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Ombygges fra sengepost til vaktrom. Flytavretning av området etter fjerning av bad Legging av nytt belegg, maling av vegger og himling, installering av utstyr fra rom 103, alarmsentral m.m. Etablering av ny strøm/datapunkt. Ny dør.
111	Korridor	4,8	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	plastlist	2 strøk maling av eksisterende strietapet og nye arealer. Valgfri NCS farge	Systemhimling	Korridor rehabiliteres. legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger, skjørt må skarkles,pusses,tapeteseres. Noe tilpassning for systemhimling i områdene som åpnes. Ny belysning. Ny dør med automatikk og adgangskontroll til rom 102.
112	Sengepost/ Ekstra skjermet	16,4	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet Valgfri NCS farge	Gipshimling	Sengepost rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, Maling av vegger og himling. Etablering strøm/datapunkt. Ny dør med signal og varslingsautomatikk, lydkrav.
113	Bad	5,2	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. Kontroll fall til sluk og evt.tiltak, legging av nytt gulvbelegg, montering av baderomsplater, maling av himling, Demontering/remontering av utstyr tekniskfag.
114	Personal WC	4	Gulvbelegg viyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		2 strøk maling av eksisterende strietapet Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Personal WC rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av himling og vegger, Demontering/remontering tekniskutstyr. Ny dør



115	Korridor	13,2	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	plastlist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standar NCS farge	Systemhimling	Korridor rehabiliteres. legging av nytt belegg, maling av vegger, ny belysning. Nye dører med automatikk mot korridor 111 og dør 129 skal ha adgangskontroll
119	Omsorgsleilighet	35	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Ombygges fra kontor/oppholdsrom til omsorgsleilighet. Legging av nytt gulvbelegg. Nytt kjøkken inklusive montering. Maling av vegger/himling. Etablering strøm/datapunkt
120	Bad	4	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. Rivning/fjerning av gulvbelegg, kontroll fall til sluk og evt.tiltak. Montering av nye baderomsplater på vegg. Maling av himling demontering/remontering av tenkisk utstyr.
137	Bad(felles)	16	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. Kontroll av fall til sluk og evt.tiltak, legging av nytt gulvbelegg, montering av nye baderomsplater på vegg. Maling av himling demontering/remontering av tenkisk utstyr. Ny dør med signal og varslingsautomatikk
138	Lager	6,3	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Plastlist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Lagerrom rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger og himling, demontering/remontering teknisk utstyr. Ny dør med signal og varslingsautomatikk.
140	Skyllerom	7,2	Gulvbelegg vinyl, tilpasset rommetsfunksjon Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Skyllerom rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, montering av nye baderomsplater på vegg, maling av himling. Ny dør.
141	Bad	4,5	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. kontroll fall til sluk og evt.tiltak. Legging av nytt gulvbelegg. Montering av nye våtromsplater på vegg. Maling av himling. Demontering/remontering av teknisk utstyr.
142	Sengepost	20	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Sengepost rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av himling, etablering strøm/datapunkt. Ny dør med signal og varslingsautomatikk
143	Fellesareal	52	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet og nye areal. Valgfri standard NCS farge	Gipshimling	Ombygges til fellesareal, rom 144, 145, 146 sammenkobles. Riving av vegger tilknyttet bad og åpning av skillevegg som skal bli til fellesareal, åpninger forsterkes med søyle/drager. etablering av skjørt, sparkles, pusses og tapeteseres. Plugging/tetting av sluk, flytavretning. Demontering dører, rivning/fjerning og legging av nytt gulvbelegg, maling av himling. Endring i fasade, utvidelse av lysåpning og innsetting av skyvedører. Ny belysning, etablering strøm/datapunkt og teleslynge.
147	Sengepost	19,3	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Sengepost rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger og himling. Etablering strøm/datapunkt. Ny dør med signal/varslingsautomatikk.
148	Bad	4,8	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. kontroll fall til sluk og evt.tiltak. Legging av nytt belegg, montering av nye baderomsplater, maling av himling, demontering/remontering av utstyr tekniskfag.
149	Bad	4,8	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. Kontroll av fall til sluk og evt.tiltak, legging av nytt belegg, montering av nye baderomsplater, maling av himling, demontering/remontering av utstyr tekniskfag.



115	Korridor	13,2	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	plastlist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standar NCS farge	Systemhimling	Korridor rehabiliteres. legging av nytt belegg, maling av vegger, ny belysning. Nye dører med automatikk mot korridor 111 og dør 129 skal ha adgangskontroll
150	Sengepost	19,3	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Sengepost rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger og himling, etablering data/stømpunkt. Ny dør med signal og varslingsautomatikk.
151	Sengepost	19,3	Gulvbelegg vinyl, tilpasset romfunksjon Valgfri standar NCS farge	Furu trelist	2 strøk maling av eksisterende strietapet. Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Sengepost rehabiliteres. Legging av nytt gulvbelegg, maling av vegger og himling, etablering av strøm/datapunkt Ny dør med signal og varslingsautomatikk
152	Bad	4,8	Gulvbelegg vinyl, sklisikkert Valgfri standar NCS farge		Baderomsplater Valgfri standard NCS farg	Gipshimling	Baderom rehabiliteres. Kontroll fall til sluk og evt.tiltak. Legging av nytt belegg, montering av nye baderomsplater, maling av himling, demontering/remontering av utstyr tekniskfag.
157	Kontor	19		plastlist		Gipshimling	Mindre tiltak, rom endres til kontor. Tilførsler av strøm/datapunkt i kabelkanal, plassering avklares med byggherre
908	Kontor	13,6		plastlist		Gipshimling	Mindre tiltak, etablering av nisje til dataskap. strøm/datapunkt for skap, etc. maling av nisje.
909	kontor	18,1		plastlist		Gipshimling	Mindre tiltak, tilførsler av strøm/datapunkt, plassering avklares med byggherre.
910	kontor	4,6	Gulvbelegg vinyl, tilpasset rommetsfunksjon Valgfri standar NCS farge	plastlist		Gipshimling	Ombygging/sammenkobling av rom. noe tilpassning sparkling, pussing, tapetesering og maling etter åpning av skillevegg mellom rom 909,912. Lapping av gulvbelegg.
911	Lager	5		plastlist		Gipshimling	Mindre tiltak, etablering av flere strømpunkt til fremtidig medisinrom.
912	Kontor	15,2		plastlist		Gipshimling	Mindre tiltak, sammenkobles mot rom 910/909, tilførsler av strøm/datapunkt i kabelkanal.