



LAGER BRØNNØYSUND

BESKRIVELSER

Innledning

Gulv på lageret i Brønnøysund skal fjernes og nytt gulv må støpes. Styrke og bæreevne i betongen må beregnes. Områder rundt bærende søyler skal stå igjen dersom det er aktuelt. Betongtykkelsen på gulvet er i dag 110mm. Det skal i tillegg utføres malingsarbeid på vegger og tak. Lageret skal ha et avløpssystem/drenering som er tilknyttet en pumpekum. Lagerlokalet er lokalisert ved Helgeland Kraft Nett AS avdeling Brønnøysund. Vedlagte prisblad må fylles ut.

Grunnarbeider

Gulvet sages opp og fjernes. Det gjøres en vurdering om hvorvidt bærelaget i grunnen må reetableres og komprimeres. Det tas hensyn til den beregnede tykkelsen på betongen. Det legges ned diffusjonstetting mot grunnen før påstøping. Det må undersøkes om det er telefrie masser i grunnen. Det skal om nødvendig brukes isolasjon mot grunnen dersom underlaget har dårlig drenerbarhet.

Støping av gulv

Gulvet skal støpes iht. NS-EN 19991-1-1:2002+NA.2008 og NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008. Gulvet skal ha fall mot portåpninger til avrenningsrist foran portene. Gulvet skal stålglattes og det skal påføres slitesterk 2 komponents sklisikker epoxy maling. Gulvet skal oppmerkes med soner og gangveier. Gulvets areal er ca. 272m².

Rørsystem

Nedlegging av langsgående sluk med rist (aco-dren) foran porter med rørsystem tilsluttet en innvendig pumpekum som igjen må tilknyttes utvendig oljeutskiller på utsiden av bygget.

Vegger

Innvendig Vegger av stål A Profil: nødvendig forbehandling, malebehandling med acryl, 2 strøk i farge hvit. Areal ca 350m².
Innvendig høvlet trevirke (dragere): Malebehandling, 2 strøk. Areal ca 80m².

Tak

Innvendig Ståltak A Profil: nødvendig forbehandling, malebehandling med acryl, 2 strøk i farge hvit. Areal ca 272m².

Terreng/uteareal

Oppfylling av terreng inntil ny lastebilport som er blitt satt inn i sørvest ende av lagret. Her må det bygges opp med grus eller i verste fall støpes opp ca.20 cm inntil grunnmuren med en passe slakk stigning.

Forberedelser

Lageret vil bli ryddet og tømt for utstyr, materiell og reoler. Men det må etableres gangvei/ sone for ferdsel inn til småvarelager og garderobe mens arbeidet pågår.

Vekt

Truck med last : **ca. 11000kg**

Kontakt

Befaring kan avtales med: Brage Paulsen tlf: 99285473.

Bygn.ing.

Roy Tomma
Tlf: 93218721