

Prosjekt: Huseby leir

Side 1

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enh.           | Mengde    | Pris | Sum |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|-----|
| 1                     | <b>ZK8.61261A</b><br><b>RYDDING AV AVFALL - AREAL</b><br>Areal per år<br><b>Frekvens:</b> Vårrengjøring<br><i>Lokalisering:</i> Hele skjøtselsområdet<br><i>Driftssesong:</i> 1. april - 30. april.<br><i>Areal:</i> Plener, engområder, plasser, gang- og kjøreveier, fortauer, inngangspartier, trapper, plantefelt og voller.<br><i>Type avfall:</i> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, løv og nedfall fra trær.<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring.<br>c) Utførelse<br>Hvert år før 1. mai gjennomføres en hovedrengjøring av områdene. Alt avfall skal bringes til internt deponi. | m <sup>2</sup> | 100087,00 |      |     |
| 2                     | <b>AJ1.1A</b><br><b>PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Utarbeiding av framdriftsplan/ årshjul<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Hvert år før sesongstart skal leverandøren levere en framdriftsplan/årshjul med en beskrivelse av når de ulike skjøtselstiltakene (som hovedrengjøring, feiing, utplanting, beskjæring, vegetasjonsrens osv.) gjennomføres.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stk            | 1         |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |           |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 3                     | <p><b>ZK2.1111229A</b><br/> <b>SKJØTSEL AV PLEN</b><br/> Areal per år<br/> <b>Grashøyde:</b> Klasse 1 - 40 - 60 mm<br/> <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate<br/> <b>Avklipp:</b> Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper<br/> <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br/> <b>Ugrastoleranse:</b> Ugress skal ikke prege helhetsinntrykket<br/> <i>Lokalisering:</i> Se plen klasse 1 i kart "Sommervedlikehold Huseby leir".<br/> <i>Driftssesong:</i> For plen: Hele vekstsesongen (fra 1. mai til 15. oktober). Driftssesongen for løvhåndtering varer så lenge det er løvfall.<br/> <i>Bruksformål:</i> Prydplen<br/> <i>Løvhåndtering:</i> Større mengder løv på plenene fjernes før plenklipp. Løvet skal samles og fraktes til eksternt deponi. Deponiavgift skal inkluderes i enhetspris. Mindre mengder kan knuses med gressklipper. Nedfall fra trær skal ryddes også utenom løvfellingsperioden.<br/> <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes.<br/> <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse<br/> Rundt trær benyttes egnet utstyr som ikke skader røtter og stammer.<br/> Leiren skal framstå på sitt beste til 17. mai og kongens inspeksjon (Dato i juni oppgis av Forsvarsbygg). Plenene skal være slått deretter og skjæmmende ugress skal være fjernet.</p> <p>d) Toleranser: Avklipp skal fjernes fra kantstein, fastedekker og veier/plasser.</p> | m <sup>2</sup> | 6452,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh.           | Mengde   | Pris | Sum |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|-----|
| 4                     | <p><b>ZK2.1121229A</b><br/> <b>SKJØTSEL AV PLEN</b><br/> Areal per år<br/> <b>Grashøyde:</b> Klasse 2 - 50 - 110 mm<br/> <b>Kantklipp:</b> Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate<br/> <b>Avklipp:</b> Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper<br/> <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br/> <b>Ugrastoleranse:</b> Ugress skal ikke prege helhetsinntrykket<br/> <i>Lokalisering:</i> Se plen klasse 2 i kart "Sommervedlikehold Huseby leir".<br/> <i>Driftssesong:</i> For plen: Hele vekstsesongen (fra 1. mai til 15. oktober). Driftssesongen for løvhåndtering varer så lenge det er løvfall.<br/> <i>Bruksformål:</i> Bruksplen<br/> <i>Løvhåndtering:</i> Større mengder løv på plenene fjernes før klipping. Løvet skal samles og fraktes til eksternt deponi. Deponiavgift skal inkluderes i enhetspris. Mindre mengder kan knuses med gressklipper. Nedfall fra trær skal ryddes også utenom løvfellingsperioden.<br/> <i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes.<br/> <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse<br/> Rundt trær benyttes egnet utstyr som ikke skader røtter og stammer. Avklipp skal fjernes fra veier/plasser.<br/> Gress inntil og langs gjerdene skal ha samme lengde som plenflatene for øvrig. Det skal klippes på begge sider av gjerdet langs Sørkedalsveien.<br/> Leiren skal framstå på sitt beste til 17. mai og kongens inspeksjon (dato i juni oppgis av Forsvarsbygg). Plenene skal være slått deretter og skjæmmende ugress skal være fjernet.</p> | m <sup>2</sup> | 26008,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |          |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 5                     | <b>ZK2.1124239A</b><br><b>SKJØTSEL AV PLEN</b><br>Areal per år<br><b>Grashøyde:</b> Klasse 2 - 50 - 110 mm<br><b>Kantklipp:</b> Klasse 4 - Ingen krav<br><b>Avklipp:</b> Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper<br><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 3 - Ikke oppstå vekststagnasjon<br><b>Ugrastoleranse:</b> Ugress skal ikke skjemme helhetsinntrykket<br><i>Lokalisering:</i> Se "Voller" i kart "Sommervedlikehold Huseby leir".<br><i>Driftssesong:</i> 1. mai til 15. oktober.<br><i>Bruksformål:</i> Bratte skråninger<br><i>Løvhåndtering:</i> Løvet knuses på stedet<br><i>Miljøkrav:</i> Plantevernmidler skal ikke benyttes. Økologisk gjødsling foretrekkes.<br><i>Andre krav:</i><br><br>b) Materialer<br>På grunn av vollenes høyde og bratte helling kreves det bruk av robotklipper.<br>c) Utførelse<br>Leiren skal framstå på sitt beste til 17. mai og kongens inspeksjon (juni). Vollene skal være slått deretter.<br>Leverandør er ansvarlig for at sikkerhet iht. gjeldende lover og forskrifter er ivarettatt ved bruk av robotklipper i bratt terreng.<br>d) Toleranser<br>Man kan gå ned i klippehøyde dersom robotklipperen ikke håndterer klasse 3.<br>Leverandør må reparere eventuelle plenskader forårsaket av robotklipper. | m <sup>2</sup> | 4711,00 |      |     |
| 6                     | <b>ZK2.81221A</b><br><b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</b><br>Areal per gang<br><b>Skjøtselstiltak:</b> Reparasjon av plen<br><i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><i>Driftssesong:</i> Tidlig i vekstsesongen<br><i>Beskrivelse:</i> Gjelder reparasjon av plenareal som er skadet som følge av slittasje, tørke, isbrann osv. Merk at en del av plenområdene er armert med betongklosser. Hvilke arealer det gjelder, vises på befaring.<br><i>Metode:</i> Fjerne skadet gressstov, legge på ny jord og så gressfrø. Etableringsskjøtsel inkluderes i prisen.<br><i>Materialer:</i> Valgfritt<br><i>Miljøkrav:</i> Ingen<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Prises som opsjon per m2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,00    |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 7                     | <b>ZK2.2112A</b><br><b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b><br>Areal per år<br><b>Slått:</b> Klasse 2 - 3 ganger<br><i>Lokalisering:</i> Se Grasbakke i kart "Sommervedlikehold Huseby leir".<br><i>Driftssesong:</i> 1. mai-15.oktober.<br><i>Avklipp:</i> Avklipp skal fjernes.<br><i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Skråninger og områder utenfor gjerder<br><i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100mm<br><i>Miljøkrav:</i> Ingen<br><i>Andre krav:</i><br><br>c) Utførelse:<br>Gress inntil og langs gjerdene skal ha samme lengde som plenflatene for øvrig.<br>Områdene skal være nyslått til 17.mai og Kongens inspeksjon (juni). | m <sup>2</sup> | 1974,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| 8                     | <p><b>ZK2.3122212129A</b><br/> <b>LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b><br/> <b>UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL</b></p> <p>Areal per år</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og sommerflor</p> <p><b>Planteareal:</b> Plantefelt</p> <p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Sykdom og skadegjørere skal ikke skade/skjemme plantene. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se "Vår- og sommerblomster" i kart "Sommervedlikehold Huseby leir".</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april - 1 november.</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> I felt ved eiketre ved Befalsmessa skal logoen "HMKG" lages med sommerblomster. De øvrige feltene plantes med tulipaner og sommerblomster.</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> lht. Hageselskapets sortliste.</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Utekran</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>b) Materialer:<br/> Blomsterløk skal være sykdomsfrie og av høy kvalitet.<br/> Visne og døde sommerblomster skal erstattes med tilsvarende sort. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen.<br/> Planteliste skal være tilgjengelig for Forsvarsbygg.</p> <p>c) Utførelse<br/> Tullipanløk settes ut om høsten, og tas opp etter avblomstring/ ved utplantning av sommerblomster.</p> | m <sup>2</sup> | 62,00  |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |        |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| 9                     | <b>ZK2.4192299</b><br><b>SKJØTSEL AV STAUDER</b><br>Areal per år<br><b>Stauderbeplantning:</b> Stauderbeplantning i bed og rundt trær<br><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.<br><b>Kanter og overganger:</b> Kanter skal ha en jevn og presis linjeføring.<br><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Plantene skjæres tilbake på høsten. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling en gang i sesongen.<br><b>Lokalisering:</b> Se "Stauder" i kart Sommervedlikehold Huseby leir". Gjelder bed ved befalsmessa, velferdsbygningen og rundt 9 trær ved ekserserhallen.<br><b>Driftssesong:</b> 15. april til 15. oktober.<br><b>Løvhåndtering:</b> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og kjøres bort.<br><b>Miljøkrav:</b> Det skal ikke brukes plantevernmidler. Økologisk gjødsling foretrekkes. Utgåtte planter erstattes med tilsvarende.<br><b>Andre krav:</b> Nei | m <sup>2</sup> | 90,00  |      |     |
| 10                    | <b>ZK2.4192249</b><br><b>SKJØTSEL AV STAUDER</b><br>Areal per år<br><b>Stauderbeplantning:</b> Plantekasser med skogskjegg<br><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.<br><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 4 - Ingen krav<br><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Skjæres ned om høsten.<br><b>Lokalisering:</b> Se "Plantebeholder" i kart Sommervedlikehold Huseby leir".<br><b>Driftssesong:</b> 15. april til 15. oktober.<br><b>Løvhåndtering:</b> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og kjøres bort.<br><b>Miljøkrav:</b> -<br><b>Andre krav:</b> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | stk            | 32     |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |        |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| 11                    | <b>ZK2.61212149</b><br><b>SKJØTSEL AV ROSER - AREAL</b><br>Areal per år<br><b>Rosebeplantning:</b> Rabattroser<br><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.<br><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 4 - Ingen krav<br><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Plantene skjæres tilbake på våren. Synlig jord skal være løs. Vanning iverksettes ved tørkesymptomer. Gjødsling to ganger i sesongen.<br><i>Lokalisering:</i> Se "Roser" på kart Sommervedlikehold Huseby leir".<br><i>Driftssesong:</i> 1.mai til 15. oktober.<br><i>Art/kultivar:</i> Ukjent<br><i>Erstatningsplantning:</i> Svake og døde planter erstattes med hardføre, monterende rabattroser med tilsvarende blomsterfarge.<br><i>Løvhåndtering:</i> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og kjøres bort.<br><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.<br>Økologisk gjødsling foretrekkes<br><i>Andre krav:</i> Nei | m <sup>2</sup> | 110,00 |      |     |
| 12                    | <b>ZK2.511292942</b><br><b>SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL</b><br>Areal per år<br><b>Buskbeplantning:</b> Rhododendron<br><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br><b>Ugrastoleranse:</b> Det skal ikke forekomme ugras mellom steindekket.<br><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 4 - Ingen krav<br><b>Beskjæring:</b> Klasse 2 - Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen<br><i>Lokalisering:</i> Se "Rhododendron" på kart Sommervedlikehold Huseby leir". Rhododendronen står i oppmurt plantefelt med kuppelstein på 0-plan.<br><i>Driftssesong:</i> 1.mai til 15. oktober.<br><i>Løvhåndtering:</i> Løv samles ukentlig i løvfellingsperioden og kjøres bort.<br><i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.<br>Økologisk gjødsling foretrekkes<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 231,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 13                    | <p><b>ZK2.51122239A</b><br/> <b>SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL</b><br/> Areal per år<br/> <b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt<br/> <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br/> <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.<br/> <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 - Opprettholde avgrensning<br/> <b>Beskjæring:</b> Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen. Tilvekst skjæres tilbake en gang i vekstsesongen. Grenkutt kjøres bort.<br/> <i>Lokalisering:</i> Se "Buskfelt" på kart Sommervedlikehold Huseby leir"<br/> <i>Driftssesong:</i> 1. mars - 15. mai.<br/> <i>Løvhåndtering:</i> Løv kan ligge i plantefeltet.<br/> <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantevernmidler.<br/> Økologisk gjødsling foretrekkes.<br/> Andre krav:</p> <p>d) Toleranser<br/> Buskfelt ved oppkjørsel til Befalsmessa skal ha maks høyde 2m og maks bredde 3m<br/> Hekkene rundt Velferdsbygget: De to laveste skal ha maks høyde 1m og den høyeste skal ikke overstige 2m.</p> | m <sup>2</sup> | 654,00  |      |     |
| 14                    | <p><b>ZK3.14A</b><br/> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b><br/> Areal per år<br/> <b>Skogskategori:</b> Kratt<br/> <i>Lokalisering:</i> Se "Vegetasjonsrydding" i kart Sommervedlikehold Huseby leir". Merk at arealet også omfatter tre meter langs utsiden av gjerdene.<br/> <i>Driftssesong:</i> Krattvegetasjonen og oppslag av trær ryddes til bakkenivå en gang i juni og en gang i sept/okt.<br/> <i>Skogsbilde:</i> Skrenter skal ikke domineres av kratt og oppslag.<br/> <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> -<br/> <i>Slått:</i> -<br/> <i>Kantsone:</i> -<br/> <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Store trær skal beholdes.<br/> <i>Ettersyn:</i> -<br/> Andre krav:</p> <p>c) Utførelse<br/> Avklipp flises og strøs utover i terrenget eller fjernes etter avtale med Forsvarsbygg.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 3923,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 15                    | <p><b>ZK2.71111912A</b><br/> <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b><br/>           Antall per år<br/> <b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående<br/> <b>Aldersfase:</b> Hovedvekten av trærne er i vekstfasen.<br/> <b>Treform:</b> Frikronet<br/> <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen<br/> <i>Lokalisering:</i> Alle trær innenfor skjøtselsområdet<br/> <i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt<br/> <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse<br/> <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Klippemaskiner som kan skade røtter eller stamme skal ikke benyttes.<br/> <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke brukes plantervernmidler.<br/> <i>Andre krav:</i></p> <p>c) Utførelse<br/>           Rot- og stammeskudd fjernes årlig. Fjerning av skadde greiner skal gjøres fortløpende hele året. Greinkutt kjøres bort.</p> <p>e) Prøving og kontroll.<br/>           Kontroll av trærne skal gjennomføres årlig og dokumenteres i vedlagte tabell "Treplan Huseby leir" med dato for kontroll og behov for trepleietiltak som skader på trær og behov for beskjæring for å stimulere til god kronestruktur. Oppdragstaker skal varsle Forsvarsbygg fortløpende om akutte forhold som skader som utgjør en sikkerhetsrisiko, skjemmende forhold og ev. vanningsbehov i tørkeperioder. Beskjæring utføres på bestilling og etter avtalt pris - se post 16.</p> | stk  | 285    |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 16                    | <b>ZK2.73199121A</b><br><b>VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE</b><br>Antall trær per gang<br><b>Vedlikeholdsbeskjæring:</b> Beskjæring for å fremme sunn kronestruktur.<br><b>Type trebeplantning:</b> Enkeltstående<br><b>Aldersfase:</b> Vekstfase<br><b>Treform:</b> Frikronet<br><i>Lokalisering:</i> Trær i Huseby leir<br><i>Driftssesong:</i> 1. mars-15.okt<br><i>Annen beskjæring:</i> -<br><i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Diverse<br><i>Stamme:</i> Diverse<br><i>Dimensjon krone:</i> -<br><i>Formål:</i> Fremme sunn kronestruktur.<br><i>Miljøkrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Prises som opsjon per tre.<br>c) Utførelse<br>Beskjæring skal utføres av sertifisert arborist.                                                                           | stk  | 1      |      |     |
| 17                    | <b>ZK2.81499A</b><br><b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - ANTALL</b><br>Antall per gang<br><b>Skjøtselstiltak:</b> Trefelling og stubbefresing<br><i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><i>Driftssesong:</i> -<br><i>Beskrivelse:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><i>Metode:</i> Valgfritt<br><i>Materialer:</i> Valgfritt<br><i>Miljøkrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Prises som opsjon pr. tre inkl. stubbefresing og bortkjøring.<br>c) Utførelse<br>Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig sikring iht. gjeldende lover og forskrifter av personell, og at trefellingen gjennomføres slik at ikke publikum eller konstruksjoner kommer til skade.<br>e) Prøving og kontroll<br>Treplan må oppdateres med at treet er felt og dato for dette. | stk  | 1      |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 18                    | <b>KB6.19A</b><br><b>TRÆR</b><br>Antall<br><b>Type tre:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Lokalisering:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Navn:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Herkomst:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Vekstform:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Størrelse:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Gjennomgående stamme:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Omplantinger:</b> -<br><b>Leveringsform:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Planteavstand:</b> Etter avtale med Forsvarsbygg<br><b>Andre krav:</b><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Opsjonen omfatter levering og utplanting av tre etter avtale med Forsvarsbygg inkludert etableringsskjøtsel første sesongen. Leverandør er ansvarlig for tilstrekkelig vanning og næringstilførsel i etableringsfasen.<br>c) Utførelse<br>Utplanting må skje tidlig i sesongen.<br>e) Prøving og kontroll<br>Treplan må oppdateres med botanisk navn, dato for utplanting og lokalisering på kart. | stk            | 1       |      |     |
| 19                    | <b>ZK7.322992222A</b><br><b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE</b><br>Areal per år<br><b>Areal:</b> Veier, plasser og fortau<br><b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer<br><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - 5 %<br><b>Overflatejevnhhet:</b> Klasse 2 - ± 20 mm<br><b>Kanter:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)<br><b>Lokalisering:</b> Parkeringsplass vest for indre leir samt grusplass og -vei på sør- og østsiden av Velferdsbygget.<br><b>Driftssesong:</b> Hele barmarkssesongen<br><b>Løvhåndtering:</b> Løv samles og kjøres bort til godkjent deponi en gang ukentlig i løvfellingsperioden.<br><b>Andre driftstiltak:</b> -<br><b>Dimensjon, L x B:</b> Se "Mengde"<br><b>Miljøkrav:</b> Bruk av kjemiske ugressmidler skal forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver.<br><b>Andre krav:</b><br>e) Prøving og kontroll<br>Plan for ugresshåndtering (slådding, heatweed, kjemisk) skal forelegges oppdragsgiver.              | m <sup>2</sup> | 8644,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 19.1                  | <b>ZK7.322142222</b><br><b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSE</b><br>Areal per år<br><b>Areal:</b> Plass<br><b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer<br><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 - 5 %<br><b>Overflatejevnhet:</b> Klasse 2 - ± 20 mm<br><b>Kanter:</b> Klasse 2 - Presis linjeføring, retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)<br><i>Lokalisering:</i> Parkeringsplass vest for indre leir.<br><i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Forsvarsbygg.<br><i>Løvhåndtering:</i> -<br><i>Andre driftstiltak:</i> Slådding og påfylling av reparasjonsgrus.<br><i>Dimensjon, L x B:</i> Se "Mengde"<br><i>Miljøkrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 8050,00 |      |     |
| 20                    | <b>ZK7.32199931</b><br><b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b><br>Lengde per år<br><b>Areal:</b> Plasser, veier, fortau og trapper<br><b>Dekke:</b> Asfalt, naturstein og betong<br><b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 3 - Ingen krav<br><b>Ugrastoleranse, overgroing av beleg:</b> Klasse 1 - Godtas ikke<br><i>Lokalisering:</i> Se veier og innganger/trapper i "Vintervedlikehold Huseby leir" med unntak av grusområder beskrevet i post 19.<br><i>Driftssesong:</i> Hele barmarksesongen<br><i>Løvhåndtering:</i> Løv samles og kjøres bort til egnet deponi brukt av leverandør. Løvet håndteses i takt med løvfall, altså hver dag løv faller eller blåser ut på plasser, veier og trapper.<br><i>Andre driftstiltak:</i> Arealene (også trapper ved inngangspartier) våtfeies 5 ganger i sesongen; første gang før 1. mai, siden en gang hver måned fram til sesongslutt. Oppsop kjøres til internt deponi.<br><i>Bredde:</i> Hele veiens/inngangspartiets bredde.<br><i>Miljøkrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i> Nei | m <sup>2</sup> | 8300,00 |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr                | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|-----|
| 21                    | <b>ZK7.32114939</b><br><b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b><br>Lengde per år<br><b>Areal:</b> Plass<br><b>Dekke:</b> Asfalt<br><b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 3 - Ingen krav<br><b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Ikke aktuelt<br><i>Lokalisering:</i> Gardehallen<br><i>Driftssesong:</i> Hele barmarksesongen<br><i>Løvhåndtering:</i> -<br><i>Andre driftstiltak:</i> Arealene våtfeies 5 ganger i sesongen; første gang før 1. mai, siden en gang hver måned fram til sesongslutt. Oppsop kjøres til internt deponi.<br><i>Bredde:</i> -<br><i>Miljøkrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 2400,00 |      |     |
| 22                    | <b>ZK2.81212A</b><br><b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</b><br>Areal per gang<br><b>Skjøtselstiltak:</b> Ugrashåndtering<br><i>Lokalisering:</i> Heller i atriet i sykestua, steinbelagt areal ved husveggen til vaktbygningen og steinbelagt areal rundt ekserserhallen.<br><i>Driftssesong:</i> Mai<br><i>Beskrivelse:</i> Mose, oppslag og ugress fjernes.<br><i>Metode:</i> Større oppslag skjæres tilbake og pensles med Roundup eller tilsvarende. Mindre oppslag og ugress varmebehandles (heatweed) og fjernes. Atriet kan spyles med høytrykkspyler.<br><i>Materialer:</i> Se metode.<br><i>Miljøkrav:</i> -<br><i>Andre krav:</i> <p>e) Prøving og kontroll<br/>Områdene må ettergå en gang for å fjerne eventuelle opplag etter behandling.</p> | m <sup>2</sup> | 325,00  |      |     |
| Sum denne side:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |      |     |
| Akkumulert Kapittel : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |         |      |     |

## Sommerdrift

| Postnr          | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enh.           | Mengde    | Pris | Sum |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------|-----|
| 23              | <b>ZK8.61241A</b><br><b>RYDDING AV AVFALL - AREAL</b><br>Areal per år<br><b>Frekvens:</b> Månedlig<br><i>Lokalisering:</i> Hele skjøtselsområdet<br><i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober<br><i>Areal:</i> Plener, engområder, plasser, gang- og kjøreveier, fortauer, trapper, plantefelt og voller.<br><i>Type avfall:</i> Strørester fra vinteren, søppel og skrot, steiner, nedfall fra trær.<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>På plener fjernes avfall som kommer i konflikt med klippeutstyr, før hver plenklipp. Resten av skjøtselsområdet ryddes etter samme frekvens. I tørre somre med lav klippefrekvens ryddes plenområdene også månedlig.<br>Ytelsen inkluderer samling, opplastning, bortkjøring til godkjent avfallsdeponi og kostnader knyttet til levering av avfallet. | m <sup>2</sup> | 100087,00 |      |     |
| Sum denne side: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |      |     |
| Sum Kapittel :  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |           |      |     |