

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid

Side 1

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
	Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201801).				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 01-1
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01	Rigg og drift Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201801).				
01.1	AV1.1 ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: Byggeplassen</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.2	AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: Byggeplassen</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.3	AV3.1 AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: Byggeplassen</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.4	AJ1.1 PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.5	AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Forsikring skal dekke for skader mot 2. og 3. part. <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.6	AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Forsikring av egne og underentreprenørers arbeid. <i>Andre krav: Nei</i>	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 01-2
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.7	AE1A SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSE Rund sum Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Det stilles bankgaranti iht. NS 8405 punkt 9	RS			
01.8	AO2.22A BYGGRENHOLD Rund sum Lokalisering: Byggeplass Krav til utførelse: Rent og tørt bygg Rengjøringsfrekvens: Daglig, samt fellesrydding hver uke Kontrollmetode: Befaring av byggeplass Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Alle entreprenører skal rydde etterhvert som arbeidet skrider frem. En dag hver uke skal samtlige entreprenører delta i felles hovedrydding. Opplegg for dette avtales mellom entreprenørene og byggeleder. For rydding omtalt ovenfor, vil det ikke bli tillatt å sope/koste opp bygningsavfall. Alt skal skufles sammen før det tas opp i sekker e.l. for å unngå at støv virvles opp. Det vil bli stilt strenge krav til orden på byggeplassen. Alle byggearbeider skal utføres etter nyeste utgave av Rent Tørt Bygg-filosofien.	RS			
01.9	AV1.1 ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Byggeplass Andre krav: Nei	RS			
01.10	AV2.1 DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Byggeplass Andre krav: Nei	RS			

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 01-3
Kapittel: 01 Rigg og drift					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
01.11	AV3.1 AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: Byggeplass</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			
01.12	AV4.1A TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum <i>Lokalisering: Byggeplass</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag: Komplett, inkl. eventuelle løfteanordninger eller stillaser nødvendig for egne arbeider. Byggeplassen skal ha byggeplasskilt utformet etter mal fra Stavanger kommune. Virksomhetsskilt eller reklameskilt for den enkelte entreprenør skal ikke settes opp på riggområdet, bygget, stillaset eller byggegjerde.	RS			
01.13	AU4.1 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSOKUMENTASJON Rund sum <i>Dokumentasjonskrav: Godkjent FDV-dokumentasjon iht. krav i kontraktgrunnlaget.</i> <i>Andre krav: Nei</i>	RS			

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Rigg og drift :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-1
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	Bygning Dette kapitlet er beskrevet etter digital versjon av NS 3420 (201801).				
2.00	Generelt				
2.00.24	Innervegger				
2.00.24.1	INNERVEGGER Veggtype er angitt på tegninger. Vegghøyder 2,4 - 3,4 m. Se snitt og skjemategninger. Tegninger: Plantegning AP 01 001, 02 001, 03 001, 04 001, 05 001				
2.00.24.1.1	TB4.322414 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: 1. etasje, mellom 112 Trapperom B/114 Gang og 113/115 Lager. Mellometasje, mellom 204 Trapperom A og 204.1 Disp., mellom 204.1 Disp. og sjakt. Begge sider. Underlag: Vegghøyde 3,4 m på deler av veggen Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	72		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Bygning :					

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-2
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.00.24.1.2	TB2.52417 MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE INNENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 Grenging 2 strøk maling Lokalisering: Vegg IV-16b, mellom 204.1 Disp. og 206 Lager, 304 Trapperom A mot 303 Bar, Trapperom B mellom 4. og 5. etasje Underlag: Gjenmurt døråpning Materialer: Valgfritt Farge: NCS S 0500-N Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	8,4		
2.00.25	Dekker MALING AV HIMLINGER				
2.00.25.1.1	TB4.323123 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Nye himlinger trapperom A og umalte himlinger trapperom B Underlag: Gipsplater Materialer: Valgfritt Farge: Valgfri NCS S-farge Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	100		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-3
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.01	Ølhaller				
2.01.23	Yttervegger				
2.01.23.1	TY5.222614 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVEDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Dørblad Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling Lokalisering: Rømningsdør 102 Ølhaller korridor Underlag: Malt stål Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 40 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	3		
2.01.24	Innervegger				
2.01.24.1	INNERVEGGER Veggtype er angitt på tegninger. Vegghøyder 2,4 - 4,2 m. Se snitt og skjemategninger. Tegninger: Plantegning AP 01 001 Skjema AE 00 Ø01				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Bygning :					

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-4
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.01.24.1.1	TB4.322414 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Utside vegg IV-09 mot Hall 0. Underlag: Vegghøyde 4,2 m på deler av veggen Materialer: Valgfritt Farge: NCS S 0500-N Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	9,2		
2.01.24.1.2	TB2.52417 MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE INNENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Estetisk klasse K2 Grenging 2 strøk maling Lokalisering: Overflater veggtype IV-16 Underlag: Vegghøyde 4,2 m på deler av veggen Materialer: Valgfritt Farge: NCS S 0500-N Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	9		
2.01.25	Dekker MALING AV HIMLINGER/DEKKER				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-5
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.01.25.1.1	TB4.323123 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Toaletter i ølhaller: Himling Underlag: Valgfritt Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	11,1		
2.01.25.1.2	TB6.52991 MALEBEHANDLING PÅ TREBASERTE PLATER Areal Konstruksjon: På OSB-plater i dekke over toaletter Bruksområde: Innvendig Lokalisering: Toaletter i ølhaller: Tak Platetype: OSB-plater Behandling: Støvbinding Materialer: Valgfritt Farge: NCS S 0500-N Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei GULVBELEGG	m ²	13,4		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-6
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.01.25.2.1	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Toaletter i ølhaller Type belegg: Se omfang og prisunderlag Undergulv: Betong Emisjonskrav til belegget: TVOC skal være =10µg/m ³ Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-S1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag 2mm retningsfri ftalatfri homogen banevare/flis med biologisk mykgjører, ensfarget bunnfarge, evt. med chips i samme fargetone. Belegget må oppfylle bruksklasse 23/43 i henhold til EN 685/ISO 10874 og Type 1/Sliteklasse T i henhold til ISO 10581/EN 649. Belegget skal inneholde min.25% resirkulert materiale og være 100% resirkulerbart. Gulvet må inneha M1 klassifisering og være sertifisert i henhold til Clean Room ISO 14644-1 min.Class 4. Det forutsettes at belegget sveises med fargeavstemt tråd. FDV-dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/ førstegangssoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten og ikke medføre ekstra kostnader for nytt fargesettingsarbeid.	m ²	10,5		
2.01.25.2.2	TH8.332A OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Samlet lengde oppbrett Lokalisering: Toaletter i ølhaller Belegg: Vinyl, se post 2.1 Høyde: 100 mm Andre krav: c) Utførelse Belegg skal ha oppbrett min. 100 mm på vegg og ligge 50 mm under veggplate. Sveises i hjørner med sveistråd i samme farge som belegg.	m	22		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Bygning :					

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-7
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.01.25.2.3	TH8.5231A BESKYTTELSESDÉKNING PÅ FERDIG BELEGG Areal Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning Konstruksjon: Gulv Lokalisering: Vestibyle loft - toaletter. Nye belegg skal tildekkes umiddelbart Dekningsmateriale: Kraftpapp med tape de skjøter. Andre krav:	m ²	11		
2.02	Scene 1 og kafe				
2.02.23	Yttervegger				
2.02.23.1	MALING AV NYE VEGGER I TRAPPEROM C				
2.02.23.1.1	TB4.322419A MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Innsparkling av strimmel 2 ganger skjøtsparkling 1 gang helsparkling Overmalingsprodukt Grunning 2 strøk maling Lokalisering: Innside nye vegger i trapperom C Underlag: Fibergips Materialer: Valgfritt Farge: NCS S 0500-Y Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav:	m ²	26		
	a) Omfang og prisgrunnlag: Skal inkludere sparkling og maling mot eksisterende konstruksjon.				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-8
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.23.1.2	TB8.15114719A MALING - LENGDE Lengde Konstruksjon: Utforing Bruksområde: Innvendig Antall strøk: Innsparkling av strimmel 2 ganger skjøtsparkling 1 gang helsparkling Overmalingsprodukt Grunning 2 strøk maling Lokalisering: Vindusforinger vegger i trapperom C Underlag: Fibergips Materialer: Valgfritt Farge: NCS S 0500-Y Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Totallengde for 8 vinduer	m	45		
2.02.24	Innervegger				
2.02.24.1.1	TY5.222414 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling Lokalisering: Scene 1, innside yttervegger Underlag: Tidligere malt overflate Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS S-farge Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	200		
2.02.24.1.2	TY5.222999 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Innvendig vegg og himling Behandling: Støvbinding Lokalisering: Teknisk rom under Scene 1, innside yttervegger og himling Underlag: Tidligere malt overflate Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS S-farge Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	200		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Bygning :					

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-9
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.24.1.3	TY5.222414 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling Lokalisering: Scene 1, rundt dør til 303 bar. Underlag: Tidligere malt overflate Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS S-farge Glanstall: 10 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	2		
2.02.24.1.4	TB7.299196A MALEBEHANDLING PÅ METALL - AREAL Areal Konstruksjon: Ståldrager isolert med conlit Bruksområde: Innvendig Metall: Stål isolert med Rockwool Behandling: Grunnstrøk 2 strøk maling Lokalisering: Scene 1, gitterdrager i stål Underlag: Mineralull Materialer: Sprøytemaling Farge: Arkitekt angir NCS S-farge Glanstall: 2 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Malebehandling på mineralull.	m ²	20		
2.02.25	Dekker				
2.02.25.1	302 SCENE 1				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-10
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.25.1.1	TL2.25A SPORTSGULV Areal Type: Flateelastisk A4 Lokalisering: 302 Scene 1 Underlag: Avretting av betong Funksjonskrav: Støtdemping 58% Deformasjon 2,6 mm Tykkelse: 26 mm total byggehøyde Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-S1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: 21 mm kryssfinerbord på gummiputer, Boflex champion eller tilsvarende med overflate av skjøtefri PU-basert toppsjikt, Pulastic 2000 TP/W i fargen 506 Dusty grey, eller tilsvarende. Prisen skal inkludere nødvendige tilleggsprodukter, som eventuell plastduk mot betongdekke. c) Utførelse: I henhold til produsentens angivelse.	m ²	188		
2.02.25.1.2	TL2.8A AVSLUTNING AV SPORTSGULV Lengde Lokalisering: 302 Scene 1 Krav til avslutningen: lht. gulvleverandørens spesifikasjon. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Ventilert fotlist og barrierelist	m	40		
2.02.25.2	401.1 LAGER SCENETEKNISK				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-11
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.25.2.1	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: 401.1 Lager sceneteknisk Type belegg: Se omfang og prisunderlag Undergulv: Sponplater og betong Emisjonskrav til belegget: TVOC skal være =10µg/m3 Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-S1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag 2mm retningsfri ftalatfri homogen banevare/flis med biologisk mykgjører, ensfarget bunnfarge, evt. med chips i samme fargetone. Belegget må oppfylle bruksklasse 23/43 i henhold til EN 685/ISO 10874 og Type 1/Sliteklasse T i henhold til ISO 10581/EN 649. Belegget skal inneholde min.25% resirkulert materiale og være 100% resirkulerbart. Gulvet må inneha M1 klassifisering og være sertifisert i henhold til Clean Room ISO 14644-1 min.Class 4. Det forutsettes at belegget sveises med fargeavstemt tråd. FDV-dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/ førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten og ikke medføre ekstra kostnader for nytt fargesettingsarbeid.	m ²	24,5		
2.02.25.3.3	TH8.5231A BESKYTTELSEDEKNING PÅ FERDIG BELEGG Areal Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning Konstruksjon: Gulv Lokalisering: Vestibyle loft - toaletter. Nye belegg skal tildekkes umiddelbart Dekningsmateriale: Kraftpapp med tapepe skjøter. Andre krav: x) Mengderegler: Posten reguleres	m ²	25		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-12
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.25.4	305 LAGER				
2.02.25.4.1	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: 305 Lager Type belegg: Se omfang og prisunderlag Undergulv: Sponplater og betong Emisjonskrav til belegget: TVOC skal være =10µg/m3 Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-S1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag Belegget må oppfylle bruksklasse 23/43 i henhold til EN 685/ISO 10874 og Type 1/Sliteklasse T i henhold til ISO 10581/EN 649. Belegget skal inneholde min.25% resirkulert materiale og være 100% resirkulerbart. Gulvet må inneha M1 klassifisering og være sertifisert i henhold til Clean Room ISO 14644-1 min.Class 4. Det forutsettes at belegget sveises med fargeavstemt tråd. FDV-dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrensjøring/ førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegg og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten og ikke medføre ekstra kostnader for nytt fargesettingsarbeid.	m ²	1		
2.02.25.4.2	TH8.332A OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Samlet lengde oppbrett Lokalisering: 305 Lager Belegg: Vinyl, se post 3.1 Høyde: 50 m Andre krav: c) Utførelse: Sveises i hjørner med sveisetråd i samme farge som belegg.	m	1,5		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-13
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.25.4.3	TH8.5231A BESKYTTELSEDEKNING PÅ FERDIG BELEGG Areal Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning Konstruksjon: Gulv Lokalisering: Vestibyle loft - toaletter. Nye belegg skal tildekkes umiddelbart Dekningsmateriale: Kraftpapp med tape de skjøter. Andre krav:	m ²	1,5		
2.02.25.5	x) Mengderegler: Posten reguleres MALING AV HIMLINGER/DEKKER				
2.02.25.5.1	TY5.222124 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNVEDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling Lokalisering: Himling 302 Scene 1 Underlag: Malt betonghimling Materialer: Valgfritt Farge: Svart, NCS S-farge iht. spesifikasjon fra arkitekt. Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	188		
2.02.25.6	GULVBELEGG TEKNISK ROM UNDER SCENE 1				

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-14
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.25.6.1	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt <i>Lokalisering: Teknisk rom under Scene 1, under tekniske installasjoner. Kfr. VVS for plassering.</i> <i>Type belegg: Se omfang og prisunderlag</i> <i>Undergulv: Betong</i> <i>Emisjonskrav til belegget: TVOC skal være =10µg/m3</i> <i>Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-S1</i> <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag 2mm retningsfri ftalatfri homogen banevare. Belegget må oppfylle bruksklasse 23/43 i henhold til EN 685/ISO 10874 og Type 1/Sliteklasse T i henhold til ISO 10581/EN 649. Belegget skal inneholde min.25% resirkulert materiale og være 100% resirkulerbart. Gulvet må inneha M1 klassifisering og være sertifisert i henhold til Clean Room ISO 14644-1 min.Class 4. Det forutsettes at belegget sveises med fargeavstemt tråd. FDV-dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrensjøring/ førstegangoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges.	m ²	12		
2.02.25.6.2	TH8.322A OPPBRETT I GULVBELEGG - VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering: Teknisk rom under Scene 1, under tekniske installasjoner. Kfr. VVS for plassering.</i> <i>Belegg: Vinyl, se post 6.1</i> <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Belegg skal ha 50 mm oppbrett på svill.	m	20		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-15
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.02.25.6.3	QB1.110172 SVILL AV HELTRE FOR BJELKELAG Lengde Fasthet/sortering: Valgfri Dimensjon: 48 mm x 73 mm Forbehandling: Trykkimpregnert Lokalisering: Svill for oppbrett gulvbelegg. Teknisk rom under Scene 1, under tekniske installasjoner. Kfr. VVS for plassering. Underlag: Betongdekke Andre krav: Nei	m	20		
2.03	Loftet				
2.03.24	Innervegger				
	MALING AV VEGGER				
2.03.24.1.1	TB2.52419 MALEBEHANDLING PÅ PUSSET FLATE INNENDIG Areal Konstruksjon: Vertikal veggflate Behandling: 2 strøk maling Lokalisering: Ølhaller - IV-16 Underlag: Pusset lettklinker Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	9		
2.03.24.2	MALING PÅ DØR				
2.03.24.2.2	TY5.222614 MALEBEHANDLING PÅ TIDLIGERE MALT UNDERLAG INNENDIG - AREAL Areal Konstruksjon: Dørblad Behandling: Vasking Fjerning av løstsittende maling 2 strøk maling Lokalisering: Dør mellom 502 vestibyle loft og 504 Loftet Underlag: Malt stål Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 40 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	4		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Bygning :					

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-16
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.03.25	Dekker				
	MALING AV HIMLINGER				
2.03.25.1.1	TB4.323123 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Vestibyle loft: Sluse, forrom Underlag: Valgfritt Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei	m ²	11,7		
2.03.25.1.2	TB4.323123 MALEBEHANDLING PÅ GIPSPLATEKLEDNING I HIMLING Areal Konstruksjon: Horisontal himling Behandling: Estetisk klasse K3 Innsparkling av strimmel 2 ganger flekksparkling 2 ganger skjøtsparkling Grunning Mellomflekking 2 strøk maling Lokalisering: Vestibyle loft: Toaletter Underlag: Valgfritt Materialer: Valgfritt Farge: Arkitekt angir NCS-farge Glanstall: 2 Emisjonskrav til toppstrøket: Valgfritt Andre krav: Nei GULVBELEGG	m ²	9,1		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2 Bygning :

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-17
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.03.25.2.1	TH2.121A HALVHARDT BELEGG PÅ GULV Areal Materiale: Vinyl på rull Leggemåte: Hellimt Lokalisering: Vestibyle loft - toaletter Type belegg: Se omfang og prisunderlag Undergulv: Betong Emisjonskrav til belegget: TVOC skal være =10µg/m³ Egenskaper ved brannpåvirkning: Bfl-S1 Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag 2mm retningsfri ftalatfri homogen banevare/flis med biologisk mykgjører, ensfarget bunnfarge, evt. med chips i samme fargetone. Belegget må oppfylle bruksklasse 23/43 i henhold til EN 685/ISO 10874 og Type 1/Sliteklasse T i henhold til ISO 10581/EN 649. Belegget skal inneholde min.25% resirkulert materiale og være 100% resirkulerbart. Gulvet må inneha M1 klassifisering og være sertifisert i henhold til Clean Room ISO 14644-1 min.Class 4. Det forutsettes at belegget sveises med fargeavstemt tråd. FDV-dokumentasjon vedlegges anbudet med tekniske data, branntest samt legge og renholdsanvisninger. Byggrengjøring/ førstegangsoppsetning. Gulvprodusentens anvisninger skal følges. Byggherre/ arkitekt skal stå fritt til å velge farge, og dette skal medregnes i anbudet. Evt. tilsvarende belegget og farge skal godkjennes av byggherren/ arkitekten og ikke medføre ekstra kostnader for nytt fargesettingsarbeid.	m ²	9,1		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Bygning :					

Prosjekt: Nye Tou BT3: A26 Gulvlegger- og malerarbeid					Side 2-18
Kapittel: 2 Bygning					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.03.25.2.2	TH8.332A OPPBRETT I GULVBELEGG - IKKE VANNTETT Samlet lengde oppbrett <i>Lokalisering: Vestibyle loft - toaletter</i> <i>Belegg: Vinyl, se post 2.1</i> <i>Høyde: 100 mm</i> <i>Andre krav:</i> c) Utførelse Belegg skal ha oppbrett min. 100 mm på vegg og ligge 50 mm under veggplate. Sveises i hjørner med sveisetråd i samme farge som belegg.	m	19,3		
2.03.25.2.3	TH8.5231A BESKYTTELSEDEKNING PÅ FERDIG BELEGG Areal <i>Arbeidsomfang: Utlegging og fjerning</i> <i>Konstruksjon: Gulv</i> <i>Lokalisering: Vestibyle loft - toaletter. Nye belegg skal tildekkes umiddelbart</i> <i>Dekningsmateriale: Kraftpapp med tape med skjøter.</i> <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler: Posten reguleres	m ²	10		

Sum denne side:

Sum Kapittel 2 Bygning :

INNHOLDSFORTEGNELSE

01 Rigg og drift	01-1
2 Bygning	2-1
00 Generelt	
24 Innervegger	2-1
25 Dekker	2-2
01 Ølhaller	
23 Yttervegger	2-3
24 Innervegger	2-3
25 Dekker	2-4
02 Scene 1 og kafe	
23 Yttervegger	2-7
24 Innervegger	2-8
25 Dekker	2-9
03 Loftet	
24 Innervegger	2-15
25 Dekker	2-16