



Svar på spørsmål 200043 - C01710 Totalentreprise Restore and adapt AGE Workshop

Svar på spørsmål innkommet innen 15.11.2019.

Nr	Spørsmål	Svar
1	Grensesnitt leveranser; det er en del utstyr allerede i hallene som skal rives, på tegningene er det tegnet blant annet traverskran, løftebukk osv på ny hall. Finnes det noe oversikt på hva som er byggherreleveranse (gjenbruk?) og hva vi skal levere?	Alt utstyr som skal gjenbrukes skal demonteres og monteres av bruker. Derimot skal totalentreprenør tilrettelegg de bygningsmessige arbeidene til det utstyret som er tegnet/beskrevet.
2	Finnes det dør- og vindusskjema som kan oversendes oss?	Nei, dør- og vindusskjema utarbeides av totalentreprenør
3	Vedrørende «Vedlegg E3-VIII Miljøteknisk undersøkelse grunnforhold»	Dette er ikke utarbeidet, Totalentreprenør skal undersøke grunnforhold.
4	Hvem skal være ansvarlig søker?	Totalentreprenør SKAL være ansvarlig søker, Søknad vil behandles internt på basen av Forsvarsbygg på vegne av kommunen.
5	Avklaring rundt dette med leveranse av utstyr. Slik vi tolker svaret vil bruker levere og montere traverskran, sakseløfter nedfelt i gulv, to søylet løftebukk og utstyr til vaskehall. Korriger meg om dette er feil. Basert på dette trenger vi info om traverskran spesielt for å for å kunne beregne vegger og bæring for dette.	Dette er riktig oppfattet, men det kan bli endringer pga økt ramme fra Nato. Traverskran kap på 10 tonn Sakseløftebukk 25 tonn 2 søylers løftebukk 4 tonn

6	Kan dere oversende kart som viser hvor tilkobling til fjernvarme er?	Fjernvarmerør kobles til i eksisterende kumme fem meter nord for nordlige gavelvegg.