

STRATEGIDOKUMENT

- Barns mulighet til medvirkning i hverdagen
 - Få tak i klær og utstyr sjøl
 - Materiell tilgjengelig (ute og inne)
 - Rom tilgjengelig (ute og inne)
- Fleksibilitet i bruk av rom
- Barna skal skjermes for gjennomgangstrafikk og unødige avbrudd (eks. besøkende som kommer, varelevering, ansatte som kommer)
- Innsyn/utsyn i alle rom, uten at det er snakk om hele glassvegger.
- All aktivitet skal kunne gjøres uten å forlate sin enhet (dvs. lager, garderobe, kjøkken osv.).
- Tilrettelagt for dag-renhold.
- Effektiv søppelhåndtering
- Personalavdeling skal ivareta behov for individuelt arbeid, samarbeid, møter, garderober og pauser. Legges samlet slik at flest mulig ressurser kan brukes felles, eks. skriver. Tilrettelagt for framtiden teknologi.
- Personalgarderober – verdiskap, knagg og plass til sko. Arbeidstøy oppbevares ved barnas garderober.
- Personalrom skal ha plass til 25 ansatte samtidig. Ulike «soner» - ro og hvile/samtaler. Det skal være plass til massasjestol. Rommet skal ha kjøkken med vask, oppvaskmaskin og kjøleskap med fryser. Mulighet for kaffemaskin.
- Rom hvor barnegrupper kan møtes for ulike aktiviteter eks. Førskoleklubb, språkgrupper for minoritetsspråklige barn. Rommene må ha bordplass opptil 18 barn. Nedslåbare bord og benker (hver for seg) slik at rommet også kan brukes til aktiviteter som krever større plass. Stoler og bord i barnehøyde. Rommene må ha vask både for ansatte og barn og være tilrettelagt for vannlek (sluk, våtromsbelegg). Rommene må ha plass til oppbevaring (eks. formingsmateriell)
- Minst mulig støvsamlere
- Vaskerenne i garderoben for barn for å vaske hender før de går inn etter uteleik.
- Stellerom med plass til hevbart stellebord og vaskerenne. Vaskerenne skal ha sensorstyr blandebatteri. Vaskerenna må ha barnehøyde. Det må være hylleplass til bleier, klær osv. Det må være tilstrekkelig gulvplass til pottes. Barnetoalett.
- Toalettene for barn skal være skjermet fra innsyn. De kan være i voksenstørrelse, men henges opp lavere. Toalettene må være så store at det gir plass for voksne som skal hjelpe barn på do.
- Vognbu - barna sover i vogner/senger. Vognene og posene må oppbevares i oppvarmede boder som er i nær tilknytning til enhetene. Basene/avdelingene må ha plass til 18 vogner. Barna skal trilles ut til skjerma soveplasser ute/elektronisk overvåking?
- Rist med muligheter for spyling av barn utendørs, med en slange som er lett å koble fra når den ikke brukes. Må være i nærheten av inngangene til avdelingene.
- Utvendig lager (kaldt) felles utstyr eks. sekker, grillutstyr, vannslanger, bortsatte leker, bilstoler, triller/vogner etc.
- Overbygde innganger
- Muligheter for å sitte ute under tak
- Fartsfylt lek som sykling og aking bør være i god avstand for områdene hvor de minste oppholder seg mest.

- Under lekeapparater skal det benyttes gummibelegg.
- Området skal *kun* ha gress, asfalt/betong og gummibelegg som underlag. Dette med tanke på både sikkerhet, vedlikeholde og renhold. Uønska vanddammer utgjør en av de største farene i barnehagen. Regnvann og smeltevann må ledes bort og i sluk. Kantstein, sandkasser o.l. må utformes slik at vann renner bort selv om det er tye i baken. Uteområdet, parkering og ankomst må ha så mye helling at vann ikke blir stående, både med tanke på dammer (drukningsfare) og ising.
- Portene ønskes utformet som portene på dagens gjerde. Barnehagen skal ha en hovedport for foresatte og barn. Ansatte/andre besøkende til administrasjons- og personalavdeling og varelevering skal ha egen port. En del av gjerde må kunne åpnes for å få inn større kjøretøy.
- Vegetasjon i barnehagen fyller mange funksjoner. Det kan gi leke- og aktivitetsmuligheter gjennom klatring, skygge, rom for rollelek, gi smak- og duftopplevelser og bidra til et biologisk mangfold. Må være giftfri, tåle hard bruk og i liten grad framkalle astma og allergi. Barnehagen har pr i dag flere solbær- og ripsbusker som vi gjerne skulle hatt med videre.
- Utstyr for de ulike aktivitetene skal oppbevares i umiddelbar nærhet av aktivitetene.