

Tromsø kommune Seksjon for utbygging, Byggeprosjekt
v/prosjektleder Øyvind Rasch
Pb 6900 Langnes, Rådhuset

9299 TROMSØ

Deres ref.:

Vår ref.:
19/7039 /58801/19

Saksbehandler:
Rune Dreyer-Olsen
Telefon:
994 95 310

Dato:
26.09.2019

SVAR - 50/57 OG 50/52 BROKSKARVEGEN 222 OG 224 SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE I FORBINDELSE MED UTSKIFTING/OPPGRADERING AV AVLØPSANLEGGET

Det vises til søknad mottatt 02.09.2019 angående utskifting og oppgradering av felles avløpsanlegg for ny barnehage og Vikran skole. Det skal etableres en ny slamavskiller med volum på 12m³. Utløpsrøret fra ny slamavskiller skal legges ut til 2 m under laveste lavvann, dvs godt utenfor marbakken

Tiltaket er søknadspliktig i forhold til Plan & Bygningsloven § 20-1a, dette brevet er et vedlegg til denne søknaden, ta kontakt med Tromsø kommune, Byutvikling – Byggesak for egen søknad.

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks fattes følgende

vedtak

Med hjemmel i forurensningsforskriftens §§ 12-3 og 12-5 gis det utslippstillatelse for etablering av nytt felles avløpsrensaneanlegg for eiendommen 50/52 og 50/57.

Tidligere gitte utslippstillatelse trekkes tilbake, jfr Forurensningsloven §18. Ny utslippstillatelse er gjeldende fra Tromsø kommune, Vann og avløp har mottatt og godkjent ferdigmeldingen av tiltaket.

Følgende dokumenter ligger til grunn for tillatelsen:

Dokument:	Dok.ref.
Søknad om utslippstillatelse, kartutsnitt over eiendommen med integnet skisse av avløpsanlegget	

Foretak **Asplan Viak AS org nr 910209205** gis ansvar for at avløpsrenseanlegget dimensjoneres og etableres i samsvar med forurensningsforskriftens § 12-13. Samt at slamavskiller tilfredsstiller VA/Miljø-Blad nr.48 og NS-EN 12566-1.

Overdras/overtas utførelsen til et annet foretak/firma bortfaller godkjenningen av denne utslippstillatelsen. Det må da sendes ny utslippssøknad. Det er tiltakshavers ansvar at nødvendige tillatelser foreligger før arbeidet igangsettes.

Slamavskiller skal etableres i henhold til leverandørens anleggsbeskrivelse.

Tiltakshaver er ansvarlig for at avløpsrenseanlegget driftes og vedlikeholdes i samsvar med forurensningsforskriftens § 12-13.

Godkjenning av utslippstillatelse gis på følgende vilkår:

Den som har fått utslippstillatelse er ansvarlig for at avløpsrenseanlegget vedlikeholdes og driftes slik at utslippet til enhver tid er i samsvar med kravene i, og gjeldende forskrifter

Avløpsrenseanlegget skal dimensjoneres, bygges, driftes og vedlikeholdes på en slik måte at omgivelsene ikke utsettes for sjenerende lukt og forurensning.

- **Eldre etablerte betongavskillere skal tømmes for slam på en forsvarlig måte før disse fjernes, knuses eller fylles med masse.**
- **Drensvann og taknedløp skal ikke føres inn på den nye slamavskilleren.**
- **Utløpsledning fra slamavskiller skal føres ut i sjø til minst 2 m under laveste lavvann. Det vil si godt utenfor marbakken.**
- **Alle rørstrekk skal etableres på en såle av godkjente grusmasser i grøftene.**
- **Rejektvannrør: Etter utløpsstussen på slamavskiller, ca 2 m ut på utløpsledningen, skal det monteres et y - gren (4 tommer). Dette har med selve tømning av slamavskiller å gjøre. Tømmebil har renseanlegg på bilen og suger opp ca 4,5 m³ før den avvanner slammet. Ved første oppsug må bilen kvitte seg med det vannet som presses ut av slammet(rejektvann), derfor y – gren. Ved neste og siste oppsug vil rejektivannet bli returnert tilbake i slamavskiller.**
- **Høyde fra oppstillingsplass for tømmebil og til bunn slamavskiller skal ikke overstige 6 m.**
- **Ferdigmelding og kartutsnitt (1:500) med innmålt skisse av hele avløpsanlegget, fra bygg til ca endepunkt i sjø, skal sendes inn til Tromsø kommune Vann og avløp straks arbeidet er ferdigstilt. Senest 3 uker etter ferdigstillelse.**
- **Som utvidet dokumentasjon til ferdigmeldingen skal det tas ut foto av hele avløpsanlegget før dette graves igjen. Bildene sendes inn til Tromsø kommune, Vann og avløp sammen med ferdigmeldingen av tiltaket.**



Skulle det være spørsmål, ta kontakt med undertegnende saksbehandler.

Innsynsrett

De har rett til å gjøre Dem kjent med sakens dokumenter, jf. fvl. § 18. Ta i så fall kontakt med saksbehandler i vedtaket.

Klage

Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages iht. forvaltningsloven (fvl.) § 28 flg. Klagefristen er 3 uker, jf. fvl. § 29. Klagen rettes til klageinstansen som er Fylkesmannen i Troms, men sendes til Vann og avløp, Tromsø kommune, Postboks 2513, 9272 Tromsø.

Er arbeidet ikke igangsatt senest tre år etter at tillatelsen er gitt, eller innstilles arbeidet i lengre tid enn to år, faller retten til å etablere utslippet bort. Dersom utslippet fremdeles er aktuelt, må ny søknad sendes inn.

Med hilsen


Rune Dreier-Olsen
Ingeniør/saksbehandler

Kopi til: Tromsø kommune Seksjon for utbygging, Byggeprosjekt v/prosjektleder Øyvind Rasch
Asplan Viak AS v/Elin Merethe Nikolaisen, Storgata 9 - 9405 HARSTAD



GENERELLE OPPLYSNINGER

Foretak med ansvarsrett for gjeldende fagområdet har ansvar for at VA-anlegget prosjekteres, utføres og kontrolleres ihht til gjeldende lov, og forskrift.

Det må benyttes kompetent personell til dimensjonering, bygging og drift av anlegget, ut fra forurensningsmessige hensyn.

Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak fattet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 12 følges.

Forurensningsmyndigheten har rett til og plikter å utføre tilsyn med avløpsanleggene. Tilsynet vil være risikobasert og vil minst omfatte kontroll av anleggenes ytelse og kontroll av kvalitet på utført service og vedlikehold.

Kommunen har sanksjonsmulighet dersom anleggets ytelse ikke er tilfredsstillende, samt om service/vedlikehold er mangelfull, jf. forurensningsloven.

Tiltakshaver/foretak plikter å melde fra til vann og avløp om endringer som har betydning for gitte utslippstillatelse.

Det forutsetter at tiltakshaver og ansvarlig foretak ivaretar sitt ansvar i forhold til gjeldende lover og forskrifter.

For søknader om tillatelse til utslipp av avløpsvann etter forurensningsforskriften kap. 12, påregnes det et saksbehandlingsgebyr. Faktura ettersendes.



Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg

Søknadsskjema gjelder for utslipp fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe (personequivivalent)*

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp, vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann og ved vesentlig endring av avløpsanlegg.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegg gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først starte når det foreligger nødvendig tillatelse fra bygningsmyndighetene.

*pe (personequivivalent) = antall personer som benytter boligen/fritidsboligen/bygningen per bruksdøgn

1. Ansvarlig søker/prosjekterende/utførende

Ansvarlig søker: Asplan Viak AS	Tlf/mob: 417 99 417
Adresse: Postboks 24, 1300 Sandvika	Org.nr: 910 209 205
E-post: post@asplanviak.no	
Ansvarlig prosjekterende: Elin Nikolaisen	Tlf/mob: 950 08 229
Adresse: Storgata 9, 9483 Harstad	Org.nr: 910 209 205
Ansvarlig utførende:	Tlf/mob:
Adresse:	Org.nr:

2. Byggherre/tiltakshaver

Navn: Tromsø kommune/utbygging	Tlf./mob: 412 92 297
Adresse: Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø	
☐ Enkelperson	☐ Selskap/lag/sameie. Organisasjonsnr: 940 101 808

3a. Eiendom/eiendommer tilknyttet avløpsanlegget

Gnr:	Bnr:	Adresse:	Antall boenheter:
50	57	Brokskarvegen 222, 9057 VIKRAN	(1)
50	52	Brokskarvegen 224, 9057 VIKRAN	(2)

TROMSØ KOMMUNE	
VANN OG AVLØP	
Lopenr. 53119/19	Saksbeh. RUNDAL
02 SEPT. 2019	
Arkivkode m 53	Kass.
Saksnr. 19/7c39-1	

3b. Byggested/plassering av avløpsanlegget (jf pkt. 5.1 og 5.2)

Gnr: 50	Bnr: 52,	Adresse: Brokskarvegen 222 og 224, 9057 VIKRAN
---------	----------	--

4. Beskrivelse av anlegget

4.1 Utslippsøknad gjelder: ☒ Nytt avløpsanlegg ☐ Vesentlig økning av avløpsmengde ☐ Vesentlig endring av avløpsanlegg	4.3 Beskrivelse av anleggets størrelse ☐ Bolig(er), antall:..... ☐ Hytte/rorbu, antall:.....Antall m/ WC:..... ☒ Annen bygning, antall:3.....Antall m/ WC:8 + skolegyms Spesifiser bygning: Skole og barnehage Totalt antall pe (personekvivalent): 26,1 pe= antall personer som benytter boligen/fritidsboligen/bygningen per bruksdøgn.
4.2 Type avløpsvann ☒ Sanitært avløpsvann ☒ Gråvann (utslagsvann) ☒ Svartvann (WC)	

5. Beskrivelse av avløpsanlegg og utslippssted

5.1 Rensetrinn 1 ☒ Slamavskiller, volum: 12 m ³ ☐ Biologisk minirensanlegg* ☐ Kjemisk minirensanlegg* ☐ Kjemisk/biologisk minirensanlegg* ☐ Tett tank (sanitært avløpsvann), volum: m ³ ☐ Tett tank (svartvann), volum: m ³ ☐ Biologisk toalett ☐ Forbrenningstoalett ☐ Prefabrikkert gråvannsløsning ☐ Annen løsning, spesifiser: _____ *Minirensanlegg: Godkjent i hht NS-EN12566-3 eller tilsvarende standard? ☐ Ja ☐ Nei	5.2 Rensetrinn 2 (etterpolering) ☒ Ikke relevant ☐ Infiltrasjonsanlegg Areal: m ² ☐ Biofilter ☐ Annet, spesifiser: _____	5.3 Utslippssted ☒ Sjø ☐ Langgrunt sjøområde ☐ Infiltrasjon i grunnen ☐ Øvre del av fjæresonen ☐ Bekk/elv ☐ Innsjø ☐ Annet, spesifiser: _____			
5.4 Plassering rensetrinn 1 Avstand mellom oppstillingsplass tømmebil og rensetrinn 1: 20 m. Høyde mellom oppstillingsplass tømmebil og bunn rensetrinn 1: 4 m.					
5.5 Utslippssted Navn på utslippsted (resipient): Litjestraumen, Staumsfjorden					
Utslippsdyp under laveste vannstand (LLV) Minst 2 m: ☐ Ja ☒ Nei, dybde: ukjent meter ☐ Ikke relevant					
5.6 Andre brukerinteresser knyttet til utslippsted <table><tr><td>☐ Drikkevann ☐ Næringsinteresser ☐ Verneområde</td><td>☐ Sportsfiske ☐ Badeplass ☒ Friluft-/rekreasjonsområde</td><td>☐ Annet, spesifiser: Tilstand og lengde utslippsledning ikke kartlagt</td></tr></table>			☐ Drikkevann ☐ Næringsinteresser ☐ Verneområde	☐ Sportsfiske ☐ Badeplass ☒ Friluft-/rekreasjonsområde	☐ Annet, spesifiser: Tilstand og lengde utslippsledning ikke kartlagt
☐ Drikkevann ☐ Næringsinteresser ☐ Verneområde	☐ Sportsfiske ☐ Badeplass ☒ Friluft-/rekreasjonsområde	☐ Annet, spesifiser: Tilstand og lengde utslippsledning ikke kartlagt			

6. Vedlegg til søknaden

6.1	Plassering av avløpsanlegg, utslippssted, eiendommer og vegadkomst. Kart i målestokk fra 1:500	☒ Ja ☐ Nei ☐ Ikke relevant
6.2	Begrunnelse for ønske om unntak fra Tromsø kommunes forskrift for mindre avløpsanlegg. https://www.tromso.kommune.no/index.php?cat=147048	☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke relevant
6.3	Beskrivelse av tiltak for å motvirke konflikter andre brukere og tiltak for å ivareta helse og miljø, jmf. 5.6	☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke relevant
6.3	Kornfordelingsanalyse - infiltrasjonsanlegg	☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke relevant
6.4	Utfylt skjema Egenkontroll - Infiltrasjonskapasitet	☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke relevant
6.5	Beregning av areal for infiltrasjonsanlegg	☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke relevant
6.6	Beregningsgrunnlag for pe	☐ Ja ☐ Nei ☒ Ikke relevant

7. Eventuelle merknader (ikke obligatorisk)

--


8. Underskrift og erklæring (Byggherre/tiltakshaver/)

Denne søknaden er utarbeidet i henhold til forskrift om begrensnings av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12, og lokal forskrift for mindre avløpsanlegg med tilhørende kommentardel, vedtatt av kommunestyret i sak 135/12 29.08.2012. Jeg forplikter meg til å følge bestemmelsene i forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Tromsø kommune. Som ansvarlig eier er jeg ansvarlig for forskriftsmessig drift og vedlikehold*. Det er straffbart å gi uriktige opplysninger.

*I de tilfeller der byggherre/tiltakshaver vil være ansvarlig for planlegging, utbygging og ferdigstilling, mens nye eiendomsbesittere av boliger/hytter (typisk nye bolig- eller hyttefelt) vil få ansvaret for framtidig drift/vedlikehold, bes byggherre/tiltakshaver om å sørge for å overlevere nødvendig informasjon om avløpsanlegget, og informere de nye eiendomsbesitterne om det drifts- og vedlikeholdsansvaret som framkommer av vedtak om utslippstillatelse.

Dato: 07.03.2019

Underskrift:



Gjentas med
blokkbokstaver:

Øyvind Rasch

Har du spørsmål angående søknaden? Ta kontakt med kundeservice på e-post va.kundeservice@tromso.kommune.no, eller tlf. 916 91 210

Øyvind Rasch
Prosjektleder
Seksjon for utbygging, Byggeprosjekt

Tlf: | 41292297
Oyvind.Rasch@tromso.kommune.no



All e-post til Tromsø kommune behandles i samsvar med offentlighetsloven, hvilket medfører at innholdet kan bli offentliggjort.

Fra: Øyvind Rasch <Oyvind.Rasch@tromso.kommune.no>

Sendt: mandag 2. september 2019 11.53

Til: Øyvind Rasch <Oyvind.Rasch@tromso.kommune.no>

Emne: Attached Image

Arve Sigurd Sørensen

Fra: Elin Merethe Nikolaisen <elin.nikolaisen@asplanviak.no>
Sendt: mandag 2. september 2019 15.27
Til: VA kundeservice
Emne: VS: Vikran bhg: VA
Vedlegg: 2201_001.pdf

Hei! Se forrige epost, der kundeservice skulle være på kopilisten. Hadde lagt inn feil i epostadressen.

Med vennlig hilsen



Elin Merethe Nikolaisen
Ingeniør
Vann og miljø
T: 950 08 229
E: elin.nikolaisen@asplanviak.no

Asplan Viak AS
Storgata 9
9405 Harstad
Sentralbord: 417 99 417
www.asplanviak.no

Fra: Elin Merethe Nikolaisen
Sendt: mandag 2. september 2019 15:25
Til: 'Ingrid Ann Berg' <ingrid.berg@tromso.kommune.no>
Kopi: Bonnie Casteleyn <bonnie.casteleyn@asplanviak.no>; 'va.kundeservice@tromso.kommune.no' <va.kundeservice@tromso.kommune.no>
Emne: VS: Vikran bhg: VA

Hei Ingrid Ann!

Vedlegger søknad for utslippstillatelse for nye Vikran barnehage. Har satt va.kundeservice@tromso.kommune.no som kopimottaker.

Ta kontakt med meg om det er spørsmål i forbindelse med denne.

Dersom du ikke er rette mottaker er det fint om du videresender den, med kopi til meg og Bonnie, slik at vi er informert om rette saksbehandler.

Med vennlig hilsen



Elin Merethe Nikolaisen
Ingeniør
Vann og miljø
T: 950 08 229
E: elin.nikolaisen@asplanviak.no

Asplan Viak AS
Storgata 9
9405 Harstad
Sentralbord: 417 99 417
www.asplanviak.no

Fra: Øyvind Rasch <Oyvind.Rasch@tromso.kommune.no>
Sendt: mandag 2. september 2019 11:57
Til: Bonnie Casteleyn <bonnie.casteleyn@asplanviak.no>
Kopi: Elin Merethe Nikolaisen <elin.nikolaisen@asplanviak.no>
Emne: Vikran bhg: VA

Hei

Underskrevet utslippstillatelse ligger som vedlegg

Med vennlig hilsen

