

YTTERDØRER:

GENERELT:

Max kraft for å åpne dør: 30N.

Samtlige inngangsdører skal leveres med adekvat barnesikringsbeslag.
For eksempel vertikal "pølse" ved hengsler som monteres i hele dørens høyde.
Byggherre skal godkjenne sikringsbeslag før innkjøp.

Innsetting av dører med lyd- og brannkrav skal utføres iht lyd-og brannkonsept.

Alle dører med bredde 990mm eller større, skal ha fri bredde på min.900mm ved 90 gr åpning.

MERK: For utfyllende info, se beskrivelse.

MATERIALER, OVERFLATER OG FARGER:

Dørblad leveres ferdig overflatebehandlet i Farge nr X, hvis ikke annet er oppgitt i skjema.

Karm og innvendig listverk leveres ferdig overflatebehandlet i Farge nr X, hvis ikke annet er oppgitt i skjema.

For fargekoder, se skjema AXX_X.

ENERGI:

U-verdi < 0,8 W/m²K (samlet verdi for glass/ karm),
dersom annet ikke er oppgitt i skjema.

TERSKLER:

Alle terskler skal tilfredsstille universell tilgjengelighet.

For ytterdører: Stål, avfaset anslagsterskel, H max 25mm, H bakkant 15mm.

LÅS OG BESLAG:

Se egen beslagsliste.

GLASSARBEID:

Glass i dør og vindu skal tilfredsstille påført brann- og lydkrav.
Sikkerhetsglass i alle dører med glassfelt og vinduer iht. TEK 17.

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.

Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev: A Revidert Anbudsgrunnlag 05.12.19 KMO



arkitekter
ingeniører

Tegning:
Ytterdører
Holssand Barnehage
Einangvegen 8
6600 Sunndalsøra

Fase:
Anbudstegninger

Størrelse: **A4**
Prosjektnr. **19031**

Dato opprettet
27.06.2019

Sign.
KMO

Gnr./Bnr.
45/27

Kontroll:

Mål
1:1

Godkjent

Tegningsnr.
A61-001

Rev. ID