

ID	V-01	V-02	V-03	V-04
Antall	3	1	1	1
Størrelse	B=	1 850	1 850	1 890
	H=	1 830	2 490	1 390
Åpningsmål	1 880×1 860	1 880×2 520	1 910×1 410	1 020×1 860
Brystningshøyde	750	100	700	750
Brannklasse				
Lydkrav				
U-verdi				
Glass				
Glassareal	2,669	3,959	2,086	1,421
Solfaktor				
Farge				
Etasje	1. Etasje	1. Etasje	1. Etasje	1. Etasje
Merknad				

GENERELT:

Sikkerhetsglass i vinduer iht. TEK 17.
Alle åpningsvindu er innadslående.

U-verdi < 0,8 W/m²K (samlet verdi for glass/ karm), dersom annet ikke er oppgitt i skjema.

MERK: For utfyllende info, se beskrivelse.

MATERIALER, OVERFLATE OG FARGER:

Vindu med ID V-XX: Trekarm med pulverlakkert aluminumskledd utside i farge nr X. Innside karm i farge nr X.

Foringer og listverk:

Alle innvendige foringer og karmplister skal leveres ferdig overflatebehandlet i farge nr X.
For fargekoder, se skjema AXX X.

Alle vindusstørrelser er estimert med lystertransmisjon på 70%. Dersom annen transmisjon brukes, kan dette endre størrelsen på vinduene.

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.

Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.



Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.

Tegning

Vinduer utvendig

Holssand Barnehage

Einangvegen 8

6600 Sunndalsøra

Prosjektnr. 19031	Dato opprettet 27.06.2019	Gnr./Bnr./Festenr. 45/27	Mål: 1:1	Tegningsnr. A62-001	
Størrelse: A4	Fase. Anbudstegninger	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID