


VINDUER UTVENDIG									
ID		V-05							
Antall		1							
									
Størrelse		B=	1 840						
		H=	490						
Åpningsmål		1 860×510							
Brystningshøyde		1 600							
Brannklasse									
Lydkrav									
U-verdi									
Glass									
Glassareal		0,579							
Solfaktor									
Farge									
Etasje		1. Etasje							
Merknad									

VINDUER OG GLASSFELT I YTTERVEGG:

GENERELT:

Sikkerhetsglass i vinduer iht. TEK 17.

Alle åpningsvindu er innadslående.

U-verdi < 0,8 W/m2K (samlet verdi for glass/ karm), dersom annet ikke er oppgitt i skjema.

MERK: For utfyllende info, se beskrivelse.

MATERIALER, OVERFLATE OG FARGER:

Vindu med ID V-XX: Trekarm med pulverlakkert aluminumskledd utside i farge nr X. Innside karm i farge nr X.

Foringer og listverk:

Alle innvendige foringer og karmlister skal leveres ferdig overflatebehandlet i farge nr X.

For fargekoder, se skjema AXX_X.

Alle vindusstørrelser er estimert med lystransmisjon på 70%. Dersom annen transmisjon brukes, kan dette endre størrelsen på vinduene.



arkitekter
ingeniører

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr	

Tegning

Vinduer utvendig

Holssand Barnehage

Einangvegen 8

6600 Sunndalsøra

Prosjektnr.		Dato opprettet	Gnr./Bnr./Festenr.	Mål:	Tegningsnr.
19031		27.06.2019	45/27	1:1	A62-002
Størrelse:	Fase.	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
A4	Anbudstegninger				