

Songdalen- Totalentreprise Kulturell møteplass

Spørsmål og svar til konkurransen

Spørsmål	Oppdragsgivers svar
Ark har tatt bilde av en armatur rundt speil i A64-104 og på bilde i A64-103 har han vist en annen type. Hva gjelder ?	Vi er helst på utkikk etter lignende lys kupler (som på bilde) montert på tre-lignende materiale, evn. Omlakking av tilsvarende armaturer slik som illustrert på bilde. 
Er det utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse av det som skal rives?	Det er ikke utarbeidet miljøsaneringsbeskrivelse. Byggherre undersøker muligheten for å få gjennomført dette før tilbudsfrist. Dersom det blir gjennomført vil tilbudsfrist bli utsatt slik at leverandører får tilstrekkelig tid til å ta hensyn til beskrivelsen.
Kan dere legge ut tegninger av eksisterende bygg?	Tegninger er publisert.
I elektrobeskrivelsen s. 10 Lysstyringstype 2 står det Dalistyring. Hvordan skal lyskuper med pære på flåtene styres?	Lysene i flåtene kobles også opp mot Dalistyringen.
Kan dere legge ut prosjekterte typer / forslag av belysningsutstyr som er lagt inn på elektrotegningene samt tegningene fra arkitekt.	Prosjekterte typer kan framlegges for kjeller, merk at enkelte rom har fått små endringer. For 1 og 2 etg. må forslag til belysning i ark sitt underlag utarbeides
Hva menes med det som står under belysning i gym sal. Skal eksisterende armaturer benyttes, og i tilfelle kan dere legge ut antall og type.	Eksisterende armaturer videreføres, antall og type er etterspurt hos kommunen og vil bli supplert dersom det kan oppdrives.

I elektrobeskrivelsen står det vegg/fasadebelysning, men på tegningene er det tegnet lysarmaturer under tak-utstikk. Hva skal vi følge? Og er det noen krav til type utvendig armaturer.	Det skal være lysarmaturer i takutstikk utvendig, men forslag til ekstra fasadebelysning kan også medtas. Det er ingen føringer på utvendige armaturer.
Kan dere legge ut underlag på eksisterende adgangskontroll som skal utvides. FDV underlag og hvilke dører i dag som har adgang.	Det er benyttet Lenel OnGuard adgangskontrollsystem. Det benyttet ADD SECURE som innbruddsalarmsystem, iht. vaktmester på bygget er innbruddsalarmsentralen satt opp mtp. fremtidig utvidelse.
Er beskrivelse 9 Kulturell møteplass sceneteknisk utstyr en del av denne konkurransen. Skal denne prises som en del av elektroleveransen?	Ja, oppdatert beskrivelse fra RIE er publisert på konkurransen.
Kan dere legge ut plantegningene i pdf format for elektro? Det er kun ifc fil som ligger ute nå.	Ja, dette er publisert.
Gavlvegger eksist bygg: Skal disse isoleres m/ utvendig isolasjon? Øst og vest vegg.	Ja, dette står også i beskrivelsen og vises i detaljer. Se ark krav spek. Side 11, 2 avsnitt.
Gavl mot øst: Hva skal gjøres ifbm v/ opparbeidelse av dagens rapo?	Rekkverk fjernes på begge sider, dvs mot rådhus og mot kulturell møteplass. Sprang mellom bygge gjenfylles. Stigning følger krav til universell utforming.
Gavl mot vest: Opparbeidelse / finish på areal utenfor her?	Plassen istandsettes etter nedrigg. Gruslagt område asfalteres.
Gavl mot vest: Beholde eksisterende trapp - eller ny?	Beholdes slik som den er i dag.
	Gavlvegg mot nord. Etter omlegging av rør, skrånes terreng til eksisterende. Horisontale flate inntil bygg etableres med subbus. I skråning legges jord og plen etableres.
Utomhus: finner ikke en klar plan på finish/hvordan utomhus skal være til slutt – annet enn vedlagt utomhusplan. Finnes det en annen utomhusplan enn vedlagt? Eventuelt montering av kantstein, belegg, asfalt o.l. / Utomhusplan gir lite informasjon om utførelse / grensesnitt / finish på	Alle trær som kommer i konflikt med byggetiltaket må fjernes inkludert røtter. Byggherre publiserer oppdatert tegning.

tilstøtende områder. Finnes det en mer utfyllende utomhusplan? - Er "grått" område i vedlagt tegning betongheller e.l. eller støpt dekke? 3D-fil beskriver betongdekke. - Er det tenkt levert kantstein og annet anleggsgartner-tjenester? - Grensesnitt løsning mot tilstøtende områder	
Hvor mange lysarmaturer er det i gym salen i dag?	Det finnes ikke oversikt på dette per i dag.
Dere skal ha pris på opsjon 1 Kameraovervåking. Hvor mange kamera, hvor skal kamere osv, finner ingen beskrivelse på dette.	Det skal være et overvåkningskamera med 360graders synsvinkel, typisk dome på hver vegg. Ved hovedinngangen kan overvåkningskameraet med fordel stå i overbygget.