

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-1
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	Strømsø/Danvik				
1.1	Skjøtsel av naturområder				
1.1.2	Strand				
1.1.2.1	ZK3.49A SKJØTSEL AV STRANDAREAL Areal per år Strandareal: Strand med rullestein <i>Lokalisering:</i> 2047 Grønland Brygge og 2054 Jernbanekaia <i>Driftssesong:</i> 1. april - 1. oktober <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Etterfylling av sand:</i> Ikke relevant <i>Løsgjøring og planering av sanddekke:</i> Ikke relevant <i>Fjerning av uønsket vegetasjon:</i> Ugress mellom rullesteiner <i>Andre krav:</i> c) Utførelse • Ugress og all uønsket vegetasjon fjernes en gang innen 15. juni og en gang innen 15. august. • Ugress skal bekjempes og fjernes. Metoden som benyttes skal være kjemikaliefri. • Avfall kjøres bort.	m ²	626,00		
1.1.2.2	ZK8.61227 RYDDING AV AVFALL - AREAL Areal per år Frekvens: 1 gang per uke <i>Lokalisering:</i> 2055 Grønland Brygge og 2054 Jernbanekaia <i>Driftssesong:</i> 1. april - 1. oktober <i>Areal:</i> Rullesteinstrand <i>Type avfall:</i> Søppel, drivved og andre fremmede objekter. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	626,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-2
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2	Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær				
1.2.1	Plen				
1.2.1.1	ZK2.1121222A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. april - 15.oktober <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Se egen post <i>Miljøkrav:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai • Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort. • Sjøppel, kvister/grener, drivved og alle andre fremmede objekter skal fjernes en gang i uken og før hver klipping. • Avklipp skal ikke ligge på gangarealer. • Sjøppel og avfall kjøres bort. e) Prøving og kontroll • Det skal fylles ut sjekklister som dokumenterer all skjøtsel av plen. Disse skal sendes til Oppdragsgiver innen den 15. i hver måned.	m ²	155026,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-3
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.1.2	ZK2.1199999A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Ikke relevant Kantklipp: Ikke relevant Avklipp: Ikke relevant Næringsbalanse: Ikke relevant Ugrastoleranse: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Løvhåndtering, se egen liste <i>Driftssesong:</i> Høst evt. vår <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Knuses på stedet flere ganger <i>Miljøkrav:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Alt løv skal knuses så fort det er mulig. Det skal knuses flere ganger i perioden for løvfall. - Løv på tilstøtende veier og plasser blåses inn på plenarealet og knuses der. - På arealer hvor løvknusing er umulig grunnet værforhold, skal løvet knuses påfølgende vår innen 1. mai. - Dersom knusing er umulig kan løv samles og kjøres bort. - Søppel, flyveavfall, kvist, avfall fra trær mm. skal fjernes før løvknusing, og kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all løvhåndtering sendes Oppdragsgiver innen 1. desember og evt. 1. mai.	m ²	51715,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-4
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.2	Grasbakke				
1.2.2.1	ZK2.2114A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 4 - 1 gang <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. juli - 1. september <i>Avklipp:</i> skal fordelse jevnt utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Ikke relevant <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Våropprydding foretas innen 1. mai. Sjøppel og avfall kjøres bort. - Grasets høyde inntil murer mm. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som på tilgrensende flater. - Fjerning av årsskudd/tennung inngår i slått. - Avfall og søppel skal fjernes og kjøres bort før grasbakkeslått. e) Prøving og kontroll Sjekkliste som dokumenterer all grasbakkeslått skal sendes Oppdragsgiver innen 2. september.	m ²	30089,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 1-5

Kapittel: 1 Strømsø/Danvik

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.2.2	ZK2.2112A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 - 3 ganger <i>Lokalisering:</i> 2030 Teglværkstomta <i>Driftssesong:</i> 1. juli - 15. august <i>Avklipp:</i> skal fordelse jevnt utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Ikke relevant <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Våropprydding foretas innen 1. mai. Sjøppel og avfall kjøres bort. - Det skal slås tre ganger i sesongen. Første gang ca. 15. juni, annen gang ca. 15. juli og siste gang ca. 15. august. - Grasets høyde inntil sokler, murer mm. og stolper og trær skal ha samme høyde som tilgrensende flater. - Fjerning av årsskudd/tenning inngår i slått. - Avfall og søppel skal fjernes og kjøres bort før hver grasbakkeslått. e) Prøving og kontroll - Det skal utfylles sjekklister som leveres - Oppdragsgiver etter hver slått.	m ²	7017,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-6
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.3	Busker				
1.2.3.1	ZK2.532294A PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER - AREAL Areal per gang Buskbeplantning: Buskfelt Formet buskbeplantning: Fri form Periodisk beskjæring: Størrelsesreduksjon <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Formål med beskjæringen:</i> Tilbakeskjæring av årsvekst for at buskene ikke skal vokse utover tiltenkt plass. <i>Tidspunkt:</i> 1. mai - 1. oktober <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag To beskjæringar i sesongen, beskjæring av tilvekst en gang og en justering. c) Utførelse • Vårøpprydding innen 1. mai. • Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. • Skadde og døde planter rapporteres til Oppdragsgiver. • Selvsådde planter som vokser i buskfeltet skal fjernes. • Greiner som vokser ut i gang- og sykkelveier og lekearealer skal fjernes. • Kantene på buskfeltene som har tilstøtende plenarealer skal stikkes ved sesongstart, og en gang innen 1. august. • Sjøppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter skal fjernes og kjøres bort ved hver luking, minst en gang i måneden. e) Prøving og kontroll • Sjekklister som dokumenterer skjøtsel og tiltak sendes Oppdragsgiver 15. juni, 15. august og 15. oktober.	m ²	3743,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-7
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.3.2	ZK2.521212-33A SKJØTSEL AV FORMET BUSK - AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet hekk Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Ugrastoleranse Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 3 - 1 gang i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: 6588 Dr. Hansteins gate, 2031 Peder Søbergs plass og 6585 Bangeløkkakrysset Driftssesong: 1. mai - 1. oktober Løvhåndtering: Løvet skal samles opp og kjøres bort. Miljøkrav: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Beskjæring foretas innen 15. juli. • Skadde og døde planter rapporteres Oppdragsgiver. • Selvsådde planter fjernes.. • Sjøppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter skal fjernes og kjøres bort ved hver luking, minst en gang i måneden. e) Prøving og kontroll • Sjekklister som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver 15. juni, 15. august og 15. oktober.	m ²	564,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-8
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.3.3	ZK2.511252239A SKJØTSEL AV BUSKER - AREAL Areal per år Buskbeplantning: Slyng- og klatreplanter Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Beskjæring: Beskjæres en gang i sesong for å opprettholde form og størrelse. Lokalisering: 6537 Grønlandsundergangen og 6564 Strømsø sentrum (Drammen busstasjon) Driftssesong: 1. mai - 1. oktober Løvhåndtering: Løvet skal samles opp og kjøres bort. Miljøkrav: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Det foretas nødvendig oppbinding. • Skadde og døde planter rapporteres til Oppdragsgiver. • Selvsådde planter fjernes. • Kantene stikkes ved buskfelt som står ved plenarealer. • Sjøppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter skal fjernes og kjøres bort ved hver luking, minst en gang i måneden. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver 15. juni, 15. august og 15. oktober.	m ²	316,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-9
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.4	Trær				
1.2.4.1	ZK2.71119494A SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I rekke, gruppe og fritstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet og knutekollet Næringsbalanse: Klasse 4 - Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 1. oktober <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Forskjellige arter <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd til første hovedgrein av krona (3-4 meter opp), innen 15. juli. <i>Miljøkrav:</i> <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Fjerning av rot- og stammeskudd til første hovedgrein av krona (3-4 meter opp), innen 15. juli. - Ugress rundt basis holdes nede. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver innen 31. juli.	stk	321		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 1-10

Kapittel: 1 Strømsø/Danvik

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.4.2	ZK2.732443A KNUTEKOLLING Antall trær per gang Trebeplantning: I allé Aldersfase: Aldringsfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. januar - 31. desember <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd til første hovedgrein av krona (3-4 meter opp), innen 15. juli. <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Tilia cordata / Parklind <i>Stamme:</i> Valgfritt <i>Dimensjon krone:</i> Varierende <i>Formål:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag • Det skal kolles hvert kalenderår om vinteren. • Anlegg 6551 1. Strøm trerekke ligger langs jernbanen, ekstra sikkerhetstiltak må påregnes. Se egen liste for antall trær. c) Utførelse • Skudd fjernes helt inn til knuten. • Tapper skal ikke forekomme. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver etter utført arbeid.	stk	162		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-11
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.5	Stauder				
1.2.5.1	ZK2.4111232A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år Stauderbeplantning: Staudefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 - Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin prydverdi. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: 2054 Jernbanekaia, 4003 Strømsø Torg, 4010 Marienlystråkket og 2055 Grønland brygge Driftssesong: 15. april - 1. oktober Løvhåndtering: Løvet skal samles opp og kjøres bort. Miljøkrav: Det skal ikke brukes kjemikalier. Andre krav: c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Det legges på 5 cm organisk kompost ved sesongstart. Komposten skal være ugrasfri. • Skadde og døde planter rapporteres til Oppdragsgiver. • Staudebed med tilstøtende plenarealer skal stikkes ved sesongstart, og to ganger i løpet av sesongen. • Søppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter fjernes og kjøres bort hver annen uke. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver innen 15. hver måned.	m ²	779,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-12
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.6	Utplantingsplanter				
1.2.6.1	ZK2.3113141113A LEVERING, UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Vårflor (plantet om våren), sommerflor og høstflor Planteareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 - Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 - Syke, skadde og visne plantedeler skal fjernes. <i>Lokalisering:</i> 4003 Strømsø torg, 6564 Strømsø sentrum, 4010 Marienlystråkket <i>Driftssesong:</i> 1. april - 1. november <i>Utforming av planteareal:</i> Utleveres av Oppdragsgiver <i>Gjennomsnittlig antall planter per m²:</i> Ikke relevant <i>Vanntilgang:</i> Ingen vanningsuttak, må vannes fra tank. Utfører må selv holde utstyret. <i>Miljøkrav:</i> Det skal ikke bruke kjemikalier. <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag • Henting av planter og blomsterurner avtales med Oppdragsgiver. Kostnad inngår i pristilbudet. • Ved sesongstart fylles urnene med ny torvfri jord. c) Utførelse • Søppel og alle andre fremmede objekter i urnene fjernes hver uke og kjøres bort. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all planting, skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver når planting er utført.	stk	18		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-13
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.6.2	ZK2.3211341131A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantebeholder - flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: 4010 Marienlysttråkket og 4011 Triangelen/ Bølgen Driftssesong: 1. mai - 1. oktober Planteplan: Utleveres av Oppdragsgiver Utforming av planteareal: Ikke relevant Gjennomsnittlig antall planter per m²: Ikke relevant Vanntilgang: Ingen vanningsuttak, må vannes fra tank. Utfører må selv holde utstyret. Miljøkrav: Det skal ikke bruke kjemikalier. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag - Henting av planter og blomsterurner avtales med Oppdragsgiver. Kostnad inngår i pristilbudet. - Ved sesongstart fylles urnene med ny torvfri jord. c) Utførelse - Søppel og alle andre fremmede objekter i urnene fjernes hver uke og kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all planting, skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver når planting er utført.	stk	6		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-14
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.6.3	ZK2.322211121A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - AREAL Areal per år Utplantningsplanter: Vårflor (løk og knoller satt om høsten) og sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 - Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: 2032 Gyldenløvesplass og 6564 Strømsø sentrum (Tamburgata) Driftssesong: 1. mai - 15. oktober Planteplan: Utleveres av Oppdragsgiver Utforming av planteareal: Ikke relevant Gjennomsnittlig antall planter per m²: Ikke relevant Vanntilgang: Ingen vanningsuttak, må vannes fra tank. Utfører må selv holde utstyret. Miljøkrav: Det skal ikke bruke kjemikalier. Andre krav: c) Utførelse • Våropprikking innen 1. mai. • Det skal legges på 5 cm organisk kompost, som vendes inn, før utplanting. Komposten skal være ugrasfri. • Bedet skal ha 15 cm overhøyde. • Det utføres kantstikking før utplanting, og to ganger i løpet av sesongen. • Henting av planter avtales med Oppdragsgiver. • Søppel og alle andre fremmede objekter i bedene fjernes hver uke og kjøres bort. • Oppdragsgiver varsles om planter som har gått ut. • Ved sesongslutt skal bedene tømmes for planter og rester kjøres bort. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all planting, skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver når planting er utført. Ellers leveres sjekklister før den 15. hver måned.	m ²	75,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 1-15

Kapittel: 1 Strømsø/Danvik

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.6.4	ZK2.3211311131A UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER - ANTALL Antall per år Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 - Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: 6564 Strømsø sentrum (Tamburgata) Driftssesong: 1. mai - 1. oktober Planteplan: Utleveres av Oppdragsgiver Utforming av planteareal: Ikke relevant Gjennomsnittlig antall planter per m²: Ikke relevant Vanntilgang: Ingen vanningsuttak, må vannes fra tank. Utfører må selv holde utstyret. Miljøkrav: Det skal ikke bruke kjemikalier. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag - Henting av planter og blomsterurner avtales med Oppdragsgiver. Kostnad inngår i pristilbudet. - Ved sesongstart fylles urnene med ny torvfri jord. c) Utførelse - Søppel og alle andre fremmede objekter i urnene fjernes hver uke og kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all planting, skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver når plantingen er utført.	stk	12		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Kapittel: 1 Strømsø/Danvik

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.2.7	Roser				
1.2.7.1	ZK2.61211132A SKJØTSEL AV ROSER - AREAL Areal per år Rosebeplantning: Rabattroser Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 - Skjæres tilbake om våren. Det skal skjæres tilbake for å stimulere blomstring i løpet av vekstsesongen. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. Lokalisering: 2031 Peder Sørbergs plass og 2035 Karl Gundersens plass Driftssesong: 1. april - 1. oktober Art/kultivar: Valgfritt Erstatningsplanting: Ikke relevant Løvhåndtering: Løvet skal samles opp og kjøres bort. Miljøkrav: Det skal ikke brukes kjemikalier. Andre krav: c) Utførelse - Det skal legges på et 7cm lag med kugjødelskompost ved beskjæring om våren. - Tidspunkt for beskjæring om våren skal skje etter siste nattefrost. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver innen 1. juni.	m ²	50,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-17
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.3	Drift av gang- og kjørearealer				
1.3.1	ZK2.81212A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering <i>Lokalisering:</i> 6565 Schreiners gate/Danvikgata og 2031 Peder Søbergs plass, Ordfører Ingebretsens gate <i>Driftssesong:</i> 1. april - 31. august <i>Beskrivelse:</i> Bekjempelse av ugras i løse dekker <i>Metode:</i> Valgfri, men kjemikaliefri metode. <i>Materialer:</i> Grus og knust stein. <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i>	m ²	950,00		
1.3.2	ZK2.81212A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. april - 31. august <i>Beskrivelse:</i> Bekjempelse av ugras i faste dekker <i>Metode:</i> Valgfri, men kjemikaliefri metode. <i>Materialer:</i> Brostein, asfalt, betongheller og skifer. <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i>	m ²	358,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 1-18
Kapittel: 1 Strømsø/Danvik					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.3.3	ZK2.81216A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang Skjøtselstiltak: Kantskjæring Lokalisering: 2031 Peder Søbørgs plass Driftssesong: 1. april - innen 17. mai Beskrivelse: Kantstikking av grusganger og plasser. Metode: Valgfritt Materialer: Valgfritt Miljøkrav: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse - Våropprydding innen 1. Mai. - Kantstikking, på begge sider av grusganger, utføres to ganger i løpet av sesongen. Første gang innen 15. mai og andre gang innen 15. juli. - Avfall kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver etter utført arbeid.	m ²	95,00		
1.3.4	ZK7.362172A ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - AREAL Areal per år Areal: Gang- og sykkelvei Dekke: Grus og knuste materialer Lokalisering: Se egen liste Driftssesong: 1. april - 31. august Ettersyn: Våropprydding Andre krav: c) Utførelse - Våropprydding innen 1. Mai. - Grus fra brøyting/strøing fjernes og kjøres bort. - Avfall kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver etter utført arbeid.	m ²	5720,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 1-19

Kapittel: 1 Strømsø/Danvik

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1.4	Ettersyn og drift av lekeplass				
1.4.1	ZK4.224 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Plasstøpt gummi <i>Lokalisering:</i> 3067 Danvik skole nærmiljøanlegg og 4010 Marienlystråkket <i>Driftssesong:</i> Innen 1. mai <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Høytrykkspyling maks 50 bar, evt. med mildt alge/mosemiddel ved behov. <i>Driftsoppgaver:</i> Vask, fjerning og bortkjøring av løv, kvist/grener, søppel og alle andre fremmede objekter fra gummidekke. <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	448,00		
1.4.2	ZK4.227 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Kunstgress <i>Lokalisering:</i> 2030 Tegleverkstomta <i>Driftssesong:</i> Innen 1. mai <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Egnet rengjøringsmetode <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning og bortkjøring av løv, kvist/grener, søppel og alle andre fremmede objekter fra kunstgresset <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	970,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 1 Strømsø/Danvik:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 2-1
Kapittel: 2 Gulskogen					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2	Gulskogen				
2.2	Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær				
2.2.1	Plen				
2.2.1.1	ZK2.1121222A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 2 - Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. april - 15.oktober <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Se egen post <i>Miljøkrav:</i> ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai • Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort. • Sjøppel, kvister/grener, drivved og alle andre fremmede objekter skal fjernes en gang i uken og før hver klipping. • Avklipp skal ikke ligge på gangarealer. • Sjøppel og avfall kjøres bort. e) Prøving og kontroll • Det skal fylles ut sjekklister som dokumenterer all skjøtsel av plen. Disse skal sendes til Oppdragsgiver innen den 15. i hver måned.	m ²	77239,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 2-2

Kapittel: 2 Gulskogen

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.2.2	Grasbakke				
2.2.2.1	ZK2.2114A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 4 - 1 gang <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. juli - 1. september <i>Avklipp:</i> skal fordelse jevnt utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Ikke relevant <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse • Våropprydding foretas innen 1. mai. Søppel og avfall kjøres bort. • Graset høyde inntil murer mm. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som på tilgrensende flater. • Fjerning av årsskudd/tenning inngår i slått. • Avfall og søppel skal fjernes og kjøres bort før grasbakkeslått. e) Prøving og kontroll Sjekkliste som dokumenterer all grasbakkeslått skal sendes Oppdragsgiver innen 2. september.	m ²	19787,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 2-3

Kapittel: 2 Gulskogen

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.2.2.2	ZK2.2112A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 2 - 3 ganger <i>Lokalisering:</i> 5072 Gulskogenjordet og 2036 Sundhaugen <i>Driftssesong:</i> 1. juli - 15. august <i>Avklipp:</i> skal fordelse jevnt utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Ikke relevant <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Våropprydding foretas innen 1. mai. Sjøppel og avfall kjøres bort. - Det skal slås tre ganger i sesongen. Første gang ca. 15. juni, annen gang ca. 15. juli og siste gang ca. 15. august. - Grasets høyde inntil sokler, murer mm. og stolper og trær skal ha samme høyde som tilgrensende flater. - Fjerning av årsskudd/tenning inngår i slått. - Avfall og søppel skal fjernes og kjøres bort før hver grasbakkeslått. e) Prøving og kontroll - Det skal utfylles sjekklister som leveres - Oppdragsgiver etter hver slått.	m ²	6187,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 2-4

Kapittel: 2 Gulskogen

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.2.3	Busker				
2.2.3.1	ZK2.532294A PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER - AREAL Areal per gang Buskbeplantning: Buskfelt Formet buskbeplantning: Fri form Periodisk beskjæring: Størrelsesreduksjon <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Formål med beskjæringen:</i> Tilbakeskjæring av årsvekst for at buskene ikke skal vokse utover tiltenkt plass. <i>Tidspunkt:</i> 1. mai - 1. oktober <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag To beskjæringar i sesongen, beskjæring av tilvekst en gang og en justering. c) Utførelse • Vårøpprydding innen 1. mai. • Beskjæringsteknikk og tidspunkt tilpasses arten. • Skadde og døde planter rapporteres til Oppdragsgiver. • Selvsådde planter som vokser i buskfeltet skal fjernes. • Greiner som vokser ut i gang- og sykkelveier og lekearealer skal fjernes. • Kantene på buskfeltene som har tilstøtende plenarealer skal stikkes ved sesongstart, og en gang innen 1. august. • Sjøppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter skal fjernes og kjøres bort ved hver lusing, minst en gang i måneden. e) Prøving og kontroll • Sjekklister som dokumenterer skjøtsel og tiltak sendes Oppdragsgiver 15. juni, 15. august og 15. oktober.	m ²	874,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 2-5

Kapittel: 2 Gulskogen

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.2.3.2	ZK2.521222233A SKJØTSEL AV FORMET BUSK - AREAL Areal per år Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 - Opprettholde avgrensning Formbeskjæring: Klasse 3 - 1 gang i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) Lokalisering: 2036 Sundhaugen og 6598 Baker Thoens Allé Driftssesong: 1. mai - 1. oktober Løvhåndtering: Løvet skal samles opp og kjøres bort. Miljøkrav: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Beskjæring foretas innen 15. juli. • Skadde og døde planter rapporteres Oppdragsgiver. • Selvsådde planter fjernes.. • Sjøppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter skal fjernes og kjøres bort ved hver lusing, minst en gang i måneden. • I anlegg 6598 Baker Thoens Allé er buskfeltene over kjørebane. Ekstra sikkerhetstiltak må påberegnes. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver 15. juni, 15. august og 15. oktober.	m ²	156,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 2-6
Kapittel: 2 Gulskogen					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.2.4	Trær				
2.2.4.1	ZK2.71119494A SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE Antall per år Trebeplantning: I rekke, gruppe og fritstående Aldersfase: Aldringsfase Treform: Frikronet og knutekollet Næringsbalanse: Klasse 4 - Ingen krav <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 1. oktober <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Forskjellige arter <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd til første hovedgrein av krona (3-4 meter opp), innen 15. juli. Ugross rundt basis holdes nede. <i>Miljøkrav:</i> <i>Andre krav:</i> e) Prøving og kontroll Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver innen 31. juli.	stk	260		
2.2.4.2	ZK2.732443A KNUTEKOLLING Antall trær per gang Trebeplantning: I allé Aldersfase: Aldringsfase Treform: Knutekollet <i>Lokalisering:</i> Se egen liste <i>Driftssesong:</i> 1. januar - 31. desember <i>Annen beskjæring:</i> Fjerning av rot- og stammeskudd til første hovedgrein av krona (3-4 meter opp), innen 15. juli. <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Tilia cordata / Parklind <i>Stamme:</i> Valgfritt <i>Dimensjon krone:</i> Varierende <i>Formål:</i> Valgfritt <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag - Det skal kolles hvert kalenderår om vinteren. c) Utførelse - Skudd fjernes helt inn til knuten. - Tapper skal ikke forekomme. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver etter utført arbeid.	stk	136		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 2-7
Kapittel: 2 Gulskogen					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.3	Drift av gang- og kjørearealer				
2.3.2	ZK7.362992A ETTERSYN AV GANG- OG KJØREAREALER - AREAL Areal per år Areal: Grusveier og grusplasser Dekke: Grus og knuste materialer Lokalisering: Se egen liste Driftssesong: 1. april - 31. august Ettersyn: Våropprydding Andre krav: c) Utførelse - Våropprydding innen 1. Mai. - Grus fra brøyting/strøing fjernes og kjøres bort. - Avfall kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all skjøtsel og tiltak leveres Oppdragsgiver etter utført arbeid.	m ²	8530,00		
2.4	Ettersyn og drift av lekeplass				
2.4.1	ZK4.224 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Plasstøpt gummi Lokalisering: 3003 Rødgata nærmiljøanlegg Driftssesong: Innen 1. mai Vedlikeholdsprogram: Høytrykkspyling maks 50 bar, evt. med mildt alge/mosemiddel ved behov. Driftsoppgaver: Vask og fjerning og bortkjøring av løv, kvist/grener, søppel og alle andre fremmede objekter fra gumidekke. Andre krav: Nei	m ²	130,00		
2.4.2	ZK4.225 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Gummibark Lokalisering: 3004 Rødskog skole nærmiljøanlegg Driftssesong: Innen 1. mai Vedlikeholdsprogram: Egnert rengjøringsmetode Driftsoppgaver: Vask og fjerning og bortkjøring av løv, kvist/grener, søppel og alle andre fremmede objekter fra gumidekke. Andre krav: Nei	m ²	190,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 2-8

Kapittel: 2 Gulskogen

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
2.4.3	ZK4.227 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år Fallunderlag: Kunstgress <i>Lokalisering:</i> 3004 Rødskog skole nærmiljøanlegg og 3066 Gulskogen skole nærmiljøanlegg <i>Driftssesong:</i> Innen 1. mai <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Egnet rengjøringsmetode <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning og bortkjøring av løv, kvist/ grener, søppel og alle andre fremmede objekter fra kustgresset <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	1085,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 2 Gulskogen:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 3-1
Kapittel: 3 Drammen museum					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3	Drammen museum				
3.2	Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær				
3.2.1	Plen				
3.2.1.1	ZK2.1121122A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 2 - 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 2 - Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 - Ensartet plen der innslag av noe ugras tolereres Lokalisering: Museumsparken Marienlyst og Gulskogen gård Driftssesong: 1. april - 15. oktober Bruksformål: Bruksplen Løvhåndtering: Knuses på stedet, se egen post. Miljøkrav: Ikke relevant Andre krav: c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort. • Sjøppel, kvister/grener, drivved og alle andre fremmede objekter skal fjernes en gang i uken og før hver klipping. • Avklipp skal ikke ligge på gangarealer. • Sjøppel og avfall kjøres bort. e) Prøving og kontroll • Sjekkliste som dokumenterer all løvhåndtering sendes Oppdragsgiver innen endt driftsesong.	m ²	23571,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Drammen museum:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 3-2
Kapittel: 3 Drammen museum					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.2.1.2	ZK2.1100000A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Valgfri Kantklipp: Valgfri Avklipp: Valgfritt Næringsbalanse: Valgfritt Ugrastoleranse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Løvkusing bruksplener Museumsparken Marienlyst og Gulsbogen gård <i>Driftssesong:</i> Høst og evt. vår <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Knuses på stedet <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse • Alt løv skal knuses så fort det er mulig. Det skal knuses flere ganger i perioden for løvfall. • Løv på tilstøtende veier og plasser blåses inn på løvarealet og knuses der. • På arealer hvor løvkusing er umulig grunnet værforhold, skal løvet knuses påfølgende vår innen 1. mai. • Dersom knusing er umulig kan løv samles og kjøres bort. • Om løvmengden etter knusing er til hinder for sunn vekst av grasplen skal løvet fjernes og kjøres bort. • Flyveavfall, kvist, avfall fra trær mm. skal fjernes før løvkusing. • Søppel/flyveavfall skal fjernes før ekstra løvkusing om våren og kjøres bort. • Større kvister fjernes og kjøres bort. • Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort e) Prøving og kontroll • Sjekklister som dokumenterer all løvhåndtering sendes Oppdragsgiver innen endt driftssesong.	m ²	23571,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Drammen museum:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3					Side 3-3
Kapittel: 3 Drammen museum					
Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.2.1.3	ZK2.111111A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Klasse 1 - 40 - 60 mm Kantklipp: Klasse 1 - Lik tilgrensende grasflate Avklipp: Klasse 1 - Skal være finfordelt eller fjernes Næringsbalanse: Klasse 1 - Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 - Skal fremstå ugrasfri <i>Lokalisering:</i> Museumshagen Marienlyst <i>Driftssesong:</i> 1. april - 15. oktober <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Knuses på stedet, se egen post. <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort. • Sjøppel, kvister/grener, drivved og alle andre fremmede objekter skal fjernes en gang i uken og før hver klipping. • Sjøppel og avfall kjøres bort. • Gjødles innen 15. mai og 30. juli. • Det skal brukes hånddreven lette maskiner. e) Prøving og kontroll • Det skal fylles ut sjekklister som dokumenterer all skjøtsel av plen. Disse skal sendes til Oppdragsgiver innen den 15. i hver måned.	m ²	1200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Drammen museum:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 3-4

Kapittel: 3 Drammen museum

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.2.1.4	ZK2.1100000A SKJØTSEL AV PLEN Areal per år Grashøyde: Valgfri Kantklipp: Valgfri Avklipp: Valgfritt Næringsbalanse: Valgfritt Ugrastoleranse: Valgfri <i>Lokalisering:</i> Løvkusing bruksplener Museumshagen Marienlyst <i>Driftssesong:</i> Vår innen 1. mai. <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Samles opp og fjernes. <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Løvet skal fjernes så tidlig som mulig om våren, senest innen 1. mai. - Det skal brukes hånddreven lette maskiner. - Løv på tilstøtende veier og plasser fjernes. - Søppel, flyveavfall, kvist, avfall fra trær mm. skal fjernes og kjøres bort. - Større greiner fjernes og kjøres bort. - Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all løvhåndtering sendes Oppdragsgiver innen 1. mai.	m ²	1200,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Drammen museum:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 3-5

Kapittel: 3 Drammen museum

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.2.2	Grasbakke				
3.2.2.1	ZK2.2114A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Klasse 4 - 1 gang <i>Lokalisering:</i> Gulskogen gård <i>Driftssesong:</i> 1. juli - 1. august <i>Avklipp:</i> skal fordelse jevnt utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Ikke relevant <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Våropprydding foretas innen 1. mai. Søppel og avfall kjøres bort. - Grasets høyde inntil murer mm. samt rundt stolper og trær skal ha samme høyde som på tilgrensende flater. - Fjerning av årsskudd/tennung inngår i slått. - Avfall og søppel skal fjernes og kjøres bort før grasbakkeslått. e) Prøving og kontroll - Sjekkliste som dokumenterer all grasbakkeslått skal sendes Oppdragsgiver innen 15. august.	m ²	2880,00		
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 3 Drammen museum:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 3-6

Kapittel: 3 Drammen museum

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
3.2.2.2	ZK2.2119A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år Slått: Fem ganger slått i løpet av sesongen <i>Lokalisering:</i> Gulskogen gård <i>Driftssesong:</i> Ca. 30. mai - 15. september <i>Avklipp:</i> skal fordelse jevnt utover arealet <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Ikke relevant <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Valgfritt <i>Andre krav:</i> c) Utførelse - Våropprydding foretas inne 1. Mai. Søppel og avfall kjøres bort. - Det skal slås fem ganger i sesongen. Første gang ca. 30. mai. Det skal utføres slått ca. 15. juni, 15. juli, 15. august og 15. september. - Grasets høyde inntil sokler, murer mm. og stolper og trær skal ha samme høyde som tilgrensende flater. - Fjerning av årsskudd/tennung inngår i slått. - Avfall og søppel skal fjernes og kjøres bort før hver grasbakkeslått. e) Prøving og kontroll - Det skal utfylles skjellister som leveres - Oppdragsgiver etter at slått er utført.	m ²	520,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 3 Drammen museum:					

Prosjekt: Drammen sør - Rode 3

Side 4-1

Kapittel: 4 Idrett

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
4	Idrett				
4.2	Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær				
4.2.1	Plen				
4.2.1.1	ZJ4.21211A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRASBANE FOR FOTBALL - SOMMER Areal Kvalitetsklasse: Kvalitetsklasse 1 <i>Lokalisering:</i> Gulskogen idrettspark <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Vanning:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Driftssesong 1. mai - 1. oktober c) Utførelse • Våropprydding innen 1. mai. • Sjøppel, kvister/grener og alle andre fremmede objekter skal fjernes før hver klipping. • Grus etter strøing/brøyting skal fjernes og kjøres bort. • Det skal klippes to ganger ukentlig, mandag og torsdag <i>før</i> kl. 12:00. • Grashøyde mellom 30-40 mm. • Om det ikke kan klippes grunnet værforholdene, skal det ved neste klipping benyttes klipper med oppsamler slik at avklippet ikke blir liggende i klumper. Avklipp kjøres bort. • Målbur settes til side manuelt før hver klipping. e) Prøving og kontroll • Det skal fylles ut sjekklister som dokumenterer all skjøtsel av plen. Disse skal sendes til Oppdragsgiver innen den 15. og 30. i hver måned.	m ²	7000,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel 4 Idrett:					

INNHALDSFORTEGNELSE

1 Strømsø/Danvik	1-1
1 Skjøtsel av naturområder	1-1
2 Strand	1-1
2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær	1-2
1 Plen	1-2
2 Grasbakke	1-4
3 Busker	1-6
4 Trær	1-9
5 Stauder	1-11
6 Utplantingsplanter	1-12
7 Roser	1-16
3 Drift av gang- og kjørearealer	1-17
4 Ettersyn og drift av lekeplass	1-19
2 Gulskogen	2-1
2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær	2-1
1 Plen	2-1
2 Grasbakke	2-2
3 Busker	2-4
4 Trær	2-6
3 Drift av gang- og kjørearealer	2-7
4 Ettersyn og drift av lekeplass	2-7
3 Drammen museum	3-1
2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær	3-1
1 Plen	3-1
2 Grasbakke	3-5
4 Idrett	4-1
2 Skjøtsel av grasarealer, urter, busker og trær	4-1
1 Plen	4-1