

MATRISOPPSETT FOR BRANNTEGNINGER KONGSVINGER KOMMUNE - KKEIENDOM

Nr:	Innholdene	Branntegninger (Brannverntegninger)		Rømningsplaner		Orienteringsplaner	
		Elementer som skal være med	Kommentarer	Elementer som skal være med	Kommentarer	Elementer som skal være med	Kommentarer
1	Branncellebegrensende vegger	x					
2	Brannvegger (seksjoneringsvegger)	x		x		x	
3	Brannvegger (mellom frittstående bygg)	x					
4	Rominndeling (nummerering)	x				x	
5	Brannklassifiserte dører	x					
6	Rømningsveier	x		x	Markeres kun med piler	x	
7	Dørenes slagretning	x					
8	Trapper og andre forbindelser mellom etasjene	x	TR1 og TR2 markeres på tegning	x		x	
9	Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag	x				x	11 kg eller mer
10	Plassering av manuelle meldere for brannalarmanlegget	x		x		x	
11	Plassering av manuelle utløsere for slokkesystem	x				x	
12	Plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon	x				x	
13	Plassering av håndslukkeutstyr/brannslanger	x		x		x	
14	Plassering av brannalarmsentral/kontrollpanel	x		x		x	
15	Inntegning detektorplassering	x				x	
16	Områder dekket av sprinkleranlegg	x					
17	Oversikt lede- og markeringslys	x					
18	Klassifisering av etasjeskille	x					
19	Sprinkel sentral	x				x	
20	Oversikt over ledelinjer	x		x			
21	Nøkkelboks	x				x	
22	Angrepsveier for brannvesen	x					
23	Evakueringsplass						
24	Oppstillingsplass brannvesen						
25	Nummerering av detektorer	x				x	
26	Opplag gass (nedgravd tank, osv.)	x					
27	Brannkummer						
28	Ledelyssystem ihht NS 3926	x					
29	Brann instruks			x			
30	Dørholdermagnet		Forutsetter at dørens egenskaper fremgår på tegning (jfr. punkt 5)				
31	Elektriske tavler/hovedtavle	x				x	
32	Høytaler for talevarsling	x					
33	Trafo	x	Trafo inne i bygning skal med			x	
34,00	Brannklokker	x				x	