

Vedlegg 1: Oppdragsgivers kravspesifikasjon

1. Krav til service- og garantiarbeid

Der er en fordel om Service- og garantiarbeid skal kunne utføres hos verksted i nærområdet (Surnadal eller nabokommune). Dersom dette ikke er mulig må dette angis i tilbudsbrevet.

2. Kravspesifikasjon

Avvik fra kravspesifikasjon **kan** medføre avvisning. Tilbyder skal krysse av eller kommentere i høyre kolonne.

	Ja/Nei	Tilbudt bil beskrivelse/vedlegg
Liten lastebil med tillatt totalvekt inntil 7500 kg og som kan kjører med førerkort klasse C		
Motor Motorstyrke > 140 Hk Dieselmotor Euro 6		
Dekk/felg Sommer- og vinterdekk på originalfelg. Vinterdekk med pigg.		
Varsellys Oransje LED varsellysbjelke (100 – 120 cm). Lavbyggende. 360 gr. belysning. Fastmonterte oransje LED varsellamper i grill 2 stk. og 2 stk. bak på bil.		
Arbeidslys LED 2 stk. montert bak på førerhytte mot plan. 2 stk. bak på bil.		
Førerhus - Klimaanlegg - Leather-look setetrekk - Varme i seter - Gummimatter foran - Aircondition - El-speil med varme - El-vinduer - Fjernlås/sentrallås - Utetemperaturmåler - Radio Dab+ med handsfree/bluetooth for telefon innbygd i radio - Ryggealarm - Ryggelys i stigtrinn og/eller bakkant - framskjerm begge sider - 2 stk led-1000m ekstra fjernlys		
Farge Ønskelig med silver grå metallic.		

Oppgi evt. andre aktuelle farger		
Plan - Planlengde 4100 mm - Planbredde 2400 mm - Lemmer 400 mm – 2 delt - Hydraulisk bakovertipp - Plan av aluminium med elokserte lemmes - Kinnegrip hjørne og midtstolper - Forgavel i høyde 1.0 m - Topphengslet bakluke - Hydraulisk automatlem bak på plan - 10 stk nedfelte surringskroker - Tippramme lakkres i bilens rammefarge - Stolper lakkres i alufarge - Elektrisk betjening av tipp/automatlem i førerhuset - Stroppekasse vanntett, venstre side under plan, l*d*h 1,0m * 0,6m * 0,4m		
Kran - Palfinger PK2900 monteres fast bak førerhus - Løftekapasitet reduseres til 2,0 t/m - Hydraulisk arm til 5,2 m - Svingsektor 370 grader - 3,2 tonns løfteskro - Hydrauliske støtteben på hver side - Kranen leveres montert og sertifisert		

Kravspesifikasjon representerer et minstekrav til leveransen.

3. Innhold i tilbudet

Sammen med tilbudsbrevet leveres også signert og utfylt tabell i vedlegg 2.

Vi ber om tilbud som inneholder bilder av tilbudt modell, tekniske data og klar beskrivelse av hva slags utstyr som inngår i leveransen.

NB! Det må gis anledning til prøvekjøring.

Pristilbud oppgis med alle kostnader for levering 6650 Surnadal, ferdig registrert og klar til bruk med alt utstyr montert.

Leveringstid fra bestillingsdato må oppgis.

Beskrivelse av servicebehov og tilhørende kostnader i en 5-årsperiode, samt hvilke garantier som tilbys.