



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
38	Drift av underganger Drift av Spiralen				Daglig kontroll av Spiralen
	Renhold av vegger og tak i underganger.				
	Rengjøring av skilt og refleks i tunnel/undergang ved behov (se også 78.2 og 79.3).				
	Rutinemessig inspeksjon Spiralen iht instruks D2I-38				
48	Drenering				
	Rensk og renhold av sluk og rister.				
	Rensk/åpning av drenshull i rekkverk/støpekant.	2 uker			
	Åpning av torvkanter som hindrer vannavrenning	2 uker			
	Inspeksjon og rensk av bekkeinntak før og under forventede store nedbørmengder.		Rapp insp bekkeinntak		
	Forebyggende arbeider før snøsmelting om våren.				
	Tining, vannavledning og oppstaking.				
	Transport til og deponering av avfall på godkjent avfallsplass.				
61	Grusdekker				
	Lapping av grusdekke, støvbinding og fjerning av stein				
	Reparasjon av dekkeskader i og etter teleløsningen.				
62.1	Lapping av asfaltdekker og betongdekker				
	Midlertidig lapping av hull i perioden 15.10.-15.4.				
	Sikring/avsperring av farlige hull og dekkeskader.	Straks	Logg		



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Div				
67.8	Drift og vedlikehold av steindekker				
	Ettersyn og avstrøing/etterfuging/reparasjon av steindekkefuger.	Innen 1. mai			
	Ettersyn og reparasjon av betongdekkefuger.				
	Rep av skader, festing av løs stein og lignende.	2 uker			
	Utskifting av skadet stein, evt erstatning av fjernet stein	2 uker			
	Midlertidig lapping med kalde masser dersom klimatiske forhold tilsier dette, inkl. senere fjerning og erstatning av disse massene med stein og heller av riktig form og farge.		Sted		
	Fjerning av gress/vegetasjon i fuger innenfor alle former for steinarealer.				
68.3	Oppjustering av skuldre				
	Fjerning av trafikkfarlige løs stein og lignende.	2 uker			
	Oppjustering av lokale hull og fordypninger i skulder.				
71.8	Drift og vedlikehold av murer og trapper				
	Inspeksjon av dreneringssystem.				
	Evt rensk/spyling eller staking av dreneringssystem				
	Inspeksjon av fundament (setninger m.m).				
	Inspeksjon av konstruksjon.				
	Reparasjon/oppretting og annet arbeid på rekkverk i trapper.				



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Fjerning av vegetasjon som kan føre til skade på mur eller trapp eller som er skjemmende eller medfører fare for trafikantene.				
72.8	Drift av støyskjermer Oppretting av skjevheter. Reparasjon av mindre skader. Renhold, vask, beising og maling.				
73.4	Drift og vedlikehold av fjellskjæringer og sikring Inspeksjon av skjæringer og sikringsutstyr i skjæringer. Reparasjon av mindre skadet sikringsutstyr i skjæringer, herunder "Sognemurer" på skjæringstopp. Lokal rensk i skjæring, fjerning av vegetasjon. Fjerning av nedfalt stein i grøft eller på veiareal. Opprydding bak fangmurer/sikringsgjerder på skjæringstopp.				
73.6	Opprydding etter ras og flom Opprydding og reparasjon av mindre ras- og flomskader. Fjerning av kvist og løst avfall som er ført ut på veibanen fra sideområder. Inspeksjon av rassted. Sikring/skilting og avsperring av vei- og trafikkarealer for å sikre ferdsel.				
74.8	Drift av grøntarealer og skråninger Skriftlig orientere eller varsle naboer om trafikkfarlig vegetasjon iht til prosedyre og instruks. Fjerning av sikthindrende vegetasjon. Klipping av gressmark langs gjerder og hekker med motorklipper.		D2 Prosedyre		



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Krattfjerning samt bortkjøring av avfall og deponering.				
75.81	Drift av kantstein				
	Fjerning eller festing av løs kantstein.	1 uke			
	Fjerning av løs stein, evt midlertidig stabilisering av kantsteinsår inntil ny stein kan settes.	1 uke			
	Justering av enkeltstein som har kommet ut av stilling.				
	Utskifting av skadet kantstein.				
	Erstatte kantstein som er fjernet.				
75.82	Drift av rekkverk og støtputer				
	Visuell inspeksjon, dokumentasjon av skader og varsle byggherren om skader.				
	Midlertidig sikring dersom skade er til hinder for trafikken eller representerer fare for trafikanter.	Straks			
	Oppretting av skjevheter.				
	Reparasjon av mindre skader.				
75.83	Drift av trafikkgerder				
	Visuell inspeksjon, dokumentasjon av skader og varsle byggherren om skader.				
	Midlertidig sikring dersom skade er til hinder for trafikken eller representerer fare for trafikanter.	Straks			
	Oppretting av skjevheter.	1 måned			
	Reparasjon av mindre skader.				
75.85	Drift av bommer				
	Inspeksjon og funksjonskontroll og varsling ved feil.				
	Utbedre eller sikre hvis skade er til fare for trafikantene.	Straks			
	Vedlikehold av refleks og fluoriserende maling.				
	Oppretting av skjevheter.				
	Sikring av fundamentering.				



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Reparasjon av andre mindre skader.				
78.2	Drift av skilt				
	Inspeksjon og rapportering.				
	Fjerning av vegetasjon foran skilt.				
	Renhold inkludert fjerning av tagging og utskifting av trafikkspilflater.	1 uke			
	Fjerning av snø fra skiltansikt og informasjonstavler.	Snarest			
	Oppretting av skjeve skiltstolper og skiltplater og sikring av fundamentering.	1 måned			
	Gjenoppsetting av nedkjørte og ødelagte skilt som hindrer informasjon til trafikantene.	Straks			
	Fjerning av ulovlig skilt og reklame iht. lokal forskrift for Drammen iht prosedyre.		D2 prosedyre		
	Midlertidig skilting (oppsetting og fjerning) for spesielle forhold eller ut fra unormale forhold på veinettet (glatt vei, spordybde, telehiv, fare for steinsprut m.m).				
	Periodisk/sesongvis oppsetting, nedtaking og lagring av skilt.				
	Periodisk/sesongvis tildekking av skilt.				
79.24	Drift av lehus og venteareal				
	Renhold og fjerning av tagging og graffiti.				
	Søppelfjerning i og rundt lehus.				
	Tømming av søppelbeholdere i lehus langs fylkesveier.	Starter 23.02.15	3 ganger pr uke		
	Reparasjon/rydding etter hærverk og skader.				
	Sikring/fjerning av knust glass.	1 døgn			
	Vasking og spyling (min 1 gang alle årlig og etter behov).				
79.3	Renhold av vei og trafikkarealer				

Tømming av søppelbeholdere i lehus langs fylkesveier. I henhold til liste er det 49 søppelbeholdere fordelt over hele byen.



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Fjerning av tilfeldig søppel langs vei og veiområde.				
	Fjerning av døde dyr (scannes for chip og eier varsles).	Straks	Prosedyre		
	Fjerning av materialer, gjenstander (gjelder også ved trafikkuhell).				
	Sikre friksjon ved å behandle olje-, diesel- og bensinsøl o.l.	Straks			
	Fjerning av ugress, løv og annen uønsket vegetasjon i andre områder enn i grøntarealer og skråninger.				
	Fjerning av ugras/vegetasjon i fortau mot kantstein, i rennebunn og på fortau mot bygning..				
	Fjerning av vindfall.	Straks	Tid/sted		
	Transport til og deponering av avfall på godkjent avfallsplass.				
	Fjerning av tagging og graffiti.	1 måned			
88	Drift av bruer				
	Renhold av veiutstyr, fuger og føringskanter.				
	Vask av ruter på Bybrua.				
	Sikring ved skader på rekkverk.	Straks			
	Fjerning av vegetasjon i fuger, brulager og vingemurer.				
	Krattrydding rundt brukar.				
95	Vinterdrift				
	Rydding og strøing av trapper	1 døgn			
	Etterrydding i og rundt lehus	1 døgn i uke			
	Rydding rundt spesielle objekter som for eksempel skap og trafikklys				
	Fjerning av iskanter i overgang mellom gatevarmeareal og vinterveiareal	1 uke			
	Fjerning av snø som dekker skilt	Snarest			



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Rydding ved fotgjengerkryssinger	Snarest			
	Div. Skjema og kontorarbeid				
95					
	Rydding og strøing av trapper				
	Etterrydding i og rundt lehus				
	Rydding rundt spesielle objekter som for eksempel skap og trafikklys				
	Fjerning av iskanter i overganger mellom gatevarmeareal og vinterveiareal				
	Fjerning av snø som dekker skilt				
	Rydding ved fotgjengerkryssinger				
	Tilsyn/fylling av sandkasser kasser		Lars		



Driftspatruljen Byggemøte

Dato

Prosess		Tiltakstid	Evt referanse	Timer	Kommentar / Oppgaver
	Fjerning av is i underganger og under konstruksjoner				