

Vedlegg 2	Kravspesifikasjon med minimumskrav	
------------------	---	--

Kategori A = minimumskrav		
1	Pris	Kategori
1.1	Alle priser skal oppgis i NOK og inkludere alle kostnader knyttet til potensielle leveranser eks. mva.	A
1.2	Pris skal leveres i Vedlegg 3, Prisskjema.	A
2	Kvalitet	Kategori
3.1	Krav til oppdraget	
3.1.1	Det skal utføres hovedinspeksjon av konstruksjonselementer under vann, så som fundamenter og fylling/erosjonssikring, for 28 bruer og 8 ferjekai. Inspeksjonen skal utføres som beskrevet for hovedinspeksjon under vann i SVV HB V441/NA-rundskriv 2018/4.	A
3.1.2	Fjerning av begroing skal være inkludert for å få en fullverdig inspeksjon.	A
3.1.3	Merking og sikring i forbindelse med eventuell trafikk på vannet/sjøen/elva og eventuelle andre trafikale hendelser er leverandørens ansvar.	A
3.1.4	Desinfeksjon av utstyr skal utføres før start av arbeid i vassdrag/elver for å hindre spredning av Gyrodactylus salaris. Kostnader i forbindelse med desinfeksjon inkluderes i prisene (prisskjema, vedlegg 3), for de bruene hvor dette er aktuelt.	A
3.1.5	Det skal lages en rapport for hver bru/kai der skadegraden og skadekonsekvensen registreres. Skadegrad og konsekvens skal rapporteres iht. SVV HB V441/NA-rundskriv 2018/4. Bilder skal tas av hele skaden(e) og bilde(ne) skal være klare og nummererte. Det skal lages en skisse som viser hvor skadene er lokaliserte, det skal også lages en enkel målsatt skisse av de enkelte skader som blir avdekket. For konstruksjoner med mange like konstruksjonselementer, skal det lages en oversiktstegning som viser hvor bildene er tatt.	A
3.1.6	Inspeksjonsrapport for hver bru/ferjekai skal overleveres i etterkant av hver inspeksjon. Beskrivende bilder skal vedlegges i rapport, i tillegg skal bilder også oversendes som jpg. Dykkene skal dokumenteres med video og skal lagres og overleveres til oppdragsgiver på forespørsel.	A
3.2	Levering og frister	
3.2.1	Alle bruene og ferjekaiene skal være ferdig inspiserte innen 01.11.2020. Inspeksjonsrapportene ønskes fortløpende overleverte, men skal senest være ferdigstilte og overleverte MRFK innen 15.11.2020	A