

Krav til levering av FDV dokumentasjon Larvik kommune.

- All FDV dokumentasjon skal leveres iht. NS 3451–Bygningsdelstabellen.
- Larvik kommune leverer minnepenn med mappestruktur iht. 3451.
- Dokumentene skal merkes på 3-sifret nivå iht. til standarden pluss løpenr. etter punktum
- Navnet på bygningsdelen skal være iht. til standarden med tilpasninger så det er enkelt å se hvilken bygningsdel dokumentet tilhører.
- Det er kun dokumentasjonen på den aktuelle bygningsdelen som skal legges inn og ikke hele kataloger.
- Alle tegninger skal leveres i dwg. format model og Pdf. Ved nærmere avtale med Larvik kommune Eiendom v/prosjektleder leveres også BIM tegninger, IFC filer (Industry Foundation Classes).

Eksempler på koding av FDV dokumenter.

20-Bygning

-  234.01 Bruks- og vedlikeholdsveiledning ...
-  234.02 Vinduer
-  234.03 Forbrukerinfo bygningsglass
-  234.04 Garasjeport
-  234.05 Brukermanual garasjeport
-  234.06 Aluminiumsdører og vinduer

30-VVS

-  365.01 Ventilasjonsaggregat fellesdel
-  365.01B Brukermanual for styring fellesdel
-  365.01C Elektrisk koblingsskjema fellesdel
-  365.02 Ventilasjonsanlegg leiligheter
-  365.02B Kjøkkenhetter leiligheter

4.0 Elektro

-  433.01 Fordeling 433.01.01 - 1E-433-4-01 ...
-  433.02 Fordeling 433.01.02 - 1E-433-4-02 ...
-  433.03 Fordeling 433.01.00 - 1E-433-4-00 ...
-  433.04 SCHNEIDER ROBUST MATERIELL
-  433.05 ELKO DOBBEL PÅVEGG STIKK
-  433.06 ELKO TRIPPEL INNFELT STIKK
-  433.07 ELKO BRYTERE
-  433.08 ELKO STIKKONTAKTER
-  433.09 BEVEGELSESENSOR PIR 180

50. Tele og automatisering

-  564.01 750-600_WIO_endestykke
-  564.02 750-849_WIO_kontroller
-  564.03 753-646_WIO_grensesnitt_komm....
-  564.04 2002REG Spenningsforsyner 640mA
-  564.05 2098REGHE Dali gateway
-  564.06 2142REG Linjekobler
-  564.07 2225WSU Værstasjon universal
-  564.08 2336REGHZB Varmeaktuator 6 kanal
-  564.09 2501UP Miniaktor persienne 1-kanal

Hvis FDV dokumentet omfatter flere bygningsdeler eller annen generell informasjon, legges dokumentet under 0 nivået eks 2.0 Bygning. Et eks. Telefon og adresseliste alle leverandører blir

Prosess Prosjekter, drift og vedlikehold / Krav til FDV-Dok.
Godkjent dato 03.03.2019 (Jørn Langangen (lanjo0703))
Endret dato 31.01.2019 (John Nilsen (EENILJO))

Dokumentkategori
Siste revisjon
Neste revisjonsdato

2.01-Telefonliste leverandører