

Motordriven motviktstruck 1.5 - 3.5 ton

TONERO



Motordriven motviktstruck 1.5 - 1.75 ton

Truckspecifikationer					02-8FGF15	02-8FDF15	02-8FGF18	02-8FDF18
Fakta	1.1	Tillverkare			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Modell			02-8FGF15	02-8FDF15	02-8FGF18	02-8FDF18
	1.3	Drivenhet			Gasol	Diesel	Gasol	Diesel
	1.4	Körsätt			Sittande förare	Sittande förare	Sittande förare	Sittande förare
	1.5	Lastkapacitet	Q	kg	1500	1500	1750	1750
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500	500	500	500
	1.8	Lastavstånd (Framaxelns centrumlinje till och med gaffelryggen)	x	mm	410	410	410	410
	1.9	Hjulbas	y	mm	1485	1485	1485	1485
Vikt	2.1	Truckvikt		kg	2450	2550	2630	2730
	2.2	Viktfördelning, full last fram/bak		kg	3460/490	3510/540	3820/560	3940/540
	2.3	Viktfördelning, ingen last fram/bak		kg	1040/1410	1090/1460	1000/1630	1120/1610
Däck	3.1	Däck - Luftgummi (P), Elastiska (SE), Massiva (R)			SE	SE	SE	SE
	3.2	Däck Storlek - fram			6.50-10	6.50-10	6.50-10	6.50-10
	3.3	Däck Storlek - bak			5.00-8	5.00-8	5.00-8	5.00-8
	3.5	Hjul - Antal Fram/ Bak (x = drivhjul)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spårvidd - fram	b ₁₀	mm	885	885	885	885
	3.7	Spårvidd - bak	b ₁₁	mm	895	895	895	895
Dimensioner	4.1	Tiltvinkel fram/bak	α/β	deg	6/11	6/11	6/11	6/11
	4.2	Stativhöjd min. (standardstativ)	h ₁	mm	1995	1995	1995	1995
	4.3	Frilyft (standardstativ)	h ₂	mm	150	150	150	150
	4.4	Lyft (standardstativ)	h ₃	mm	2960	2960	2960	2960
		Lyfthöjd (standardstativ)	h ₂₃	mm	3000	3000	3000	3000
	4.5	Stativhöjd inklusive lastskydd	h ₄	mm	4250	4250	4250	4250
	4.7	Höjd på skyddstak	h ₆	mm	2080	2080	2080	2080
	4.8	Sitthöjd	h ₇	mm	1020	1020	1020	1020
	4.12	Höjd centrum bogsersprint	h ₁₀	mm	285	285	285	285
	4.19	Total längd	l ₁	mm	3290	3290	3315	3315
	4.20	Längd till gaffelryggen	l ₂	mm	2290	2290	2315	2315
	4.21	Bredd	b ₁	mm	1070	1070	1070	1070
	4.22	Gaffelstorlek	s/e/l	mm	40/80/1000	40/80/1000	40/80/1000	40/80/1000
	4.23	Gaffelvagn DIN 15173, klass/typ A,B			IIA	IIA	IIA	IIA
	4.24	Gaffelvagn, bredd	b ₃	mm	920	920	920	920
	4.31	Frigång, full last, under stativ	m ₁	mm	80	80	80	80
	4.32	Frigång, Mitten hjulbas	m ₂	mm	95	95	95	95
	4.33	Gångbreddsbehov pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm	3600	3600	3620	3620
	4.34	Gångbreddsbehov pallstorlek 800x1200, kortsideshantering	A _{st}	mm	3800	3800	3820	3820
	4.35	Vändradie	W _a	mm	1990	1990	2010	2010
	4.36	Vändradie (innre)	b ₁₃	mm	575	575	575	575
Prestanda	5.1	Hastigheter körning full last/ ingen last		km/h	18,5/19,0	18,0/18,5	18,5/19,0	18,0/18,5
	5.2	Hastigheter lyftning full last/ ingen last		m/s	0,67/0,68	0,65/0,68	0,67/0,68	0,65/0,68
	5.3	Hastigheter sänkning full last/ ingen last		m/s	0,50/0,55	0,50/0,55	0,50/0,55	0,50/0,55
	5.6	Max. Dragkraft full last/ ingen last		N	17500/6300	16600/7000	17500/6300	16600/6300
	5.7	Backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	41	42	40	37
	5.8	Max. backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	45/22	45/22	44/20	41/20
	5.10	Färdbroms			Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Motor	7.1	Motor tillverkare/modell			Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)	Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)
	7.2	Motoreffekt enligt ISO 1585		kW	38	36	38	36
	7.3	Max varvtal		1/min	2570	2400	2570	2400
	7.4	Antal cylindrar / cylinder volym		cm ³	4/2237	4/2486	4/2237	4/2486
	7.5a	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		l/h	—	2,7	—	3,0
	7.5b	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		kg/h	2,5	—	2,6	—
Övrigt	8.2	Hydraulsystem arbetstryck		bar	118	118	118	118
	8.3	Oljeflöde för aggregat (tillbehör)		l/min	65 max.	64 max.	65 max.	64 max.
	8.4	Ljudnivå vid förarens öra enligt EN 12 053		dB(A)	77	79	77	79

¹⁾ Vid 1,5 km/h

²⁾ Beräknade värden

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen erhåll de senaste specifikationerna innan upphandling av produkter,

Stativspecifikationer och klassade kapaciteter


Mast			V								FV					FSV						
8FG/DF15/18	Lyfthöjd	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000
	Lyft	h_3	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	5460	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460	6960
	Höjd, sänkt stativ	h_1	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	3345	1995	2145	2245	2405	2595	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095
	Höjd, upphöjt stativ ¹⁾	h_4	3640	3940	4140	4340	4640	5140	5640	6140	3590	3890	4090	4290	4590	4865	5265	5565	6065	6565	7065	7565
	Höjd, upphöjt stativ ²⁾	h_4	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	6750	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	7740	8240
	Frilyft, utan laststöd	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	1440	1590	1690	1850	2040	1460	1610	1710	1870	2060	2310	2560
	Frilyft, med laststöd	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	785	935	1035	1195	1385	785	935	1035	1195	1385	1635	1885

1) Utan laststöd.
2) Med laststöd; Laststödshöjd standard 1220mm.
Värden inom [] gäller när "A4 slangdragning" är vald.

Single tyre			V								FV					FSV						
8FG/DF15	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	—
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1300	—	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1350	1250	950	700	500	—
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1300	—	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1350	1300	1050	800	570	—
8FG/DF18	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	—
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	1750	1750	1750	1750	1700	1600	1550	—	1750	1750	1750	1750	1700	1550	1500	1450	1100	850	500	—
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	1750	1750	1750	1750	1700	1600	1550	—	1750	1750	1750	1750	1700	1550	1500	1450	1200	950	570	—

Dubbel däck			V								FV					FSV						
8FG/DF15	Stativtillt, framåt	deg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Stativtillt, bakåt	deg	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	5	5	5	5	5
	Lastkapacitet, P/SE däck vid 500 mm TP	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1350	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1350	1300	1250	1100	900	650
8FG/DF18	Stativtillt, framåt	deg	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Stativtillt, bakåt	deg	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	5	5	5	5	5
	Lastkapacitet, P/SE däck vid 500 mm TP	kg	1750	1750	1750	1750	1700	1600	1550	1450	1750	1750	1750	1750	1700	1550	1500	1450	1400	1200	850	600

Värden inom () gäller när "Hytt" är vald (även vid endast frontruta).



Motordriven motviktstruck 2.0 ton

Truckspecifikationer					02-8FGKF20	02-8FDKF20	02-8FGF20	02-8FDF20	52-8FDF20
Fakta	1.1	Tillverkare			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Modell			02-8FGKF20	02-8FDKF20	02-8FGF20	02-8FDF20	52-8FDF20
	1.3	Drivenhet			Gasol	Diesel	Gasol	Diesel	Diesel
	1.4	Körsätt			Sittande	Sittande	Sittande	Sittande	Sittande
	1.5	Lastkapacitet	Q	kg	2000	2000	2000	2000	2000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500	500	500	500	500
	1.8	Lastavstånd (Framaxelns centrumlinje till och med gaffelryggen)	x	mm	430	430	470	470	470
	1.9	Hjulbas	y	mm	1485	1485	1650	1650	1650
Vikt	2.1	Truckvikt		kg	3150	3220	3250	3290	3310
	2.2	Viktfördelning, full last fram/bak		kg	4450/700	4490/730	4580/670	4600/690	4610/700
	2.3	Viktfördelning, ingen last fram/bak		kg	1150/2000	1190/2030	1410/1840	1430/1860	1440/1870
Däck	3.1	Däck - Luftgummi (P), Elastiska (SE), Massiva (R)			SE	SE	SE	SE	SE
	3.2	Däck Storlek - fram			21x8-9	21x8-9	7.00-12	7.00-12	7.00-12
	3.3	Däck Storlek - bak			18x7-8	18x7-8	6.00-9	6.00-9	6.00-9
	3.5	Hjul - Antal Fram/ Bak (x = drivhjul)			2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spårvidd - fram	b ₁₀	mm	960	960	960	960	960
	3.7	Spårvidd - bak	b ₁₁	mm	940	940	965	965	965
Dimensioner	4.1	Tiltvinkel fram/bak	α/β	deg	7/10	7/10	6/11	6/11	6/11
	4.2	Stativhöjd min. (standardstativ)	h ₁	mm	1975	1975	1995	1995	1995
	4.3	Frilyft (standardstativ)	h ₂	mm	125	125	150	150	150
	4.4	Lyft (standardstativ)	h ₃	mm	2960	2960	2960	2960	2960
		Lyfthöjd (standardstativ)	h ₂₃	mm	3000	3000	3000	3000	3000
	4.5	Stativhöjd inklusive lastskydd	h ₄	mm	4250	4250	4250	4250	4250
	4.7	Höjd på skyddstak	h ₆	mm	2085	2085	2110	2110	2110
	4.8	Sitthöjd	h ₇	mm	1025	1025	1050	1050	1050
	4.12	Höjd centrum bogsersprint	h ₁₀	mm	285	285	315	315	315
	4.19	Total längd	l ₁	mm	3370	3370	3575	3575	3575
	4.20	Längd till gaffelryggen	l ₂	mm	2370	2370	2575	2575	2575
	4.21	Bredd	b ₁	mm	1155	1155	1150	1150	1150
	4.22	Gaffelstorlek	s/e/l	mm	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000
	4.23	Gaffelvagn DIN 15173, klass/typ A,B			IIA	IIA	IIA	IIA	IIA
	4.24	Gaffelvagn, bredd	b ₃	mm	1020	1020	1020	1020	1020
	4.31	Frigång, full last, under stativ	m ₁	mm	60	60	90	90	90
	4.32	Frigång, Mitten hjulbas	m ₂	mm	85	85	135	135	135
	4.33	Gångbreddsbehov pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm	3670	3670	3870	3870	3870
	4.34	Gångbreddsbehov pallstorlek 800x1200, kortsideshantering	A _{st}	mm	3870	3870	4070	4070	4070
	4.35	Vändradie	W _a	mm	2040	2040	2200	2200	2200
	4.36	Vändradie (innre)	b ₁₃	mm	630	630	745	745	745
Prestanda	5.1	Hastigheter körning full last/ ingen last		km/h	17,0/17,5	17,0/17,5	17,5/18,0	17,0/17,5	19,0/19,5
	5.2	Hastigheter lyftning full last/ ingen last		m/s	0,60/0,64	0,56/0,60	0,60/0,64	0,56/0,60	0,62/0,66
	5.3	Hastigheter sänkning full last/ ingen last		m/s	0,50/0,50	0,50/0,50	0,50/0,50	0,50/0,50	0,50/0,50
	5.6	Max. Dragkraft full last/ ingen last		N	18800/7800	18000/7800	18500/9000	17400/9100	19200/9100
	5.7	Backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	36	34	35	32	33
	5.8	Max. backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	40/20	38/20	39/22	36/22	36/22
	5.10	Färdbroms			Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Motor	7.1	Motor tillverkare/modell			Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)	Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)	Toyota 1ZS (IIIB)
	7.2	Motoreffekt enligt ISO 1585		kW	38	36	38	36	41
	7.3	Max varvtal		1/min	2570	2400	2570	2500	2200
	7.4	Antal cylindrar / cylinder volym		cm ³	4/2237	4/2486	4/2237	4/2486	3/1795
	7.5a	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		l/h	—	3,2	—	3,2	2,6
	7.5b	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		kg/h	2,8	—	2,8	—	—
Övrigt	8.2	Hydraulsystem arbetstryck		bar	147	147	147	147	174
	8.3	Oljeflöde för aggregat (tillbehör)		l/min	65-71	65-71	65-71	65-77	65-77
	8.4	Ljudnivå vid förares öra enligt EN 12 053		dB(A)	77	79	77	79	77

¹⁾ Vid 1,5 km/h

²⁾ Beräknade värden

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen erhåll de senaste specifikationerna innan upphandling av produkter,

Stativspecifikationer och klassade kapaciteter


Mast			V								FV					FSV							
8FG/DF20	Lyfthöjd	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	—	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000	
	Lyft	h_3	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	—	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	—	—	
	Höjd, sänkt stativ	h_1	1975	2125	2225	2385	2575	2825	3075	—	1975	2125	2225	2385	2575	1975	2125	2225	2385	2575	—	—	
	Höjd, upphöjt stativ ¹⁾	h_4	3705	4005	4205	4405	4705	5205	5705	—	3635	3935	4135	4335	4635	4975	5375	5675	6175	6675	—	—	
	Höjd, upphöjt stativ ²⁾	h_4	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	—	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	—	—	
	Frilyft, utan laststöd	h_2	125	125	125	125	125	125	125	—	1370 [1220]	1520 [1370]	1620 [1470]	1780 [1630]	1970 [1820]	1330	1480	1580	1740	1930	—	—	
	Frilyft, med laststöd	h_2	125	125	125	125	125	125	125	—	765	915	1015	1175	1365	765	915	1015	1175	1365	—	—	
8FG/DF20	Lyfthöjd	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000	
	Lyft	h_3	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	5460	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460	6960	
	Höjd, sänkt stativ	h_1	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	3345	1995	2145	2245	2405	2595	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	
	Höjd, upphöjt stativ ¹⁾	h_4	3700	4000	4200	4400	4700	5200	5700	6200	3625	3925	4125	4325	4625	4900	5300	5600	6100	6600	7100	7600	
	Höjd, upphöjt stativ ²⁾	h_4	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	6750	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	7740	8240	
	Frilyft, utan laststöd	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	1400 [1220]	1550 [1370]	1650 [1470]	1810 [1630]	2000 [1820]	1425	1575	1675	1835	2025	2275	2525	
	Frilyft, med laststöd	h_2	150	150	150	150	150	150	150	150	785	935	1035	1195	1385	785	935	1035	1195	1385	1635	1885	

1) Utan laststöd.
2) Med laststöd; Laststödshöjd standard 1220mm.
Värden inom [] gäller när "A4 slangdragning" är vald.

Enkel däck			V								FV					FSV							
8FG/DF20	Stativtillt, framåt	deg	7	7	7	7	7	7	7	—	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	—	—	
	Stativtillt, bakåt	deg	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	—	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	10(5)	5	5	5	5	5	—	—	
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1850	—	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1850	1450	1200	850	—	—	
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	—	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1600	1350	1000	—	—
8FG/DF20	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—	
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	—	
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1850	—	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1850	1450	1200	850	650	—	
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	—	2000	2000	2000	2000	2000	1900	1850	1600	1350	1000	750	—	

Dubbel däck			V								FV					FSV							
8FG/DF20	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	6	6
	Lastkapacitet, P/SE däck vid 500 mm TP	kg	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	1800	2000	2000	2000	2000	2000	1950	1900	1850	1800	1600	1550	1200	—

Värden inom () gäller när "Hytt" är vald (även vid endast frontruta).



Motordriven motviktstruck 2.5 ton

Truckspecifikationer					02-8FGF25	02-8FDF25	52-8FDF25
Fakta	1.1	Tillverkare			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Modell			02-8FGF25	02-8FDF25	52-8FDF25
	1.3	Drivenhet			Gasol	Diesel	Diesel
	1.4	Körsätt			Sittande	Sittande	Sittande
	1.5	Lastkapacitet	Q	kg	2500	2500	2500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500	500	500
	1.8	Lastavstånd (Framaxelns centrumlinje till och med gaffelryggen)	x	mm	470	470	470
	1.9	Hjulbas	y	mm	1650	1650	1650
Vikt	2.1	Truckvikt		kg	3560	3600	3620
	2.2	Viktfördelning, full last fram/bak		kg	5280/780	5300/800	5310/810
	2.3	Viktfördelning, ingen last fram/bak		kg	1300/2260	1320/2280	1330/2290
Däck	3.1	Däck - Luftgummi (P), Elastiska (SE), Massiva (R)			SE	SE	SE
	3.2	Däck Storlek - fram			7.00-12	7.00-12	7.00-12
	3.3	Däck Storlek - bak			6.00-9	6.00-9	6.00-9
	3.5	Hjul - Antal Fram/ Bak (x = drivhjul)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spårvidd - fram	b ₁₀	mm	960	960	960
	3.7	Spårvidd - bak	b ₁₁	mm	965	965	965
Dimensioner	4.1	Tiltvinkel fram/bak	a/b	deg	6/11	6/11	6/11
	4.2	Stativhöjd min. (standardstativ)	h ₁	mm	1995	1995	1995
	4.3	Frilyft (standardstativ)	h ₂	mm	150	150	150
	4.4	Lyft (standardstativ)	h ₃	mm	2960	2960	2960
		Lyfthöjd (standardstativ)	h ₂₃	mm	3000	3000	3000
	4.5	Stativhöjd inklusive lastskydd	h ₄	mm	4250	4250	4250
	4.7	Höjd på skyddstak	h ₆	mm	2110	2110	2110
	4.8	Sitthöjd	h ₇	mm	1050	1050	1050
	4.12	Höjd centrum bogsersprint	h ₁₀	mm	315	315	315
	4.19	Total längd	l ₁	mm	3640	3640	3640
	4.20	Längd till gaffelryggen	l ₂	mm	2640	2640	2640
	4.21	Bredd	b ₁	mm	1150	1150	1150
	4.22	Gaffelstorlek	s/e/l	mm	40/100/1000	40/100/1000	40/100/1000
	4.23	Gaffelvagn DIN 15173, klass/typ A,B			IIA	IIA	IIA
	4.24	Gaffelvagn, bredd	b ₃	mm	1020	1020	1020
	4.31	Frigång, full last, under stativ	m ₁	mm	90	90	90
	4.32	Frigång, Mitten hjulbas	m ₂	mm	135	135	135
	4.33	Gångbreddsbehov pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm	3950	3950	3950
	4.34	Gångbreddsbehov pallstorlek 800x1200, kortsideshantering	A _{st}	mm	4150	4150	4150
Prestanda	4.35	Vändradie	W _a	mm	2280	2280	2280
	4.36	Vändradie (innre)	b ₁₃	mm	745	745	745
	5.1	Hastigheter körning full last/ ingen last		km/h	17,5/18	17,0/17,5	19/19,5
	5.2	Hastigheter lyftning full last/ ingen last		m/s	0,60/0,64	0,56/0,60	0,62/0,66
	5.3	Hastigheter sänkning full last/ ingen last		m/s	0,50/0,50	0,50/0,50	0,50/0,50
	5.6	Max. Dragkraft full last/ ingen last		N	18500/8500	17400/8500	19200/8700
	5.7	Backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	29	27	28
	5.8	Max. backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	33/19	31/19	31/19
	5.10	Färdbroms			Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Motor	7.1	Motor tillverkare/modell			Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)	Toyota 1ZS (IIIB)
	7.2	Motoreffekt enligt ISO 1585		kW	38	36	41
	7.3	Max varvtal		1/min	2570	2500	2200
	7.4	Antal cylindrar / cylinder volym		cm³	4/2237	4/2486	3/1795
	7.5a	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		l/h	—	3,6	2,9
	7.5b	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		kg/h	2,9	—	—
Övrigt	8.2	Hydraulsystem arbetstryck		bar	147	147	147
	8.3	Oljeflöde för aggregat (tillbehör)		l/min	65-71	65-77	65-82
	8.4	Ljudnivå vid förarens öra enligt EN 12 053		dB(A)	77	79	77

¹⁾ Vid 1,5 km/h

²⁾ Beräknade värden

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen erhåll de senaste specifikationerna innan upphandling av produkter,

Stativspecifikationer och klassade kapaciteter


Mast			V								FV					FSV							
8FG/DF25	Lyfthöjd	h ₂₃	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000	
	Lyft	h ₃	2960	3260	3460	3660	3960	4460	4960	5460	2960	3260	3460	3660	3960	4260	4660	4960	5460	5960	6460	6960	
	Höjd, sänkt stativ	h ₁	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	3345	1995	2145	2245	2405	2595	1995	2145	2245	2405	2595	2845	3095	
	Höjd, upphöjt stativ ¹⁾	h ₄	3700	4000	4200	4400	4700	5200	5700	6200	3625	3925	4125	4325	4625	4900	5300	5600	6100	6600	7100	7600	
	Höjd, upphöjt stativ ²⁾	h ₄	4250	4550	4750	4950	5250	5750	6250	6750	4240	4540	4740	4940	5240	5540	5940	6240	6740	7240	7740	8240	
	Frilyft, utan laststöd	h ₂	150	150	150	150	150	150	150	150	1400 [1220]	1550 [1370]	1650 [1470]	1810 [1630]	2000 [1820]	1425	1575	1675	1835	2025	2275	2525	
	Frilyft, med laststöd	h ₂	150	150	150	150	150	150	150	150	785	935	1035	1195	1385	785	935	1035	1195	1385	1635	1885	

1) Utan laststöd.
2) Med laststöd; Laststödshöjd standard 1220mm.
Värden inom [] gäller när "A4 slangdragning" är vald.

Enkel däck			V								FV					FSV							
8FG/DF25	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—		
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	9	6	6	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	9	6	6	6	6	6	—		
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2150	1700	—	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2000	1500	1250	900	650	—	
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2300	1850	—	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2000	1650	1400	1050	750	—	

Dubbel däck			V								FV					FSV							
8FG/ DF25	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6		
	Lastkapacitet, P/SE däck vid 500 mm TP	kg	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400	2300	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2450	2400	2050	1700	1550	1200	

Värden inom () gäller när "Hytt" är vald (även vid endast frontruta).



Motordriven motviktstruck 3.0 ton

Truckspecifikationer					02-8FGF30	02-8FDF30	52-8FDF30
Fakta	1.1	Tillverkare			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Modell			02-8FGF30	02-8FDF30	52-8FDF30
	1.3	Drivenhet			Gasol	Diesel	Diesel
	1.4	Körsätt			Sittande	Sittande	Sittande
	1.5	Lastkapacitet	Q	kg	3000	3000	3000
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500	500	500
	1.8	Lastavstånd (Framaxelns centrumlinje till och med gaffelryggen)	x	mm	485	485	485
	1.9	Hjulbas	y	mm	1700	1700	1700
Vikt	2.1	Truckvikt		kg	4210	4250	4280
	2.2	Viktfördelning, full last fram/bak		kg	6230/980	6260/990	6280/1000
	2.3	Viktfördelning, ingen last fram/bak		kg	1490/2720	1530/2720	1540/2740
Däck	3.1	Däck - Luftgummi (P), Elastiska (SE), Massiva (R)			SE	SE	SE
	3.2	Däck Storlek - fram			28x9-15	28x9-15	28x9-15
	3.3	Däck Storlek - bak			6.50-10	6.50-10	6.50-10
	3.5	Hjul - Antal Fram/ Bak (x = drivhjul)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spårvidd - fram	b ₁₀	mm	1010	1010	1010
	3.7	Spårvidd - bak	b ₁₁	mm	965	965	965
	3.8	Spårvidd - mellan	b ₁₂	mm	1010	1010	1010
Dimensioner	4.1	Tiltvinkel fram/bak	a/b	deg	6/11	6/11	6/11
	4.2	Stativhöjd min. (standardstativ)	h ₁	mm	2010	2010	2010
	4.3	Frilyft (standardstativ)	h ₂	mm	135	135	135
	4.4	Lýft (standardstativ)	h ₃	mm	2955	2955	2955
	4.5	Lyfthöjd (standardstativ)	h ₂₃	mm	3000	3000	3000
	4.6	Stativhöjd inklusive lastskydd	h ₄	mm	4260	4260	4260
	4.7	Höjd på skyddstak	h ₆	mm	2170	2170	2170
	4.8	Sitthöjd	h ₇	mm	1110	1110	1110
	4.9	Höjd över last	h ₈	mm	2250	2250	2250
	4.10	Höjd över last	h ₉	mm	2250	2250	2250
	4.12	Höjd centrum bogsersprint	h ₁₀	mm	335	335	335
	4.13	Höjd över last	h ₁₁	mm	2250	2250	2250
	4.19	Total längd	l ₁	mm	3780	3780	3780
	4.20	Längd till gaffelryggen	l ₂	mm	2780	2780	2780
	4.21	Bredd	b ₁	mm	1240	1240	1240
	4.22	Gaffelstorlek	s/e/l	mm	45/100/1000	45/100/1000	45/100/1000
	4.23	Gaffelvagn DIN 15173, klass/typ A,B			IIIA	IIIA	IIIA
	4.24	Gaffelvagn, bredd	b ₃	mm	1070	1070	1070
	4.31	Frigång, full last, under stativ	m ₁	mm	110	110	110
	4.32	Frigång, Mitten hjulbas	m ₂	mm	180	180	180
Prestanda	5.1	Hastigheter körning full last/ ingen last		km/h	18,5/19,0	16,0/16,5	18,5/19,0
	5.2	Hastigheter lyftning full last/ ingen last		m/s	0,51/0,55	0,44/0,47	0,50/0,53
	5.3	Hastigheter sänkning full last/ ingen last		m/s	0,50/0,50	0,50/0,50	0,50/0,50
	5.6	Max. Dragkraft full last/ ingen last		N	18000/10300	18400/10400	19500/10500
	5.7	Backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	23	24	25
	5.8	Max. backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	26/20	27/20	28/20
	5.10	Färdbroms			Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
	5.9	Max. körhastighet utan last		km/h	20	20	20
Motor	7.1	Motor tillverkare/modell			Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)	Toyota 1ZS (IIIB)
	7.2	Motoreffekt enligt ISO 1585		kW	42	36	41
	7.3	Max varvtal		1/min	2570	2500	2200
	7.4	Antal cylindrar / cylinder volym		cm ³	4/2237	4/2486	3/1795
	7.5a	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		l/h	—	4,4	3,6
	7.5b	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		kg/h	3,7	—	—
Övrigt	8.2	Hydraulsystem arbetstryck		bar	147	147	147
	8.3	Oljefflöde för aggregat (tillbehör)		l/min	65-74	65-75	65-80
	8.4	Ljudnivå vid förarens öra enligt EN 12 053		dB(A)	77	79	77

¹⁾ Vid 1,5 km/h

²⁾ Beräknade värden

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen erhåll de senaste specifikationerna innan upphandling av produkter,

Stativspecifikationer och klassade kapaciteter


Mast			V										FV					FSV									
8FG/DF30	Lyfthöjd	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	6000		3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000			
	Lyft	h_3	2955	3255	3455	3655	3955	4455	4955	5455	5955		2955	3255	3455	3655	3955	4255	4655	4955	5455	5955	6455	6955			
	Höjd, sänkt stativ	h_1	2010	2160	2260	2420	2610	2860	3110	3360	3650		2010	2160	2260	2420	2610	2160	2260	2420	2610	2860	3110	3360			
	Höjd, upphöjt stativ ¹⁾	h_4	3765	4065	4265	4465	4765	5265	5765	6265	6765		3650	3950	4150	4350	4650	4950	5350	5650	6150	6650	7150	7650			
	Höjd, upphöjt stativ ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	6760	7260		4250	4550	4750	4950	5250	5550	5950	6250	6750	7250	7750	8250			
	Frilyft, utan laststöd	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	135		1400 [1145]	1550 [1295]	1650 [1395]	1810 [1555]	2000 [1745]	1550	1650	1810	2000	2250	2500	2750			
	Frilyft, med laststöd	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	135		800	950	1050	1210	1400	950	1050	1210	1400	1650	1900	2150			

1) Utan laststöd.
2) Med laststöd; Laststödshöjd standard 1220mm.
Värden inom [] gäller när "A4 slangdragning" är vald.

Enkel däck			V										FV					FSV									
8FG/DF30	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	—		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—			
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	—		11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	—			
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2600	—	—		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2600	1900	1500	1000	—			
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2750	—	—		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2750	2050	1650	1100	—			

Dubbel däck			V										FV					FSV									
8FG/DF30	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6			
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6		11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	6			
	Lastkapacitet, P/SE däck vid 500 mm TP	kg	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2550	2050		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2650	2050	1600	1200			

Värden inom () gäller när "Hytt" är vald (även vid endast frontruta).



Motordriven motviktstruck 3.5 ton

Truckspecifikationer					02-8FGJF35	02-8FDJF35	52-8FDJF35
Fakta	1.1	Tillverkare			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Modell			02-8FGJF35	02-8FDJF35	52-8FDJF35
	1.3	Drivenhet			Gasol	Diesel	Diesel
	1.4	Körsätt			Sittande	Sittande	Sittande
	1.5	Lastkapacitet	Q	kg	3500	3500	3500
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	500	500	500
	1.8	Lastavstånd (Framaxelns centrumlinje till och med gaffelryggen)	x	mm	495	495	495
	1.9	Hjulbas	y	mm	1700	1700	1700
Vikt	2.1	Truckvikt		kg	4820	4860	4890
	2.2	Viktfördelning, full last fram/bak		Kg	7250/1070	7260/1100	7280/1110
	2.3	Viktfördelning, ingen last fram/bak		Kg	1690/3130	1710/3150	1720/3170
Däck	3.1	Däck - Luftgummi (P), Elastiska (SE), Massiva (R)			SE	SE	SE
	3.2	Däck Storlek - fram			250-15	250-15	250-15
	3.3	Däck Storlek - bak			6.50-10	6.50-10	6.50-10
	3.5	Hjul - Antal Fram/ Bak (x = drivhjul)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Spårvidd - fram	b ₁₀	mm	1060	1060	1060
	3.7	Spårvidd - bak	b ₁₁	mm	965	965	965
Dimensioner	4.1	Tiltvinkel fram/bak	a/b	deg	6/11	6/11	6/11
	4.2	Stativhöjd min. (standardstativ)	h ₁	mm	2115	2115	2115
	4.3	Frilyft (standardstativ)	h ₂	mm	135	135	135
	4.4	Lyft (standardstativ)	h ₃	mm	2955	2955	2955
		Lyfthöjd (standardstativ)	h ₂₃	mm	3000	3000	3000
	4.5	Stativhöjd inklusive lastskydd	h ₄	mm	4260	4260	4260
	4.7	Höjd på skyddstak	h ₆	mm	2180	2180	2180
	4.8	Sitthöjd	h ₇	mm	1120	1120	1120
	4.12	Höjd centrum bogsersprint	h ₁₀	mm	335	335	335
	4.19	Total längd	l ₁	mm	3850	3850	3850
	4.20	Längd till gaffelryggen	l ₂	mm	2850	2850	2850
	4.21	Bredd	b ₁	mm	1290	1290	1290
	4.22	Gaffelstorlek	s/e/l	mm	45/125/1000	45/125/1000	45/125/1000
	4.23	Gaffelvagn DIN 15173, klass/typ A,B			IIIA	IIIA	IIIA
	4.24	Gaffelvagn, bredd	b ₃	mm	1070	1070	1070
	4.31	Frigång, full last, under stativ	m ₁	mm	130	130	130
	4.32	Frigång, Mitten hjulbas	m ₂	mm	190	190	190
	4.33	Gångbreddsbehov pallstorlek 1000x1200, långsideshantering	A _{st}	mm	4185	4185	4185
	4.34	Gångbreddsbehov pallstorlek 800x1200, kortsideshantering	A _{st}	mm	4385	4385	4385
	4.35	Vändradie	W _a	mm	2490	2490	2490
	4.36	Vändradie (innre)	b ₁₃	mm	745	745	745
Prestanda	5.1	Hastigheter körning full last/ ingen last		km/h	19,0/19,5	16,5/17,0	19,0/19,5
	5.2	Hastigheter lyftning full last/ ingen last		m/s	0,43/0,45	0,37/0,40	0,42/0,45
	5.3	Hastigheter sänkning full last/ ingen last		m/s	0,50/0,45	0,50/0,45	0,50/0,45
	5.6	Max. Dragkraft full last/ ingen last		N	17000/10500	17100/10600	18500/10600
	5.7	Backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	18	19	19
	5.8	Max. backtagningsförmåga full last/ ingen last		%	20/18	21/19	21/19
	5.10	Färdbroms			Hydraulisk	Hydraulisk	Hydraulisk
Motor	7.1	Motor tillverkare/modell			Toyota 4Y-ECS	Toyota 1DZ-III (IIIA)	Toyota 1ZS (IIIB)
	7.2	Motoreffekt enligt ISO 1585		kW	42	36	41
	7.3	Max varvtal		1/min	2570	2400	2200
	7.4	Antal cylindrar / cylinder volym		cm ³	4/2237	4/2486	3/1795
	7.5a	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		l/h	—	4,9	3,9
	7.5b	Bränsleförbrukning enligt VDI 60		kg/h	4,2	—	—
Övrigt	8.2	Hydraulsystem arbetstryck		bar	147	147	147
	8.3	Oljeflöde för aggregat (tillbehör)		l/min	65-74	65-80	65-80
	8.4	Ljudnivå vid förares öra enligt EN 12 053		dB(A)	77	79	77

¹⁾ Vid 1,5 km/h

²⁾ Beräknade värden

Prestanda och dimensioner är angivna med reservation för tolerans.

Specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Vänligen erhåll de senaste specifikationerna innan upphandling av produkter,

Stativspecifikationer och klassade kapaciteter


Mast			V									FV					FSV							
8FG/DJF35	Lyfthöjd	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	5500	6000	3000	3300	3500	3700	4000	4300	4700	5000	5500	6000	6500	7000	
	Lyft	h_3	2955	3255	3455	3655	3955	4455	4955	5455	5955	2955	3255	3455	3655	3955	4255	4655	4955	5455	5955	6455	6955	
	Höjd, sänkt stativ	h_1	2115	2295	2395	2495	2745	2995	3245	3545	3795	2115	2295	2395	2495	2745	2230	2435	2625	2875	3125	3375	3625	
	Höjd, upphöjt stativ ¹⁾	h_4	3910	4210	4410	4610	4910	5410	5910	6410	6910	3765	4065	4265	4465	4765	5065	5465	5765	6265	6765	7265	7765	
	Höjd, upphöjt stativ ²⁾	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	6760	7260	4250	4550	4750	4950	5250	5550	5950	6250	6750	7250	7750	8250	
	Frilyft, utan laststöd	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	135	1390 [1290]	1570 [1470]	1670 [1570]	1770 [1670]	2020 [1920]	1500	1710	1900	2150	2400	2650	2900	
	Frilyft, med laststöd	h_2	135	135	135	135	135	135	135	135	135	905	1085	1185	1285	1535	1015	1225	1415	1665	1915	2165	2415	

1) Utan laststöd.
2) Med laststöd; Laststödshöjd standard 1220mm.
Värden inom [] gäller när "A4 slangdragning" är vald.

Enkel däck			V										FV					FSV							
8FG/DJF35	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	—	—	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	—			
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	—	—	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	—			
	Lastkapacitet, P däck vid 500 mm TP	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3300	—	—	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	2700	2000	1100	—		
	Lastkapacitet, SE däck vid 500 mm TP	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	—	—	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	2850	2150	1100	—		

Dubbel däck			V									FV					FSV							
8FG/ DJF35	Stativtillt, framåt	deg	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
	Stativtillt, bakåt	deg	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	11(6)	6	6	6	6	6	6	6	
	Lastkapacitet, P/SE däck vid 500 mm TP	kg	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	2950	1900	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3400	3300	3200	2400	1650	900	

Värden inom () gäller när "Hytt" är vald (även vid endast frontruta).



Standardtillbehör:

- Toyota SAS (System för Aktiv Säkerhet*)
- Toyota OPS (Operator Presence Sensing) Förarplatsnärvaro
- Frisiktsstativ (Std: 3000 mm)
- Laststöd (Höjd: 1220 mm)
- Långa gafflar (Längd: 1000 mm)
- Gaffelvagn [Bredd: 920 mm (8FG/DF15.18); 1020 mm (8FG/DKF20, 8FG/ DF20.25); 1070 mm (8FG/DF30,8FG/DJF35)]
- 3-vägs ventil (A400)
- 2-krets bromssystem
- Elastiska däck
- Hydraulisk servostyrning
- 7" luftrenare av cyclon typ
- Startspärr
- Främre strålkastare
- Bakre kombinationsbelysning
- Kombinationsdisplay med diagnostik
- Justerbar rattstam
- Polykarbonat tak

* = Vid val av dubbla drivhjul, exkluderas låscylindern för pendelaxeln, i SAS systemet.



TP-Technical Publications, Sweden — 745562-040, version 6, 1409