



Forberedende arbeider

Arbeid nær permanente signalanlegg: Ved endring av signalanlegg i forbindelse med vegarbeid skal planer for dette alltid først forelegges for og godkjennes av de ansvarlige for drift av dette signalanlegget.

Om anlegget ikke kan fungere som forutsatt, skal det ved kortvarige arbeider slås på blinkende gult lys. Dersom anlegget skal være ute av drift i mer enn et døgn, skal signalhodene gjøres strømløse og tildekkes for å vise at anlegget er ute av drift. Det skal påses at skilt på signalstolpene fortsatt er godt synlige.

Arbeid fase 1-A

Krysset Kringsjåveien x Øvre Holen bygges iht. reguleringsplan. Fase 1-A består av å etablere mur og utvidelse på vestsiden av krysset.

Kv5214 Øvre Holen stenges for all trafikk utenom anleggstrafikk til nye Holen skole. Omkjøring for øvrig trafikk skjer via kv5177 Vågedalen og kv4561 Helmers veg, evt også kv5214 Øvre Holen (vest). Anleggstrafikk går på eksisterende veg. Deler av riqimråde kan utvides til veg ved behov.

Det må etableres krysningspunkt over fv588 Kringsjåveien vest for krysset for fotgjengere.

Tegnforklaring

- Kjørebane
- Bygg
- Riggområde
- Arbeidsområde
- Hus som trenger tilkomst i denne fasen
- Tilkomst trafo
- Gangtrafikk
- Vannledning
- Spillvannsledning
- Overvannsledning
- Master trolleybuss
- Anleggstrafikk
- Endret kjøremønster
- Busslomme stenges og flyttes

- | Projektter | Eksisterende |
|---|---|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  | |
|  | |
| VL | |
|  | |
| SP | |
|  | |
| OV | |
|  | |
|  | |
|  |  |

Status	Rev.	Endring	Uttført	Kontr.	Ansv.	Dato
Bergen kommune			NDSLR	NO-----	NODFOR	31.03.2020
Holen skole - omlegging VA			Målestokk	1:500		A1
Fase 1-A			Oppdragsleder:			
Bygging kryss Kringsjøveien x Øvre Holen			David Thorsen Frøyslad			
			Oppdragsnr.			
			10212152-200			
 Sweco Norge AS FANTOFYVEGEN 14P. 5072 BERGEN TLF.: 55 27 50 00 FAX.: 55 27 50 01			Disiplin	Lepenummer:	Status	Rev:
			VEG	Y101	X	00