



Tromsø kommune, Vann og avløp
Postboks 2513

9272 TROMSØ

Att: Rune Lejon

Vår ref.:
18/4530-13
Løpenr.:
1150/19

Saksbehandler:
Ragnhild Myrstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 82 10

Arkiv:
C51 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
09.01.2019

**TROMSØ KOMMUNE – UTTALELSE OM KULTURMINNER I GRØTFJORDEN,
RESULTAT AV C14-DATERING ETTER UNDERSØKELSE AV TRASÈER FOR
NYTT VA-ANLEGG.**

Vi viser til vårt brev av 19.11.18 med foreløpige resultat av vår undersøkelse i forbindelse med nytt VA-anlegg i Grøt fjorden og tilrettelegging for friluftsliv.

I slutten av oktober foretok vi maskinell flateavdekking av områder hvor det var aktuelt å legge ned rør for nytt VA-anlegg i Grøt fjorden og et område hvor man planla å etablere toalett. I tillegg ble vi spurt om å se på noen områder hvor en hadde behov for å bore noen kjerneprøver i grunnen. I vedlagt rapport kan en se hvor vi gravde sjaktene.

På to steder ble det funnet strukturer og kulturlag som vi vurderte kunne være eldre. Vi sendte inn trekullprøver fra disse to områdene. Nå har vi fått resultater fra C14-prøvene. Da vi gravde en søkesjakt på oversiden av vegen nedenfor Grøt fjordvegen 30, ble det funnet et stolpehull med trekull som viste seg å være fra yngre jernalder med datering 1020 +/- 30 BP. Stolpehullet kan være del av en stolperekke som har vært bæreelement i et hus. Langhusene ble konstruert med et reisverk av stolper (grinder). Noen var delt i egen boligdel og en fjøsdel. Slike bygg kan ha ulik størrelse, men vanligvis er de mellom 20-50 meter lange. De takbærende stolpene ble gravd ned i bakken. I dag ser vi stolpehullene som runde nedskjæringer i matjorda. Noen har steiner som er brukt til å støtte stolpen. Stedet er merket av som et funnsted i Askeladden med id.246940 (se kart side 2). Dette er hittil det eldste spor etter bosetning som vi kjenner til i Grøt fjorden. De andre stolpehullene kan befinne seg like i nærheten, sannsynligvis i retning Ø eller V.

Det andre stedet hvor det var tydelige kulturlag og en avfallsgrop med mange gjenstander (keramikk, spinnehjul, kar) og trekull var område merket i Askeladden med id. 246992. Dette området ligger på gressletten ned mot sjøen og på nedsiden av Grøt fjordvegen. I topplagene er det spor etter moderne aktivitet, men de nederste eldste lagene var det spor etter bosetning

fra seinmiddelalderen. Dateringen av trekull fra avfallsgropa gav resultat av aktivitet fra 1400-1500-tallet.

I 1968 ble det registrert en hustuft med id. 27754. På samme slåtteeng er det opplysninger om at det skal ha vært en tuft til rett vest for denne og at det også skal ha vært flere gammetufter i området. Det er ikke mulig å se spor etter disse tuftene i dag, og sannsynligvis er de blitt pløyd vekk gjennom tid. Men under det moderne pløyelaget kan det finnes spor etter disse tuftene. Det er stor sannsynlighet for at hele sletten på nedsiden av vegen på gnr. 90/5 har vært brukt til bosetning og aktivitet fra middelalderen og frem til nyere tid.

Det ble ikke registrert spor etter menneskelig aktivitet i den nordlige delen av Grøt fjorden hvor vi gravde flere søkesjakter.

Vi har forstått det slik at traseen for nytt VA-anlegg i Grøt fjorden ikke er fastsatt. Vi ber om å få tilsendt kart som viser hvor den endelige traséen skal graves for å vurdere om det er behov for ytterligere undersøkelser. Hvis kulturminnene som er registrert blir direkte berørt, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven i god tid før tiltaket skal gjennomføres.




Fig. 1. Utsnitt fra den nasjonale kulturminnebasen «Askeladden» som viser kulturminnene i området.

For samiske kulturminner, viser vi til egen uttalelse fra Sametinget.

Sender også en kopi til grunneier på gnr. 90/5, Johan Martin Andreassen, slik at han kan bli kjent med de nye registreringene på eiendommen.

Vedlagt følger oppdatert rapport med C14-resultat.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
fylkeskonservator

Ragnhild Myrstad
konservator/arkeolog

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg: Oppdatert rapport med C14-resultat.

Kopi:

Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 9299 TROMSØ att: Margrethe Rabås
NORCONSULT AS AVD TROMSØ, Postboks 228, 9253 TROMSØ att: Trond Vestjord
Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Tromsø Museum - Universitetsmuseet, Postboks 6050, Langnes, 9037 TROMSØ
Grunneier gnr. 90/5 Johan Martin Andreassen, Grøtffjordvegen 30, 9107 Kvaløya