

Valkyrien - fasader

Prosjekt: 000095 Nordland Fylkeskommune
Kontakt: Olav-Inge Alfheim
Kalkulasjon: Valkyrien - nye vinduer
Detaljnivå: Element Post

10. Felleskostnader generelt

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
---------	--------	-----------	----------

Generelle opplysninger

1,00 Rs

Tilbyderne er pålagt å foreta massekontroll og kontrollere alle mål.

Alle mål og dimensjoner skal kontrolleres før bestilling.

Utførelse skal være som byggets opprinnelige karakter med nøyaktig kopiering av eventuelle detaljer som må erstattes.

Så langt det er mulig skal alle omramminger bevares og det påhviler tilbyderne å velge utførelsesmetode.

Ved evt erstatning gjøres det særlig oppmerksom på at dimensjoner og overflater skal være identiske med eksisterende utførelse.

Vindus og dørromramminger er fra opprinnelig byggeår og vinduer skal skjæres løs fra disse og byttes innover.

Under vinduer vil det være behov for nye beslag i tilsvarende utførelse som dagens. Disse skal nyproduseres og materiale er sink.

Måltaking og opptegning påhviler tilbyderne.

Ved evt erstatning av detaljer skal disse være behandlet med linolje, grunning + to strøk i korrekt farge som opprinnelig.

Spiker eller skruer skal flikkes to ganger etter montering.

Tilbyderne skal dokumentere erfaring med arbeide på bevaringsverdige byggverk.

I dokumentasjon kreves det protokoll med angivelse av alle arbeidsoperasjoner, materialsvalg med underdokumentasjon som innkjøpsordrer og bilder.

POST	DIMENSJON	MENGDE
10.00.00.02.001 Mengdekontroll		1,00 RS
10.00.00.02.002 Dimensjonskontroll		1,00 RS
Sum 10. Felleskostnader generelt		
Sum akkumulert		

Valkyrien - fasader

Prosjekt: 000095 Nordland Fylkeskommune
Kontakt: Olav-Inge Alfheim
Kalkulasjon: Valkyrien - nye vinduer
Detaljnivå: Element Post

11. Rigging osv.

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
---------	--------	-----------	----------

Rigging av byggeplass 1,00 stk

All nødvendig rigging av byggeplass skal være inkludert.
Strøm er tilgjengelig etter avtale fra kontakt på fjøset med 32 A trefas.
Spiserom og toalett er tilgjengelig i bygget.
Det skal fortrinnsvis benyttes lift ved utførelse av arbeidene. Evt oppsett av stillas etter avtale med daglig leder på Kultursentret.
Driften må tilpasses Kultursentrets drift og arrangementer.

POST	DIMENSJON	MENGDE
11.00.00.02.001 Rigging byggeplass		1,00 RS
11.00.00.02.002 Stillas eller lift		1,00 RS

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
---------	--------	-----------	----------

Drift av byggeplass 1,00 stk

Alle nødvendige elementer for drift av byggeplass skal være inkludert.
Det gjøres spesielt oppmerksom på rutiner for smittekontroll relatert til Covid-19.
Tilbyderne skal dokumentere at det foreligger rutine for dette og det vil bli foretatt kontroll av rutiner.

POST	DIMENSJON	MENGDE
11.00.00.03.001 Drift av byggeplass		1,00 RS
11.00.00.03.002 Interne kostnader		1,00 RS
11.00.00.03.003 Forsikring		1,00 RS
11.00.00.03.004 Sikkerhetsstillelse		1,00 RS
11.00.00.03.005 Smitteverntiltak		1,00 RS

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
---------	--------	-----------	----------

Rigg rydding og sluttrydding 1,00 stk

All nødvendig rydding og avfallsbehandling skal være inkludert.
Det skal fremlegges avfallsplan med dokumentasjon og sluttrapport.
All avfallsbehandling skal skje med full sortering.
Det gjøres oppmerksom på at vinduer som skal byttes er fra 1981 og tilbyderne plikter kontrollere og sørge for evt deklarasjon av spesialavfall.
Dette skal dokumenteres.
Ved innvendige arbeider skal det tas hensyn til beboere og det skal ryddes/rengjøres kontinuerlig i arbeidsprosessene med slutt rydding/vask ved endt arbeide i hvert rom.

POST	DIMENSJON	MENGDE
11.00.00.04.001 Rigg, avfall og sluttrydding		1,00 RS

Sum 11. Rigging osv.

Sum akkumulert

Valkyrien - fasader

Prosjekt: 000095 Nordland Fylkeskommune
Kontakt: Olav-Inge Alfheim
Kalkulasjon: Valkyrien - nye vinduer
Detaljnivå: Element Post

23. Yttervegger

0. Etasje

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V11	1,00 stk		

Vindu kjellernedgang.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.00.00.01.001 Riving, løsning og klargjøring		1,00 stk
23.00.00.01.002 Klargjøring og montering nytt vindu		1,00 stk
23.00.00.01.003 Utvendig beslag og tetting		1,00 stk
23.00.00.01.004 Foring og listverk		1,00 stk
23.00.00.01.005 Dokumentasjon		1,00 stk

1. Etasje

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V1	9,00 stk		

Vindu 1. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.01.00.01.001 Riving, løsning og klargjøring		9,00 stk
23.01.00.01.002 Klargjøring og montering nytt vindu		9,00 stk
23.01.00.01.003 Utvendig beslag og tetting		9,00 stk
23.01.00.01.004 Foring og listverk		9,00 stk
23.01.00.01.005 Dokumentasjon		9,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V3	9,00 stk		

Vindu 1. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.01.00.02.001 Riving, løsning og klargjøring		9,00 stk
23.01.00.02.002 Klargjøring og montering nytt vindu		9,00 stk
23.01.00.02.003 Utvendig beslag og tetting		9,00 stk
23.01.00.02.004 Foring og listverk		9,00 stk
23.01.00.02.005 Dokumentasjon		9,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V7	1,00 stk		

Vindu 1. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y

Valkyrien - fasader

Prosjekt: 000095 Nordland Fylkeskommune
Kontakt: Olav-Inge Alfheim
Kalkulasjon: Valkyrien - nye vinduer
Detaljnivå: Element Post

ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.01.00.03.001 Riving, løsning og klargjøring		1,00 stk
23.01.00.03.002 Klargjøring og montering nytt vindu		1,00 stk
23.01.00.03.003 Utvendig beslag og tetting		1,00 stk
23.01.00.03.004 Foring og listverk		1,00 stk
23.01.00.03.005 Dokumentasjon		1,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V9	1,00	stk	

Vindu 1. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.01.00.04.001 Riving, løsning og klargjøring		1,00 stk
23.01.00.04.002 Klargjøring og montering nytt vindu		1,00 stk
23.01.00.04.003 Utvendig beslag og tetting		1,00 stk
23.01.00.04.004 Foring og listverk		1,00 stk
23.01.00.04.005 Dokumentasjon		1,00 stk

2. Etasje

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V2	11,00	stk	

Vindu 2. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.02.00.01.001 Riving, løsning og klargjøring		11,00 stk
23.02.00.01.002 Klargjøring og montering nytt vindu		11,00 stk
23.02.00.01.003 Utvendig beslag og tetting		11,00 stk
23.02.00.01.004 Foring og listverk		11,00 stk
23.02.00.01.005 Dokumentasjon		11,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V4	8,00	stk	

Vindu 2. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.02.00.02.001 Riving, løsning og klargjøring		8,00 stk

Valkyrien - fasader

Prosjekt: 000095 Nordland Fylkeskommune
Kontakt: Olav-Inge Alfheim
Kalkulasjon: Valkyrien - nye vinduer
Detaljnivå: Element Post

23.02.00.02.002 Klargjøring og montering nytt vindu	8,00 stk
23.02.00.02.003 Utvendig beslag og tetting	8,00 stk
23.02.00.02.004 Foring og listverk	8,00 stk
23.02.00.02.005 Dokumentasjon	8,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V8	1,00 stk		

Vindu 2. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.02.00.03.001 Riving, løsning og klargjøring		1,00 stk
23.02.00.03.002 Klargjøring og montering nytt vindu		1,00 stk
23.02.00.03.003 Utvendig beslag og tetting		1,00 stk
23.02.00.03.004 Foring og listverk		1,00 stk
23.02.00.03.005 Dokumentasjon		1,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V10	1,00 stk		

Vindu 2. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.02.00.04.001 Riving, løsning og klargjøring		1,00 stk
23.02.00.04.002 Klargjøring og montering nytt vindu		1,00 stk
23.02.00.04.003 Utvendig beslag og tetting		1,00 stk
23.02.00.04.004 Foring og listverk		1,00 stk
23.02.00.04.005 Dokumentasjon		1,00 stk

3. Etasje

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V5	4,00 stk		

Vindu 3. etasje.

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.03.00.01.001 Riving, løsning og klargjøring		4,00 stk
23.03.00.01.002 Klargjøring og montering nytt vindu		4,00 stk
23.03.00.01.003 Utvendig beslag og tetting		4,00 stk
23.03.00.01.004 Foring og listverk		4,00 stk
23.03.00.01.005 Dokumentasjon		4,00 stk

ELEMENT	MENGDE	ENH. PRIS	SUM PRIS
Vindu V6	2,00 stk		

Vindu 3. etasje.

Valkyrien - fasader

Prosjekt: 000095 Nordland Fylkeskommune
Kontakt: Olav-Inge Alfheim
Kalkulasjon: Valkyrien - nye vinduer
Detaljnivå: Element Post

Koblet vindu som i vindusskjema med 5" karm profilert og "gamle" lukkere og hengsler. Farge skal være hvit NCS 0502-Y ut og innvendig.

Profilert på listverk er oppgitt i egen skisse.

Posten skal inneholde alle nødvendige operasjoner som løsning fra eksisterende omramming utvendig, fjerning av innvendige lister og foringer, uttaking av vindu, klargjøring for innsetting, Innsetting nytt vindu, beslag som oppgitt, tetting, foring, listverk som originalt profilert, dokumentasjon.

POST	DIMENSJON	MENGDE
23.03.00.02.001 Riving, løsning og klargjøring		2,00 stk
23.03.00.02.002 Klargjøring og montering nytt vindu		2,00 stk
23.03.00.02.003 Utvendig beslag og tetting		2,00 stk
23.03.00.02.004 Foring og listverk		2,00 stk
23.03.00.02.005 Dokumentasjon		2,00 stk
Sum 23. Yttervegger		
Sum akkumulert		
Sum (eks. mva.):		
Mva.:		
Sum (inkl. mva.):		