

Prosjekt: Addendum_gjenfylling

Side 1

Kapittel:

Postnr	NS-kode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
1	FS3.1315321220A UTLEGGING AV LØSMASSE I GRØFT - VOLUM Prosjektert anbragt volum Objekt i grøft: Rørledning Type lag: Gjenfylling Type masser/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> VA-grøft <i>Tykkelse:</i> Inntil 2,0 m <i>Underlag:</i> Utlagt omfyllingsmasse <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Posten gjelder levering og utlegging av FK22/120 ved underskudd av stedlige masser som kan benyttes til gjenfylling av grøft. Posten kommer kun til anvendelse etter avtale med byggeleder. REGULERES	m ³	500,00		
Sum denne side:					
Sum Kapittel :					