

PROSJEKT: FREDHEIM SKOLE SHA-PLAN

Revisjon	00
Dato	17.06.2020
Utført av	Cecilie Søvik
Kontrollert av	Inge Braathen
Godkjent av	Cecilie Søvik
Beskrivelse	SHA-plan for rehabilitering av Fredheim skole

Rev.nr	Dato	Beskrivelse / Endringer:	Revidert av:	Godkjent av:

Innholdsfortegnelse

0.	Formål	3
1.	Organisasjonsplan	3
2.	Fremdriftsplan	3
3.	Spesifikke tiltak	3
4.	Korona virus	4
5.	Avvikshåndtering	4

Vedlegg

1. Organisasjonsplan
2. Fremdriftsplan (fra entreprenør)
3. Avviksskjema

0. Formål

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) utarbeides for å ivareta § 7 i Byggherreforskriften. SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

1. Organisasjonsplan

For organisering av prosjektet henvises det til vedlagte organisasjonsplan, **vedlegg 1**.

2. Fremdriftsplan

For prosjektet gjelder følgende hovedfremdriftsplan

- Oppstart: November 2020
- Ferdigstillelse: November 2021

Detaljert fremdriftsplan vedlegges SHA-planen når denne foreligger fra entreprenør. Fremdriftsplanen vil da bli vedlegg 2.

3. Spesifikke tiltak

-
- **Generelt**
- Grunnet offentlig prosjekt og signaleffekt, vil byggherre kreve hjelpåbud gjennom hele byggeperioden.
- Fokus på språk og kommunikasjon ved flerspråklig arbeidskraft.
-
- **Transport og logistikk**
- God planlegging av byggeplass da det vil være trangt med hensyn til inn- og uttransport og lagring.
- Avgrensing mellom mennesker og tunge kjøretøy på byggeplass når det er mulig.
- Krav til følgemann ved rygging.
- Kjøretøy skal ha ryggealarm.
-
- **Kjemikalier**
- Sjekke kjemikalier mot kandidatlisten REACH. (Liste over stoffer med svært uønskede egenskaper)
-
- **Provisorisk el-forsyning**
- Sørge for at avtale om internkontroll for prov-strøm inngås med BAS eller elektroentreprenør.
-
- **Stillas**
- Bruke selskap som er godkjent for stillasmontering
- Sikre at selskapet gjør kontroll og ettersyn.

- **Fall og fallende gjenstander**
- Alltid sikre dekkekanter og utsparinger.
- Etablere trygge adkomster mellom etasjer tidlig i prosjektet.
- Alltid bruk av fallsikring ved arbeid i høyden.
- Søke å planlegge drift slik at det er minst mulig arbeidsutførelse med bruk av sele.
- Ved bruk av sele skal plan for redning av person hengende i sele være gjennomgått og evt. utstyr være på plass.
- Avsperring.
-
- **Innheising og montasje tunge elementer**
- Avsperring av nødvendig område ved innheising. Fokus på informasjon og kommunikasjon da det lett oppstår misforståelser p.g.a. språk som kan føre til farlige situasjoner.

4. Korona virus

Pågående pandemi med korona virus gjør at man må ha tiltak for smittevern ved alle byggeplasser.

Helsemyndighetene sine råd og retningslinjer følges.

Følg med på www.helsedirektoratet.no og www.fhi.no

Da situasjonen endrer seg fra uke til uke ser vi ikke at spesifikke tiltak oppsummeres i SHA-plan i anbudsfasen.

5. Avvikshåndtering

Avvik i denne sammenheng er forhold som avviker fra denne planen. Ved rapportering av SHA-avvik skal vedlagt skjema benyttes.

Avviksskjema se **vedlegg 3**.