



Aura Light's LED retrofit range

Oppnå energibesparelser på opptil 80 % kun ved å erstatte halogen- og glødelamper



- Energieffektiv
- God fargegjengivelse
- Dimbare (Art. 375101 Dim to Warm)
- Fri for kvikksølv
- Lang levetid
- Reduserte vedlikeholdskostnadene
- Utmerket i kalde omgivelser
- Umiddelbar tenning

Bruksområder:

- Offentlige miljøer
- Kontorer
- Ganger
- Retail

Aura Light lanserer et komplett retrofitutvalg som reduserer energikostnadene bare ved å bytte pærer og halogenpærer til mer energieffektive LED-lyskilder. Det er et bærekraftig alternativ ettersom LED lyskilder har lengre levetid og er uten kvikksølv. Den høye kvaliteten på retrofitutvalget gir en god fargegjengivelse, og en levetid L70B10, 25 000 timer. Aura Light's LED retrofit lamper er ideelle for offentlige miljøer, kontorer, ganger og retail.

Aura Light's LED retrofit range | Tekniske spesifikasjoner

F A K T A	ART NR	TYPE	GLØDE LAMPE EFFEKT (W)	KELVIN (K)	LEVE- TID L70 (H)	SPRED- NING VINKEL	CRI	SØK- KEL	VOLT	LUMEN	lm/W	LENGDE (mm)	DIAME- TER (mm)	DIMBAR	ENERGI KLASSE
	374001	LED Aura Normal, 6,6 W Dim (bilde 1)	40 W	2700 K	25,000	240°	>80	E27	220-240V AC	470	>67	110	60	Yes	A+
	374002	LED Aura Normal, 10,5 W Dim (bilde 2)	60 W	2700 K	25,000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	>80	120	60	Yes	A+
	374003	LED Aura Normal, 12 W Dim (bilde 3)	75 W	2700 K	25,000	240°	>80	E27	220-240V AC	1060	>88	125	60	Yes	A+
	374004	LED Aura A60 Normal 14 W E27 Dim (bilde 4)	100 W	2700 K	25,000	220°	>80	E27	220-240V AC	1520	109	117	60	Yes	A+
	374007	LED Aura A60 Normal 17 W E27 (bilde 5)	125 W	2700 K	25,000	180°	>80	E27	220-240V AC	1920	113	115	60	No	A+
	374011	LED Aura A60 Sensor 9,5 W E27 (bilde 6)	60 W	2700 K	25,000	240°	>80	E27	220-240V AC	806	85	120	60	No	A+
	374501	LED Aura Mignon 4,6 W Dim (bilde 7)	25 W	2700 K	25,000	260°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	112	38	Yes	A+
	374503	LED Aura Mignon, 6,5 W Dim (bilde 7)	40 W	2700 K	25,000	260°	>80	E14	220-240V AC	470	>72	112	38	Yes	A+
	374506	LED Aura Illum, klar 4,6 W, E14 Dim (bilde 8)	25 W	2700 K	25,000	250°	>80	E14	220-240V AC	250	>54	89	45	Yes	A+
	374508	LED Aura Krone, klar 4,6 W E27 Dim (bilde 9)	25 W	2700 K	25,000	240°	>80	E27	220-240V AC	250	>54	89	45	Yes	A+
	375101	LED Aura reflektor, 5,5 W Dim To Warm COB (bilde 10)	35 W	3000 - 2000K	25 000	36°	>80	GU10	220-240V AC	370	>67	57	50	Yes	A+
	375003	LED Aura reflektor, 4,5 W Dim COB (bilde 10)	20 W	2700 K	25,000	36°	>80	GU10	220-240V AC	250	>55	57	50	Yes	A+
	375001	LED Aura reflektor, 5,3 W Dim, COB (bilde 10)	35 W	3000 K	25,000	36°	>80	GU10	220-240V AC	370	>69	57	50	Yes	A+
	375002	LED Aura reflektor, 6,4 W Dim, COB (bilde 11)	50 W	3000 K	25,000	30°	>80	GU10	220-240V AC	550	>85	58	50	Yes	A+
	376001	LED Aura reflektor, 5,5 W, 12V Dim (bilde 12)	35 W	3000 K	25,000	36°	>85	GU5,3	12V DC	350	>64	50	50	Yes	A+
	376002	LED Aura reflektor, 7 W, 12V Dim AHC, COB (bilde 13)	50 W	3000 K	25,000	36°	>85	GU5,3	12V DC	450	>64	50	50	Yes	A+



Med forbehold om endringer. For siste versjon av produktbladet, vennligst besøk www.auralight.no/products.

2019-02-14