



Aura Easy T8 LED G2

LED-retrofit lysrør som erstatter T8 fluoriserende rør i armaturer med magnetisk forkobling



- Enkel energibesparing
- Kostnadseffektiv
- Enkel å installere
- Fri får kvikksølv
- Reduserer CO₂-utslipp og vedlikeholdskostnader
- Kompatibel med magnetisk forkobling (med LED-tennere)
- LED-tennere medfølger hvert T8 LED retrofit lysrør

Bruksområder:

- Kontor
- Kjølerom
- Supermarkeder
- Detaljhandel
- Skilter

Aura T8 LED-retrofit G2 lysrør er en effektiv T8 LED-retrofit lyskilde som kan brukes som en hurtig løsning for å spare energi i eksisterende T8 armatur med magnetisk forkobling og erstatter dermed ordinære T8 fluoriserende lysrør. Oppgrader lysanlegget både lett og sikkert uten store kostnader og med minimal anstrengelse.

Aura T8 LED-retrofit G2 er ideell for butikker, kjølerom, kontor og skilter. Aura T8 LED-retrofit G2 er en prisgunstig LED-løsning som raskt betaler for seg selv. Det finnes ingen grunn til å vente. LED-lyskilden er dekket av et transparent sikkerhetsbelegg av meget sterk plast. Dersom røret knuser vil alt glass bli liggende inne plastylsen. Plasten beholder sin styrke og klarhet gjennom hele lysrørets levetid.

Aura Easy T8 LED G2 | Tekniske data

FAKTA	ART.NR.	TYPE	FARGE	FARGE-TEMP. (K)	EFFEKT (W)	LUMEN (lm)	LYSUTBYTTE (lm/W)	LENGDE UTEN PINNER (mm)	ANTALL/FORP. (stk)	ENERGI-KLASSE	TILSVARER
	Aura LED Easy T8										
	379303	830 diffusert	Varmhvit	3000	8	950	119	600	20	A+	18 W
	379304	840 diffusert	Hvit	4000	8	1050	131	600	20	A+	18 W
	379306*	865 diffusert	Dagslys	6500	8	1050	131	600	20	A+	18 W
	379403	830 diffusert	Varmhvit	3000	16	2000	125	1200	20	A+	36 W
	379404	840 diffusert	Hvit	4000	16	2100	131	1200	20	A+	36 W
	379406*	865 diffusert	Dagslys	6500	16	2100	131	1200	20	A+	36 W
	379503	830 diffusert	Varmhvit	3000	24	3000	125	1500	20	A+	58 W
	379504	840 diffusert	Hvit	4000	24	3100	129	1500	20	A+	58 W
	379506*	865 diffusert	Dagslys	6500	24	3100	129	1500	20	A+	58 W

* Bestillingsvare



Spennings	198 - 264 V, 50 Hz
Levetid L70B10	50 000 t
Starttid (sekunder)	0,5 (maks)
Oppvarmingstid til 95% styrke	Umiddelbart
Dimbar	Nei
LUMEN - ved nominell levetid (%)	70%
Effektfaktor	>0,9
Spredningsvinkel (°)	180°
CRI	>80
Initial fargetoleranse	<6 SDCM
Tennsykluser	>40.000
Omgivelsestemperatur	-10°C til +30°C
Beskyttelsesklasse	IP20
Maks diameter	28
Sokkel	G13
Materiale sokkel/lysrør	Glass / PET
Vekt (g)	155 g (590 mm)
	280 g (1200 mm)
	355 g (1500 mm)
Sertifiseringer	CE, VDE



OBS! Om en fasekompenseringskondensator er montert i armaturen, kan den sitte igjen, men den senker effekt faktoren og øker dermed den reaktive effekten.

OBS! Kan ikke brukes i armaturer med serie lampe forbindelse dvs. mer enn et rør per magnetisk forkobling. I slike tilfeller må armaturen kobles om til parallell lysrørs forbindelse.