

Molde sjøfront 2

VEDLEGG 1

DEL 1. Landskapsarbeider, kaianlegg, grunnarbeider, vannforsyning og avløp

ENHETSPRISLISTE ELEMENTER OG BEPLANTNING

Entreprenør skal prise alle arbeider, bl.a levering inkl frakt, lossing, lagring, graving og bortkjøring av overskuddsmasser, fylling, fundamentering og montering.

For detaljert beskrivelse, se kapittel 7 i Funksjonsbeskrivelsen

Post	Beskrivelse	Enhet	Antall	Pris	Sum
1	Flytting av tre	stk	1		
2	Sittemurer ved lekeareal, b:48,3 h:55/65	lm	1		
3	Granittsteiner ved lekeareal, Stein 1 og 2	stk	1		
4	Murer/granittlementer mellom brygge og bed	lm	1		
5	Murer for bed mellom granittlementer, b:35cm, h: 55/65 cm	lm	1		
6	Solo knopelement varsel og oppmerksomhetsindikator	lm	1		
7	Granittheller b:50 cm	m2	1		
8	Fallunderlag av plasstøpt gummidekke	m2	1		
9	Platekant av granitt, 30x20 cm	lm	1		
10	Felt av smågatestein, bredde ca 1 m	m2	1		
11	Storgatestein enrekker	lm	1		
12	Stålkant, 150 mm høy	lm	1		
	Utstyr prises i Prisskjema -Funksjonsbeskrivelse				
13	Vekstjord for plen, 15 cm	m2	1		
14	Vekstjord for stauder og busker, 40 cm	m2	1		
15	Vekstjord for roser og trær, 70 cm				
16	Vintergrønne busker, min str. sth 60-80 / b 40-50 cm	m2	1		
17	Roser, min. strl. sth. 60-90	m2	1		
18	Løvfellende busker, min. strl. 5 gr.	m2	1		
19	Trær, min. so. 14-16 cm	stk	1		
20	Jorddekning med sand, busker og trær, 8 cm	m2	1		
21	Jorddekning med sand, stauder, 5 cm	m2	1		
	SUM				

Sum overføres til vederlagsskjema