

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2- ID14-8142 En kjøreretning stengt omkjøringsveg

Innhold

1 En kjøreretning stengt omkjøringsveg	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett	2

1 En kjøreretning stengt omkjøringsveg

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	2
Skilt 532 V01 (fra 2 til 1 felt) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 532 V02 (fra 3 til 2 felt)	4
Skilt 362 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362 Fartsgrense (70km/t)	2
Skilt 802 Avstand (300 m)	2
Skilt 802 Avstand (700m)	4
Skilt 713 Vanlig veiviser inkl stolpe og fundament	10
Skilt 904H Retningsmarkering	6
Skilt 908 Hindermarkering inkl stolpe og fundament	2
Oppheving av midlertidig fartsgrense <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 362.90 Fartsgrense (90km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 362.100 Fartsgrense (100km/t)	2
Skilt 906V Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	40
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	10
Signal 1098 Gult blinksignal	2

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

