



Tekniske bestemmelser for kryssing av kommunale veger, gater og annet

For kryssing av kommunale veger, gater og annet ved graving eller annen løsning gjelder følgende bestemmelser:

- Arbeidet skal utføres uten unødig trafikkhindring. Arbeidsstedet skal varsles og avspærres etter de regler for skilting etc. som måtte være gjeldende på utførelsestidspunkt.
- Brann og redning skal varsles ved kryssing av større veger og veger uten flere mulige innkjøringer.
- Alle typer ledninger skal føres i vararør gjennom vegområdet og minimum 1 meter under vegbanen og 0,5 meter under veggrøft (når denne er ferdig grøftet). Eventuelle skap skal plasseres minimum 2 meter fra vegkanten.
- Igjenfylling av ledningsgrøft utføres med de samme massene som de oppgravde. Komprimering foretas i 40 cm tykkelser. Der dette ikke forekommer i eksisterende veg skal massene spleises ut mot vegareal som ikke er berørt i forbindelse med grøftarbeidet.
- Etterfylling og planering påhviler søkeren. Ved mangelfull istandsetting vil kommunen foreta utbedringer på søker / ansvarlig firma sin regning.
- Tillatelse til graving over privat eiendom må innhentes fra aktuell grunneier. Eiere av private avkjørsler som blir berørt av tiltaket, skal varsles i god tid dersom avkjørsler midlertidig må stenges.
- Ovenstående bestemmelser er ikke uttømmende og søker / ansvarlig firma er selv ansvarlig for å varsle andre som kan ha interesse i det arbeid som skal utføres, samt kontakte Geomatikk for å undersøke om det er kabler i det aktuelle graveområdet. Samt undersøke vedtatte planer og tilliggende lover (pbl)
- Andre krav til dokumentasjon og utførelser kan bli stilt i den enkelte sak.

