



Vedlegg 10

A 3.1.1 NORDRE FOLLO KOMMUNES RTB-VEILEDER FOR UTFØRELSE

Arbeidet utføres etter prinsippene og anvisninger i «Rent Tørt Bygg, forebyggende helsevern i bygninger», 2. utg, september 2007.

Vedlagte punkter skal vurderes under utarbeidelse av beskrivelse, dersom de ikkeer i strid med RIFs håndbok:

1. For alle soner gjelder

- Kontinuerlig rydding/fjerning av avfall og overflødige materialer
- Kun lagring for nært forestående arbeider i bygningen
- Feiekost skal ikke brukes
- Støvsuger skal brukes
- Røyking kun tillatt på anvist plass

2. Renhold i byggefasen

Renstasjon opprettes ved soneskilte som er godt merket med synlig soneskilt, informasjon og oppslag. En støvtett provisorisk eller permanent dør eller vegg danner sonegrense. Ved soneskiellet oppbevares søppelsekker, rikelig med fotposer ogekstra støvsugerposer avhengig av sonetype.

Krav til kvalitet for renhold etter avsluttende og klargjørende byggrengjøring er angitt i Rent Tørt Bygg Håndboken, 2.6.3, Måling av rengjøringskvalitet, figur 33, Nivå4 «Normal».

3. Avfallshåndtering

Avfallsvogner skal følge alle arbeider i gul og rød sone. Kildesorteringen tilpasses byggefasene. Effektiv avfallshåndtering reduserer bruken av mellomlagring avavfall.

3.1.Lagring av materialer

Materialer skal skjermes mot fukt, støv, sol og nedbør.

4. Soneinndeling

Bygget deles inn i RTB-soner. Ettersom produksjonen skrider frem skiftersonene farge fra grønn til gul til rød.

4.1. Grønn sone: Råbyggfasen

Råbyggfasen (ved rehabilitering fram til ferdig revet, ryddet og rengjortbygg)

- Hver enkelt entreprenør rydder etter sine arbeider



4.2. Gul sone: Tett bygg med ferdige overflater (dører og vinduer montert)

- Horisontale overflater (gulv, vindusposter) støvsuges 1-2 ganger pr uke
- Alt støvproduserende verktøy har påmontert avsug
- Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket
- Samtlige entreprenører skal utføre rydding og støvsuging etter egne arbeider
- Renholdsentreprenøren rengjør etter avtalt omfang

4.3. Rød sone: Tett bygg med ferdige overflater (gulvbelegg, malteflater, systemhimling/fasthimling, listing etc.)

- Renholdsentreprenøren rengjør alt og låser eventuelt av området
- Støvende arbeider er ikke tillatt (er du ikke ferdig med støvproduserende arbeid er du ikke på rød sone)
- Påbudt med fotposer/skoovertrekk

5. Gjennomføring av arbeide

5.1. Betongarbeider

Sliping av betongoverflater skal gjøres med utstyr tilknyttet støvsugieranlegg.

5.2. Tømrerarbeider

Det kontrolleres at hulrom er fritt for byggestøv før isolering eller tetting og støvsuges om nødvendig. Hulrom må lukkes/forsegles umiddelbart etter rengjøring. Eventuelle åpninger i himlinger og lignende må tettes midlertidig. Ved saging av plank innendørs skal støvsuger benyttes.

5.3. Murarbeider

All blanding av mørtel, lim og skjæring/kapping skal foregå ute eller på anvist sted.

5.4. Rørleggerarbeid

Det må være tette lokk over avløpsrør, sluk etc. i byggeperioden.

5.5. Elektroarbeider

Alle el-sentraler, underfordelinger, koblingsskap, elbokser og kanaler, skal støvsuges med eget munnstykke/børste før innlukking.

5.6. Ventilasjonsarbeider

Kanaler og deler skal alltid leveres påmontert endelukk eller være tettet på annen måte. Endelukk og ventiler skal påsettes forløpende iht. oppmontering av kanalnett og holdes lukket fram til innregulering. Åpninger i ventilasjonsaggregater må være beskyttet mot inntrenging av støv eller vann. Ventilasjonsinstallasjonene skal innreguleres etter avsluttende byggrengjøring.



5.7. Malerarbeider og gulvbelegg

Sliping skal utføres med utstyr for avsug.

6. Avvikshåndtering

Avvik skal meldes på samme måte som andre avvik enten som RUH, uønsket hendelse eller som avvik i vernerundeprotokollen.

7. RTB i rehabiliteringsprosjekter

RTB-aktiviteter starter etter at all riving er utført, og alt rivningsavfall er fraktet ut av bygningen. Unntaket kan være hvis det foregår en kombinasjon av rivning og rehabilitering. Da skal entreprenøren sette opp tett skille (plastvegg) mellom sone for rivning og sone for innredningsarbeider. Smittende flater må limvaskes/forsegles før videre arbeider starter.

8. Lover og forskrifter

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven) med tilhørende forskrifter
- Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (Arbeidsmiljøloven) med tilhørende forskrifter og veiledninger
- Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) med tilhørende forskrifter
- NS3420 del A, Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
- NS3420 del C, Forberedende ytelser
- I enkelte tilfeller kan det være egne bestemmelser utover de som her er nevnt.



SJEKKLISTE RTB

Rent Tørt Bygg (RTB) og avfallshåndtering

Prosjektnummer:		Prosjektnavn:	
Oppdragsgiver:			
Dato:			
HOVEDPUNKT	KONTROLLPUNKTER	KOMMENTAR/REFERANSE	SIGN
Forberedelse	RTB- Rutine		
SONE	Sperremateriell/Tetting		
	Merking/Skilting		
	Soneinndeling		
Kontroll			
Grønn	Hver enkelt entreprenør skal rydde etter egne arbeider		
Gul	Horisontale overflater		
	Støvproduksjon/avsug		
	Støvsuging før lukking av konstruksjoner		
Rød	Insta 800		
	Rene rom avlåst		
	Påbudt med sko-overtrekk		



	Støvende arbeider er ikke tillatt		

	Dato	Sign.
Kontrollert av BL		

