

KONGSVINGER KOMMUNE

Vardåsvegen 1
RIVEARBEIDER



TILBUDSKONKURRANSE

TILBUDSSKJEMA
GENEALENTREPRISE RIVING

Utarbeidet i august 2020 av :

TILBYDER

Entrepriise:	GENERALENTREPRISE RIVING		
Tilbyder: (Navn el. Stempel)			
Dato og forpliktende signatur			
Mottaksdata (Fylles ut av byggheeren)	Anbyder nr:	Anbudet åpnet dato	Byggherrens sign.

SAMMENSTILLING AV TILBUDSUM

Komplett riving og fjerning av riveobjektet basert på tilbudsdokumentene Alle mengder oppgitt i miljøsaneringsbeskrivelsen av 24.01.2020 utarbeidet av Multiconsult AS er veiledende. Avvik på opp til 25% må aksepteres uten at det gir grunnlag for regulering av tilbudssum. Alle deponiavgifter innkalkulert Slutt tilstand: Alle bygningskomponenter revet og vekktransportert til godkjent mottak. Det presiseres at også alle konstruksjoner under terrengnivå som kjellergulv, fundamenter, oljetanker, oljeutskiller etc skal fjernes. Byggegropp avrettes/danderes med stedlige masser til «naturlige» overflater. Erklæring om ansvarsrett må oversendes BH uten ugrunnet opphold etter kontrahering Samlet sum eks. Mva	
--	--

Komplett Rigg og Drift for denne rive-entreprisen ihht kap. 7 i Bok 0 Samlet sum eks. Mva	
Utarbeidelse av avfallsplan og sluttrapport avfall på blankett 5179 fra DiBk. Plan må oversendes BH snarest etter kontrahering Samlet sum eks. Mva	
Jordprøver Entreprenør skal forestå uttak av jordprøver ifbm rivingsarbeidene. 3 jordprøver rundt/under oljeutskiller 2 jordprøver rundt/under nedgravd oljetank 7 jordprøver under gulv på grunn i kjeller Det skal medregnes og få analysert prøvene mht petroleumsforbindelser i godkjent laboratorium Dette for at BH skal kunne forsikre seg om at tomten er ren for forurensninger før videre bygging igangsettes Samlet sum eks. Mva	
Prøvegraving Entreprenør skal besørge graving av 3 prøvegroper ned mot fjell med dybde inntil 5m for komplettering av geoteknisk undersøkelse på området Samlet sum eks. Mva	
Flytte eksisterende utstyr I lokalene befinner det seg en oljefyrt varmlufts-fyr. Denne skal demonteres med forsiktighet og transporteres ned til Glåmdal Brannvesen i Haakon VII veg 4 på Kongsvinger. Samlet sum eks. Mva	
Tilbudssum eks. mva (NOK):	
Merverdiavgiften utgjør (NOK):	
Tilbudssum Inkl. Mva. (NOK):	

FORBEHOLD

Forbehold som ikke er presisert under dette punkt, eller eventuelt uttrykt i særskilt vedlegg som det er henvist til under dette punkt, kan ikke påberopes overfor Kongsvinger kommune.

Det tas følgende forbehold:

PÅSLAGSPROSENTER OG ADMINISTRASJON AV ANDRE ENTREPRENØRER/ENTREPRISER

A. TILLEGGSARBEIDER UTFØRT AV GENERALENTREPRENØRENS UNDERENTREPRENØRER:

Dette påslaget skal være : % (påføres av entreprenør)

B. TRANSPORT

Transport betales med netto selvkost tillagt et påslag for administrasjon og fortjeneste.

Dette påslaget skal være % (påføres av entreprenør)

Ved evaluering av tilbudene vil punkt A og B regnes av 200.000,- hver seg og tillegges evalueringssummen som danner grunnlag for utvelgelse av kontraktspart.

REGNINGSARBEDER - PRISER

Mannskap

Rolle	Fag	Timepris eks. mva
Ingeniør/Prosjektansvarlig		
Formann/ Byggeplassansvarlig		
Bas/Teamleder		
Fagarbeider		
Fagarbeider		
Fagarbeider		
Hjelpearbeider		
Lærling		

Utstyr

Maskin	Pris pr time eks. mva
Liten rivingsmaskin med fører	
Stor rivingsmaskin med fører	
Gravemaskin med fører	
Lastebil med fører	
Annet utstyr: Angi type	
Annet utstyr: Angi type	
Annet utstyr: Angi type	

Materiell

Type materiell	Enhet	Enhetspris eks. mva men inkl. påslag.

UNDERENTREPRENØRER ELLER LEVERANDØRER

Entreprenøren oppgir her, eller i eget vedlegg, hvilke leverandører som skal benyttes.

Underentreprenører		
Oppdrag	Underentreprenør Navn/Adresse	Andel av kontrakt som overdras denne.

Henvising til eventuelt vedlegg: