

RENOVERING GIMSØY KIRKE

VÅGAN KIRKELIGE FELLESRÅD



DEL III – FAGBESKRIVELSE MED PRISBÆRENDE POSTER

Innholdsfortegnelse

1.	INNLEDNING	3
2.	GENERELT	3
3.	POSTVIS BESKRIVELSE	5
4.	PRISSAMMENSTILLING	18

1. Innledning

Gimsøy kirke er fra 1876, og er en tidstypisk kirke med kirkegård. Den er en del av et vakkert 1880-talls kirkemiljø som forener opplevelse av kultur og landskap. Gimsøy kirke er tegnet av byggmester B. Sneve i Bodø og byggmester var Rasmus Mentsen Overrein fra Steinkjer. Gimsøy kirke er ikke listeført av Riksantikvaren, men både kirken og kirkegården er likefullt av regional verdi.

Kirkens interiør og deler av kirkens eksteriør skal males og det skal utføres assorterte bygningsarbeider.

WSP Norge AS er engasjert av Vågan kirkelige fellesråd for prosjektledelse av renoveringen. Beskrivelsen er en del av øvrige kontraktsdokumenter i prosjektet. Prisene skal angis i dette dokumentet og i eget tilbudsskjema i vedlegg 1.

2. Generelt

Følgende arbeider skal utføres:

- Utbedring av lekkasje i tårn
- Delvis utbedring av utvendig kledning
- Utskifting av 1 stk. strekkfisk
- Utbedring av takvannshåndtering
- Innvendige malerarbeider
- Utskifting av ytterdør til sakristi
- Utskifting av hovedinngangsdør
- Utskifting av dør til sakristi
- Reparasjoner av spir
- Innsetting av varevindu
- Sliping av gulv
- Komplettering av isolasjon på loft
- Fargeprøver interiør

Opsjoner:

- Post nr. 02.13 Opsjon: Utbedring av undertak
- Post nr. 02.13 Opsjon: Utskifting av råte- og fuktskadet vannbord
- Post nr. 02.14 Opsjon: Reparasjon av vinduer
- Post nr. 02.17 Opsjon: Maling av interiør i kirkeskip - Himling

Arbeidene skal utføres i hht. relevante tekniske bestemmelser i NS 3420, 4.utg. 2019-12-01, toleranseklasse 2, normal utførelse der ikke annet er spesifikt angitt. Dette gjelder også for kvalitetskrav til materialer og toleransekrav.

Tilstandsvurderinger utføres i tråd med NS-EN 17121:2019.

Beskrivelsen under skal prises inklusiv nødvendige rivningsarbeider og eventuell de- og remontering. For kartlegging av rivnings- og demonteringsarbeid er det nødvendig at entreprenøren selv avklarer alle stedlige forhold og eksisterende utførelse.

Ytelser beskrevet i generell tekst foran postene, i postene samt i *Del II - Oppdragsbeskrivelse og konkurransebestemmelser*, skal inngå i enhetsprisene nedenfor.

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster

Renovering Gimsøy kirke

Endelige dimensjoner, dørstørrelser, dørbeslag etc. er anslag. Nødvendige oppmålinger og undersøkelser må påregnes gjort før prissetting.

Alle oppgitte mengder er retningsgivende. Mengderegulering skjer for poster hvor dette er angitt, alle andre er faste og reguleres ikke.

Når det gjelder detaljer skal disse utføres etter anerkjente løsninger som angitt i SINTEF Byggforsk-bygghandbøker eller tilsvarende, dersom annet ikke er beskrevet.

Måltaking må alltid gjøres på stedet før produksjon igangsettes.

For alle poster med rivearbeider gjelder at disse skal inkludere all avfallsbehandling, inklusivt gebyr for levering av avfall.

3. Postvis beskrivelse

Post	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris
01	Rigg og drift av byggeplass, prosjektering Her medtas alle kostnader for etablering av prosjekterings- og byggeplassorganisasjonen, tilrigging på byggeplassen, prosjektering, produksjonsplanlegging og annen planlegging, drift av byggeplassen med arbeidstidsbegrensninger, med HMS-arbeidet, beskyttelse og tildekking, byggemøter, koordinering og andre møter, sluttdokumentasjon, nedrigging av byggeplassen og avslutning av arbeidene.			
01.1	Tilrigging, prosjektering, planlegging, dokumentasjon til bygningsmyndighetene, andre forberedelser, etc. Stillas skal kles inn så det er tørt til enhver tid inne på stillaset, og beskyttelse mot direkte sollys på overflater som skal males.	1	RS	
01.2	Drift inkl. administrasjon av byggeplass, hovedbedrift, HMS, oppfølging og ivaretagelse av brannvernarbeid, sikring og skilting av arbeidsområde, koordinering med andre på plassen, tildekking og andre beskyttelsestiltak, sluttdokumentasjon, sluttrapport, fortløpende rydding og rengjøring, avfallshåndtering, levering av avfall, forsikring, sikkerhetsstillelse etc.	1	RS	
01.3	Nedrigging av byggeplass Nedrigging av stillas, brakkerigg, vindusvask og sluttrenngjøring av områder som er berørt av kontraktsarbeidene. Sluttrenngjøringen skal utføres etter ferdigstillelse av arbeidene. Dette skal utføres før overtakelse.	1	RS	
	Sum post 01 – Rigg og drift, prosjektering			

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

Post	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris
02	Diverse bygningsmessige arbeider Diverse arbeider Arbeidene skal utføres ihht. relevante tekniske bestemmelser i NS 3420, 4.utg. (gjeldende versjon)			
02.1	Kirkespir Kirkespiret er av tre, og har også funksjon som kongen i tårnkonstruksjon. Dermed trekker spiret med seg fukt inn i tårnet. For å sikre overgang mellom tekking og spir, monteres det et kragebeslag. Mot spiret skal det tettes med bunnfyllingslist med overmalbar tettemasse. Beslaget skal ha en avstand på minimum 5 mm nedenfor bunnfyllingslist for å sørge for at fukt og kondens skal kunne slippe ut. Ned mot tekking er det viktig med overlapp over nedenforliggende beslag. Avslutning av kragebeslag mot tekking og underliggende beslag må også sørge for at snø ikke blåser inn og pakker seg under beslag. Øverste del av spiret som er av stål demonteres, og spiret over kragebeslag skrapes og børstes for løs maling og trefiber. Deretter skal spiret grunnes, og påføres værbestandig maling i fargen sort. Påføres i henhold til produktbeskrivelse. Spiret i stål skal pusses for rust med stålbørste. Påføres deretter rusthindrende sinkmønje på alle sider, før det blir malt tilsvarende resten av spiret - sort værbestandig maling. Remonteres når overflatebehandling på spiret under er ferdigtørket.	1	RS	
02.2	Bytte strekkfisk Til høyre for hovedinngang står en strekkfisk som er råteskadet, og må byttes i sin helhet. Det må etableres støtte som sikrer bygget frem til ny strekkfisk blir montert. Entreprenøren skal utbedre eventuelle skader som avdekkes under arbeidene. Metode og omfang av utbedring skal avklares med byggherre før arbeidene igangsettes.	1	RS	

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

	Om mulig tas bolter og muttere vare på for gjenbruk ved montering av ny strekkfisk. Ny strekkfisk skal være tilsvarende den originale i utforming. Cirka dimensjon 5x5", og lengde ca. 8 m. Treverket som benyttes skal være malmet furu. Ny strekkfisk skal grunnes og males to strøk på alle sider før montering. Bolter og muttere som har kraftig korrosjon byttes ut med nye galvaniserte. Bolter og muttere som skal gjenbrukes renses for korrosjon og rustbeskyttes med et komplett system mot korrosjon, som skal kunne overmales med linoljemaling. For eksempel en korrosjonshindrende primer, mellom og toppstrøk på alkydbasis. Overmaling til full dekk skal være inkludert. Boltehode grunnes før et tredje malingsstrøk påføres hele strekkfiskens etter montering. Posten inkluderer malerarbeider.			
02.3	Utskifting av fasadekledning Utvendig stående kledning med råteskader, utskiftes. Det skal benyttes bord med samme dimensjon og profil som eksisterende. Omrammingsbordene skal om mulig utskiftes i hel lengde, og skal være av malmet furu. Før montering gis panelet/bordene ett strøk grunning. Etter montering påføres to strøk maling. Farge hvit som eksisterende fasadekledning. Se generell del i malingskapittel ang. utvendig maling og type. Panelbordene skal om mulig utskiftes i hel lengde. Panelet skal være av malmet furu. Omfang utskifting avklares med byggherren før arbeidet igangsettes. Posten er regulerbar.	5	m ²	
02.4	Takrenne rundt nedre tårntak For å sikre føring av takvann fra tårnet og ned til terreng, skal det etableres takrenne med nedløp på nedre tårntak.	1	RS	

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

	For å få montert takfotbeslag og takrenne riktig, må det tas høyde for at skifertekking må demonteres, før beslag og renne monteres, og skiferstein remonteres. Utbedring av eventuelle skader på undertak beskrevet i egen opsjonspost, se post nr. 02.12. Nedløp skal gå helt til terreng med utkast fra vegg. Nedløp skal monteres med rørskjøten utover. Utførelse på nye renner og nedløp tilsvarende de eksisterende.			
02.5	Takrenne over inngangsdør til sakristi For å sikre mot drypp på betongtrapp som kan medføre sprut av vann på vegg, etableres det takrenne med nedløp på sør-vestre side av taket, over inngangsdør til sakristiet. For å få montert takfotbeslag og takrenne riktig, må det tas høyde for at skifertekking må demonteres, før beslag og renne monteres, og skiferstein remonteres. Utbedring av eventuelle skader på undertak beskrevet i egen opsjonspost. Nedløp skal gå helt til terreng med utkast fra vegg. Nedløp skal monteres med rørskjøten utover. Utførelse på nye renner og nedløp tilsvarende de eksisterende.	1	RS	
02.6	Komplettering av eksisterende takrenne Det mangler nedløp fra takrenne på sør-vestlig langvegg. Her monteres nytt nedløp tilsvarende eksisterende takrennesystem. Fals på nedløp skal monteres med rørskjøten utover. Utførelse på nye renner og nedløp tilsvarende de eksisterende.	1	RS	
02.7	Ny hovedinngangsdør Det skal produseres og monteres ny to-fløyet inngangsdør. I posten inkluderes demontering av hovedinngangsdør, og klargjøring av åpning for å montere ny dør. Arbeidene skal utføres på en skånsom måte for å hindre skade på omkringliggende konstruksjoner. Utforming av ny dør skal kunne refereres til opprinnelig dør i utseende. - Utførelse i furu - Dør og karm males i samme farger som opprinnelig dør med linoljemaling. Se generell tekst ang. linoljemaling.	1	RS	

	- Produksjon av dør utføres av profesjonell vindussnekker. - Utadslående, sidehengslet, to-fløyet dør. - Sidefløy (venstre) låses i bunn og topp med bolter, og skal enkelt kunne åpnes. Eksisterende bolter skal benyttes. - Lav terskel (25 mm) for enklere adkomst for rullestolbrukere. - Hovedfløy med låskasse med inntrukket sylindrlås, og tilholderlås for ekstra sikring. Eksisterende sylindrlås og tilholderlås skal benyttes. - Skal imøtekomme krav om regntetthet minimum klasse 7B krav ihht. NS-EN 12208. - Skal imøtekomme krav om lufttetthet minimum klasse 4 ihht. NS-EN 12207. - Cirka dimensjon med karm 150x210 cm. Tykkelse 50-60 mm Det vises til bilder i vedlegg: Vedlegg 4 - Beskrivelsesvedlegg Gimsøy kirke pkt.1.1, samt vedlegg 10 Porter og dører.			
02.8	Ny inngangsdør til sakristiet Det skal produseres og monteres ny dør til bakinngangen til sakristiet. I posten inkluderes demontering av bakdøren til sakristiet, og klargjøring av åpning for innsetting av ny dør. Arbeidene skal utføres på en skånsom måte for å hindre skade på omkringliggende konstruksjoner. Utforming av ny dør skal kunne refereres til hoveddør i utseende. - Utførelse i furu - Dør og karm males i samme farger som opprinnelig dør med linoljemaling. Se generell tekst ang. linoljemaling. - Produksjon av dør utføres av profesjonell dørleverandør eller profesjonell vindussnekker. - Utadslående, sidehengslet, en-fløyet dør. - Lav terskel (25 mm) for enklere adkomst. - Låskasse med inntrukket låssylinder, og tilholderlås for ekstra sikring. - Skal imøtekomme krav om regntetthet minimum klasse 7B krav ihht. NS-EN 12208. - Skal imøtekomme krav om lufttetthet minimum klasse 4 ihht. NS-EN 12207. - Dimensjon som eksisterende dør/ Cirka dimensjon med karm 100x210 cm. Tilsvarende Tykkelse 50-60 mm. Det vises til bilder i vedlegg: Vedlegg 4 - Beskrivelsesvedlegg Gimsøy kirke pkt.1.1.	1	RS	

02.9	Komplettering av isolasjon på loft Isolasjonen på loft over hovedskip er stedvis ikke komplett. Da særlig på siden over skråhimling. Det skal benyttes isolasjon med tykkelse tilvarende den som allerede ligger der. Posten er regulerbar.	20	m ²	
02.10	Produsering og montering av varevindu Det skal monteres innvendige varevinduer på eksisterende vinduer mot sør-vest i kirkens hovedskip. Entreprenøren er selv ansvarlig for oppmåling. <i>Det er viktig at innendørs arbeid utføres på en måte som hindrer svevestøv.</i> Det vises til SINTEF Byggforsk byggdetaljblad 733.162: Utforming og montering av varevindu: - Produksjon av varevindu utføres av profesjonell vindussnekker. - Varevinduetts karm og ramme utføres i tre. - Profiler på karm og ramme skal være lik eksisterende vindu. - Glass monteres med kittfals. - Karm, ramme, hengsler, beslag, hasper og kittfals males med farge tilsvarende innside eksisterende vindu (hvit). - Enkeltramme, enkeltglass. - Glasstype skal være klart glass. - Slagretning innover. - Ramme skal kunne løftes av på hengslende i åpen stilling. - Høyrehengslet, om det ikke av praktiske årsaker bør være venstrehengslet. - Hengsler i tilsvarende utforming som de i eksisterende vindu. - Hjørnebeslag tilsvarende som på eksisterende vindu. - Varevinduskarm monteres mot innvendig side av på eksisterende vindu, og fyller ut eksisterende vindusforing. - Utforming av varevindu skal være slik at den i minst mulig grad blokkerer innslipp av lys og forhindrer utsikt innenfra. - Varevindu skal danne lufttett sjikt mot eksisterende vindu. Om nødvendig benyttes tettelist mellom karm og ramme. Ved eventuell tetting mellom karm og eksisterende foring, skal det benyttes overmalbar tettemasse. - Dimensjon med karm, cirka 150x330 cm. - Varevindu males i samme farge som opprinnelig vindu med linoljemaling. Se generell tekst ang. linoljemaling.	3	stk	

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

	Tiltak på eksisterende vindu: - Det må sørges for at det er en viss sirkulasjon av luften mellom eksisterende vindu og det nye varevinduet. Særlig ettersom varevindu skal danne et lufttett sjikt. Derfor må det utredes mulighet for å bore to Ø 6 mm hull i bunn og topp av opprinnelig karm eller ramme. Viser til Byggforsk detaljblad 733.162 fig.63 a Det vises til bilder i vedlegg: Vedlegg 4 - Beskrivelsesvedlegg Gimsøy kirke pkt.1.3.			
02.11	Bytte skadet skiferstein Posten tar for seg bytting av enkeltstein i tilsvarende som opprinnelig stein. Posten skal inkludere ny skiferstein i tilsvarende utførelse som eksisterende. Utføres i henhold til SINTEF Byggforsk detaljblad 744.105. Utføres ved behov og etter avtale med byggherre. Posten er regulerbar.	5	stk	
02.12	Opsjon: Utbedring av undertak Posten omfatter utskifting av råteskadet taktro, inkludert undertakspapp, sløyfer og lekter. Gjelder for områder hvor det skal gjøres andre tiltak som f.eks. etablering av takrenner, og hvor det oppdages råteskader i forbindelse med at dette arbeidet utføres. Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre. Posten er regulerbar.	10	m ²	
02.13	Opsjon: Utskifting av råde- og fuktskadet vannbord Skadete områder av vannbord nederst på veggen byttes ut eller spunses i skadeområde. Profil tilsvarende det eksisterende bordet. Det skal kun benyttes malmet furu som materiale. Nytt vannbord skal grunnes før montering. Etter montering males det to strøk. Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre. Posten er regulerbar.	5	lm	

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

02.14	Opsjon: Reparasjon av vinduer Om maling flasser av eller sprekker opp, kitt faller av eller glass er sprukket, bør dette utbedres så fort som mulig for å unngå økende skadeomfang. Om skade allerede er forårsaket, skal den skadete delen om mulig byttes. Om det ikke er mulig, må skadd ramme eller karm reproduseres med materiale og profiler tilsvarende den opprinnelige.			
02.14.1	Opsjon: Knust/skadet glass og dårlig kittfals Uansett om glasset er intakt eller ikke, skal glasset tas ut ved utbedring av vinduskitt. Glassene merkes slik at de kan monteres tilbake på samme sted i rammen. Gammel, løst kitt fjernes forsiktig og glasstiftene fjernes. Der glasset fremdeles hefter til kittet, kan det være vanskelig å få det ut uten at det sprekker. I slike tilfeller anbefales det å bruke en kittlampe som mykner kittet slik at det gjøre det lettere å få ut glasset. Alt gammelt kitt fjernes inn til bart treverk. Kittfals grunnes med skjellakk. Glasset skal legges i kitt, det vil si at det også blir liggende kitt mellom glasset og oppkanten i falsen, og festes med glasstift før det kittes utvendig. Det skal brukes linoljekitt. Kittet overmales etter at det har tørket tilstrekkelig, vanligvis etter noen dager. Mal 1-2 mm inn på glasset for å motvirke at kittet åpner seg mot glasset. Mengde per rute. Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre. Posten er regulerbar.	3	stk	
02.14.2	Opsjon: Reparasjon av ramme og/eller karm Posten omhandler vindusramme, -sprosse eller karm som er skadet. Reparasjonsarbeider skal utføres av profesjonell vindussnekker. Utføres etter medgått tid og materialer.	20	timer	
	Sum post 02 – Diverse bygningsmessige arbeider			

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

Post	Beskrivelse	Mengde	Enhet	Pris
03.	Malerarbeider Arbeidene skal utføres ihht. relevante tekniske bestemmelser i NS 3420, 4. utg. (gjeldende versjon) Innvendige overflater skal males i tilsvarende farger som eksisterende farger. Det vises til fargeundersøkelser på interiør. <u>Generelt</u> Malte kirkeinteriører er tradisjonelt utført med et høyt nivå på arbeidene. Vi henviser til estetisk klasse K3 i NS3420, T: Maler- og beleggsarbeider. Arbeidene skal utføres etter klasse K3 eller høyere. <u>Grunnarbeid:</u> Før maling vaskes underlaget med egnet vask for innvendig malingsarbeid, som <i>Jotun spesialvask før maling</i> eller lignende. Løs maling skrapes varsomt for hånd med malingsskrape, så man ikke får sår i treverket av siden på skrapen. Overflater slipes matte, og overganger i mellom eventuelle skader i malingslag jevnnes ut så det er behov for minst mulig sparkel. Ujevnheter/sår i malingslaget etter sliping flekksparkles jevnt og slipes. NB: Ved bart treverk må dette grunnes før flekksparkling. <u>Maling med linoljemaling</u> Det skal brukes linoljemaling basert på kaldpresset linolje og tørrpigmenter. Bart treverk skal grunnes i henhold til malingsprodusents anvisninger. Ujevnheter sparkles og slipes. Deretter påføres to strøk med linoljemaling. Linoljemaling skal males i tynne strøk med egnede pensler i svinebust for å ikke legge på for mye maling. Det skal ikke benyttes rull, og vi anbefaler bruk av fordriver-pensler for rette og pene penselstrøk. Vi anbefaler en linoljeprodusent som bygger malingslagene fra «mager» til «fet» for best mulig resultat. Type maling og produsent det er priset med skal oppgis her: <u>Maling med moderne malingsprodukter til treverk innvendig</u> Det skal brukes maling egnet for treverk for overflater med høy slitasje på benker og trapp. Det skal brukes pensel egnet for denne typen maling. Bart treverk skal grunnes i henhold til malingsprodusents anvisninger. Ujevnheter sparkles og slipes. Deretter påføres to strøk med maling.			

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

	<u>Ved utvendige malingsarbeider</u> Det skal males med egnet maling for utvendig bruk der panelbord skiftes, med tilsvarende maling som allerede er brukt. Anvisninger fra produsent skal følges. Det er antatt at det er brukt en alkyd oljemaling for utvendig bruk tidligere. Nødvendig demontering og remontering av inventar og utstyr skal inkluderes i malepostene.			
03.1	Sliping av gulv i hovedskipet Hull og skader i gulvet utbedres. Benker, gulvlister og øvrig som står på eller dekker til gulvflate skal demonteres før sliping, og monteres etter at gulvet er ferdig overflatebehandlet. Galleri, orgel, altertavle og sakristi sikres mot støv under slipearbeider. Gulvet slipes i sin helhet.	1	RS	
03.2	Lakking av gulv Gulvet i hovedrommet skal lakkeres. Det benyttes lakk beregnet for gulv. Farge og matthet i henhold til opprinnelig overflate, men avklares med byggherre før endelig avgjørelse tas. Påføres i henhold til produktveiledning.	1	RS	

03.3	Fargeprøver interiør Det skal utføres undersøkelse og dokumentasjon av eksisterende maling på alle forskjellige konstruksjoner i kirkens interiør. Følgende skal gjøres: - fargeundersøkelse og dokumentasjon av de ulike nåværende farger på interiøret. - fargeundersøkelse og dokumentasjon av historiske malingslag i interiør. (alle lag ned til trevirke). Arbeidet skal utføres av person som har dokumentert kompetanse for fargeundersøkelser. Resultatet skal fremlegges i en samlet rapport til byggherre. Denne rapporten skal godkjennes av byggherre før oppstart av malerarbeidene. Fargetrapper for de enkelte konstruksjoner skal beskyttes og bli stående som historisk dokumentasjon for fremtiden. Plassering av fargetrapper avtales med byggherren på forhånd.	1	RS	
03.4	Maling av interiør i kirkeskip: Benker og trapper Innvendige overflater skal males i tilsvarende farger som eksisterende farger. Det vises til fargeundersøkelser på interiør. Posten omfatter nødvendige forarbeid, grunnarbeid og utførelse. Type maling skal være en moderne malingsstype egnet for treverk for overflater med høy slitasje. Se innledende tekst i malingskapittelet vedr grunnarbeid og maling med moderne malingsprodukter. Følgende skal males: Posten omhandler benker i hovedskip, galleri og to benker på hver side av alter, i alt 28 stk. Trapp i våpenhus. Trapp i kirkeskip. Flatene innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.5	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Vegger Posten omfatter nødvendige forarbeid og utførelse, og omhandler innvendige vegger i hovedskip og kor. Flaten innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

03.6	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Listverk Posten omfatter nødvendige forarbeid og utførelse, og omhandler gulv- og taklister, og gerikter i hovedskip og kor. Flaten innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.7	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Vinduer, dører, foringer og gerikter Posten omfatter nødvendige forarbeid og utførelse, og omhandler innvendig vinduer og dører med foringer i hovedskip og kor. Cirka dimensjon vinduer: 6 stk. 110 x 200 cm 2 stk. 90 x 150 cm Cirka dimensjon dører: 1 stk. 150 x 210 cm 2 stk. 80 x 210 cm Flaten innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.8	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Søylar, bjelker og andre bærekonstruksjoner i tak Posten omfatter nødvendige forarbeid og utførelse, og omhandler innvendige søylar, bjelker og andre bærekonstruksjoner i hovedskip og kor. Flaten innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.9	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Galleri inkl. rekkverk Posten omfatter nødvendige forarbeid og utførelse, og omhandler rekkverk, bærekonstruksjon og underside galleri i hovedskipet. Flaten innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	

Del III – Fagbeskrivelse med prisbærende poster
Renovering Gimsøy kirke

03.10	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Alter Posten omhandler malte flater og detaljer på alter. Flatene innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.11	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Prekestol Posten omhandler malte flater og detaljer på prekestol. Flatene innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.12	Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Døpefont Posten omhandler malte flater og detaljer på døpefont. Flatene innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.13	Maling av interiør i våpenhus med linoljemaling: alle flater Posten omhandler malte flater og detaljer inkluderer himling. Flatene innehar flere ulike farger. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.14	Maling av interiør i sakristi med linoljemaling: alle flater Posten omhandler malte flater og detaljer inkludert himling. Posten inkluderer rommet/vindfang inn til sakristi. Det vises til fargeprøver for fargevalg – post nr. 03.3.	1	RS	
03.15	Opsjon: Maling av interiør i kirkeskip med linoljemaling: Himling Posten omhandler forbehandling og ny maling i himling over hovedskip og kor. Innvendige overflater skal males nytt i tilsvarende farger. Det vises til fargeundersøkelser på interiør – post nr. 03.3.	1	RS	
	Sum post 03 – Malerarbeider			

4. Prissammenstilling

Post nr.	Tekst	Sum kapittel
01	Rigg og drift, prosjektering mv.	
02	Diverse bygningsmessige arbeider	
03	Malerarbeider	
	Sum post 1-3 eks. mva.	